



**SÃO
CRISTÓVÃO**
PREFEITURA

4

CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

4º TERMO ADITIVO

AO

CONTRATO

Nº 25/2020

DISPENSA. Nº 22/2020

PROCESSO Nº 0004.2020.0251/PMSC

Ofício 860/2020/SEMINFRA/PMSC

São Cristóvão, 11 de novembro de 2020.

Ao Ilma. Senhora
Aline Magna Cardoso Barroso Lima
Procuradora Geral do Município

*Do Subprocurador
Em 17.11.2020
Munime*

Assunto: **ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 025/2020.**

Prezada Senhora,

Venho através do presente, solicitar parecer jurídico acerca do Aditivo de Valor do **Contrato 025/2020**, firmado com a empresa **UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME**, que tem como objeto **Serviços/obras de pavimentação das ruas Elpidio Batista e Vereados José Gomes**, neste Município.

Para tanto estamos encaminhando em anexo documentos abaixo relacionados.

- **Justificativa;**
- **Ordem de Serviço**
- **Composição de preços;**
- **Planilha de Aditivo.**

Sem mais para o momento, agradeço a atenção ao tempo em que me coloco a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Edílio José Soares Lima

PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
RECEBIDO EM
17/11/2020
Falei aqui.

EDILIO JOSÉ SOARES LIMA

Edílio José Soares Lima
Arquiteto
CAU n.º A33718-8

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE ADITIVO

OBJETO DO CONTRATO: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPIDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO.	CONTRATO: 25/2020
MUNICÍPIO: SÃO CRISTÓVÃO	EMPRESA CONTRATADA: UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

I – DADOS CONTRATUAIS.

- Valor do Contrato: R\$ 294.999,45
- Prazo Inicial do Contrato: 02 meses
- 1º Aditivo de Valor: R\$ 52.367,68
- Valor atual do Contrato: R\$ 347.367,13
- Valor Aditado: R\$ 11.387,08

II – BREVE HISTÓRICO

O Contrato foi assinado no dia 04/05/2020 atendendo a contratação de Regime de Empreitada por Preço Global decorrente do processo de **Dispensa nº 22/2020**, OS SERVIÇOS/OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPIDIO BATISTA E VEREADOR JOSÉ GOMES, no Município de São Cristóvão.

III – ARGUMENTO

O presente instrumento tem o objetivo de solicitar a elaboração do TERMO DE ADITIVO, da planilha orçamentária no valor de **11.387,08 (Onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos) SERVIÇOS/OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPIDIO BATISTA E VEREADOR JOSÉ GOMES**, no Município de São Cristóvão, correspondentes a um percentual de **3,86% (por cento)** do valor contratado.

Aditivo é fruto da necessidade gerada durante a execução das obras, da inclusão de novos serviços na planilha orçamentária do contrato, itens indispensáveis para iniciar os serviços contratados.


Tatiana *(Handwritten)*
Eng.ª Civil
CREA-RN 270066071-4

IV – RAZÕES

1. O orçamento, como parte integrante do contrato, é o elemento de aferição da execução da obra, sendo por seu intermédio, realizadas as medições e pagamentos. É, portanto, um documento que deve estar permanentemente atualizado durante a validade do contrato. Assim, a planilha atualizada da obra, ao seu final deve retratar o seu “as built”.
2. O projeto executivo, desenvolvido para atender a obra a partir das suas características e especificidades, geralmente proporciona, em relação ao projeto básico, uma diferença, quando da implantação do mesmo, em função das características físicas do terreno.

A inclusão dos Itens:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				
01	SERVIÇOS/OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPIDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES	QTD	CUSTO unit	CUSTO total	
01.01.001	SERVIÇOS ADITIVADOS				
RUA ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES					
01.02.001	Demolição manual de piso cimentado	m2	305,40	15,31	4.675,00
01.02.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	381,75	0,58	221,42
01.02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.863,13	0,59	1.689,24
01.02.004	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 1,00x1,00x0,70m, sem tampa	und	3,00	332,42	997,26
01.02.005	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	und	3,00	85,10	255,18
01.02.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 1.00 x 1.00 x 0,80m	und	1,00	684,21	684,21
01.02.007	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	234,70	938,80
01.02.008	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	und	2,00	41,97	83,95

Tatiane Crispim da Silva
Eng.º CIVIL
CREA-RN 270086071-4

01.02.009	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	und	2,00	39,62	79,24
01.02.010	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos	m2	60,00	28,72	1.723,20
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 11,347,40	

VI – JUSTIFICATIVA

1. O quantitativo em planilha de piso em concreto simples para execução das calçadas da Rua Elpidio Batista Neri era menor que o necessário para conclusão dos serviços, foi necessário a inclusão dos quantitativos para execução;
2. Algumas residências das Ruas Elpidio Batista e da Vereador José Gomes , já existia calçadas construídas pelos moradores, que não se encaixava no projeto que foi projetado para atender a **NBR – 9050** (Acessibilidade a edificações mobiliário , espaços e equipamentos urbanos) , sendo necessário a demolição;
3. Para a funcionalidade do sistema de coleta de águas pluviais em execução para atender as ruas contempladas no contrato, foi necessário a recuperação / construção de caixas de passagem existentes na Rua Prefeito Horacio Souza Lima;

V – ITENS NOVOS

Ressalta-se que os itens novos incluídos na planilha orçamentaria de aditivo, foram extraídos do ORSE – SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (REFERÊNCIA JANEIRO/2019), DA CEHOP – COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS / SE (em anexo), sobre tudo o valor unitário de cada respectivo serviço constante na tabela, aplicando-se o percentual de desconto de **31,17%** (Trinta e um vírgula dezessete por cento), referente ao percentual de desconto proposto pela contratada (proposta vencedora), **Tomada de preço nº 006/ 2019 PMSC.**


 Tatiane Cristina da Silva
 Eng.º Civil
 CREA-RN 270036071-4

ORDEM DE SERVIÇO

DISPENSA Nº 022/2020

CONTRATO Nº 25/2020

OBJETO: SERVIÇOS/OBRAS DE "PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE".

VALOR: R\$ 294.999,45

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) MESES

CONTRATADA: UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA


Tendo em vista o Contrato nº 25/2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Cristóvão e a empresa **UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, para prestar os serviços/obras de **"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE"**, de acordo com o Contrato acima citado, fica V.ª Srª cientificada que o prazo para início dos serviços começará a vigorar a partir da presente data.

Cumpre-se

São Cristóvão, 11 de maio de 2020.


UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Contratada


JOSÉ VICENTE MAIA SANTOS
Diretor de Engenharia


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
Prefeito Municipal



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ : 03.485.217/0001-27
INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007
Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES
Prof. Resp.: Univero
Operador Resp: orse
Referência: Janeiro/2019-1

Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 106,0500%
B.D.I.: CALCULADO 22,9400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	PLANILHA ADITIVO RUA ELPÍDIO BATISTA NERI, ROSA ELZE SÃO CRISTÓVÃO-SE	1	9.842,72	9.842,72	9.842,72	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de : **9.842,72**
(nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

Stamp: 03/01/2019 10:58
Univero

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME

Rua: vinte quatro nº 27 Conj. João Alves Filho N. Sra do Socorro-SE CNPJ : 03.485.217/0001-27

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPIDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

BDI APLICADO (EMPRESA)	22,94%
BDI APLICADO (PREFEITURA)	23,65%
Ref.: JANEIRO/2019	

PLANILHA DE PREÇO UNIVERSO		R\$	294.999,45			
PLANILHA DE PREÇO EMPREENDIMENTO		R\$	428.667,32			
COEFICIENTE DESÁGIO			0,6863			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL/DESÁGIO
PLANILHA DO II TERMO ADITIVO APLICADO O DESÁGIO						
03.02	RUA ELPIDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSE GOMES					
03.02.001	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	361,75	0,58	221,42	
03.02.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.863,13	0,59	1.689,24	
03.02.004	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	60,00	28,72	1.723,20	
03.02.005	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	234,70	938,80	
ITENS NOVOS						
03.02.006	Demolição manual de piso cimentado	m2	305,40	22,24	6.792,10	4.675,00
03.02.007	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 1,00x1,00x0,70m, sem tampa	und	3,00	482,96	1.448,88	997,26
03.02.008	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	und	3,00	123,58	370,74	255,18
03.02.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	und	1,00	993,92	993,92	684,12
03.02.010	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	und	2,00	60,98	121,96	83,95
03.02.011	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	und	2,00	57,56	115,12	79,24
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 11.347,40

Handwritten signature and stamp.



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
 Rua: Vinte quatro nº 27 Conj. João Alves Filho N. Sra do Socorro-SE CNPJ : 03.485.217/0001-27
 Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPIDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

BDI APLICADO (EMPRESA)	22,94%
BDI APLICADO (PREFEITURA)	23,59%
Ref.: JANEIRO/2019	

PLANILHA DE PREÇO UNIVERSO	R\$	294.999,46
PLANILHA DE PREÇO EMPREENDIMENTO	R\$	428.667,32
COEFICIENTE DESAÍO		0,6863

PLANILHA DO II TERMO ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
03.02	RUA ELPIDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSE GOMES			
03.02.001	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	381,75	(305,40 x 1,26)
03.02.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.863,13	(381,75 x 5,0 x 1,5)
03.02.003	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos	m2	60,00	(150 x 0,20) + (150,00 x 0,20)
03.02.004	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacos, 02 demãos	un	4,00	02 + 02 UNIDADES
	ITENS NOVOS			
03.02.005	Demolição manual de piso cimentado	m2	305,40	(104,80 x 1,20) + (149,70 x 1,20)
03.02.006	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 1,00x1,00x0,70m, sem tampa	und	3,00	01 UNID.
03.02.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	und	3,00	03 UNID.
03.02.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	und	1,00	03 UNID.
03.02.009	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	und	2,00	02 UNID.
03.02.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	und	2,00	02 UNID.

Assinado digitalmente por: [Assinatura]



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ :

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATTISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 22,94%

Ref: Janeiro/2019-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01	PLANILHA ADITIVO				9.842,72 100,00
01.01	II TERMO ADITIVO				9.842,72 100,00
01.01.001	Demolição manual de piso cimentado	m2	305,40	22,24	6.792,10 69,00
01.01.002	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 1,00x1,00x0,70 m, sem tampa	un	3,00	482,96	1.448,88 14,72
01.01.003	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	3,00	123,58	370,74 3,77
01.01.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	un	1,00	993,92	993,92 10,10
01.01.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	60,98	121,96 1,24
01.01.006	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	57,56	115,12 1,17

Importa o presente orçamento em :

(nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

9.842,72





UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
 RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
 SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ :

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 22,94%

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01	PLANILHA ADITIVO	9.842,72	100,00	9.842,72					
01.01	II TERMO ADITIVO	9.842,72	100,00	9.842,72					
		100,00%							
TOTAL SIMPLES		9.842,72	100,00	9.842,72					
TOTAL ACUMULADO		9.842,72	100,00	9.842,72					

UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
 RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
 SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ :
 08.041.000/0001-00

**UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME**

RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA

SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ :

Empreendimento: 00007 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,40%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
06	I - TRIBUTOS		8,254%
06.001	- PIS	%	0,5799%
06.002	- COFINS	%	2,6741%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			22,94%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ : 07.083.888/0001-03



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
 RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
 SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Emprego: 00007
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES
 Ref: Janeiro/2019-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		31,00
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRÁ	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		0,00
A8	FGTS	%		0,00
A9	SECONCI-SE	%		3,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		8,00
B10	FERIADOS	%		0,00
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		17,87
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		3,94
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,91
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		10,70
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,07
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,71
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		1,42
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,11
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		13,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,03
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		9,70
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,14
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,10
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		0,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,65
				0,35
				15,74
				15,38
				0,36

Handwritten signature and stamp:
 Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo
 15/01/2019
 08:24

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 106,05%



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
 RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
 SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ :

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Cod. Emprego: 00007
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES
 Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			19,58
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,69
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,09
B06	Férias Gozadas	%		9,82
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,28
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		2,99
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,07
C03	Férias Indenizadas	%		1,01
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,96
C05	Indenização Adicional	%		0,25
D	Incidências ou Efeitos			7,47
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		7,21
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,26
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				71,13%





UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 1,00x1,00x0,70 m, sem tampa	UNID			
00997/SEED		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0063	17,00	0,11
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0274	77,08	2,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,0681	10,00	10,68
10790 /ORSE	Exumo de face	un	0,0009	21,00	0,02
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0009	16,55	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x12	un	0,0063	11,99	0,08
01601 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0147	5,90	0,09
11247 /ORSE	Serra marmore	un	0,0009	272,97	0,25
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0018	10,95	0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0036	14,90	0,05
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,1284	85,00	10,91
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1529	85,00	13,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ub-1 para argamassas	kg	19,2192	0,56	12,68
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0018	16,70	0,03
10788 /ORSE	Pa quadrada	un	0,0019	17,28	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0330	35,90	1,18
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0823	3,20	0,26
10482 /ORSE	Cesta Basica	un	0,0825	130,00	10,73
02112 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	224,4000	0,24	53,86
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	15,80	0,01
04720 /ORSE	Telhadeira chata 10"	un	0,0027	8,45	0,03
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0036	16,45	0,06
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0045	10,90	0,05
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,4682	4,00	5,88
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0010	11,12	0,02
12692 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punto +7* cm)	par	0,0422	7,47	0,32
12885 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0110	8,31	0,09
12884 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0037	10,80	0,04
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0147	39,88	0,59
01179 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	83,2055	0,52	43,27
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara M30-DE-OBRA (106,05%)	un	0,0018	130,00	0,25
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	9,3734	4,57	86,26

* E = Equipamento, M = Material, T = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 1,00x1,00x0,70 m, sem tampa	UNID							
00997/SEED		un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (106,05%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	8,9780	6,41	118,58				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0825	5,65	0,47				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ej	0,0074	326,00	2,41				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,0681	4,50	8,41				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	106,39	MATERIAL	174,71	CUSTO TOTAL	392,84	PREÇO TOTAL	482,96
		ENC. (106,0500%)	106,45	SERV. TERCEIRO	11,29	BDI(22,9400 %)	90,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
O 00158 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,02m (ainçela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	3,3000						
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,6000						
O 03317 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	5,6000						
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Serventes	h	1,4200						
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,4200						

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	UNID			
11534/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30	0,03
MATERIAL					
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	5,3500	5,26	28,14
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	2,5849	10,00	25,85
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0382	77,08	2,94
01169 /ORSE	Madeira mista serrada (barrato): 6 x 6cm = 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4280	6,50	2,78
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0199	5,90	0,12
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0007	15,80	0,01
02112 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	594,9440	0,24	142,78
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,9143	4,00	7,66

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m					UNID
11534/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0072	10,90	0,08	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0059	16,45	0,10	
04728 /ORSE	Telhadeira chata 10"	un	0,0026	9,45	0,02	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0029	16,70	0,05	
10492 /ORSE	Cesta Basica	un	0,1142	130,00	14,85	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79	0,00	
10798 /ORSE	Prumo de face	un	0,0014	21,00	0,03	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0029	10,95	0,03	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0014	272,97	0,39	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0102	17,00	0,17	
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0132	11,99	0,12	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	30,90	0,01	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0014	16,55	0,02	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0059	14,00	0,08	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0029	11,12	0,03	
10788 /ORSE	Pa quadrada	un	0,0018	17,29	0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fpo 30 com 120ml	un	0,0457	35,90	1,64	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,1142	3,20	0,37	
10586 /ORSE	Torqueira	un	0,0001	27,65	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001	21,25	0,00	
10579 /ORSE	Chave de tenda chata 30 cm	un	0,0003	18,45	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0151	8,31	0,13	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,1637	70,00	11,46	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com fecho de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0051	10,90	0,06	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0199	39,98	0,79	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0584	7,47	0,44	
06189 /SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cadrinho ou equivalente da regioa	m	0,7811	12,18	9,51	
05067 /SINAPI	Bregu de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3210	11,73	3,77	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0546	70,00	3,82	
00337 /SINAPI	Arame recozido 18 bwy, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1070	12,90	1,28	
04509 /SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regioa	m	0,2568	2,73	0,70	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0018	130,00	0,23	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosamulsionada em agua	l	0,0161	6,35	0,10	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m					UNID			
11534/ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01079 /SINAPI	Cimento portland composto cp li-32	kg	174,9227	0,52	90,96				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	95,0768	0,66	62,75				
00376 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8220	85,00	1,87				
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8781	85,00	74,64				
10078 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00				
MÃO-DE-OBRA (106,05%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	8,8350	4,57	83,19				
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	14,5979	6,41	192,81				
00378 /SINAPI	Armador	h	0,4750	6,41	6,27				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,4840	6,41	19,61				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10062 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1142	5,65	0,65				
10017 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ej	0,0104	326,00	3,39				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,5849	4,50	11,63				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	146,51	MATERIAL	490,83	CUSTO TOTAL	598,46	FREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,08	ENC. (106,0500%)	155,37	SERV. TERCEIRO	15,67	BDI (22,9400 %)	185,46	993,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
0 00083 /ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	1,0700						
0 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,1540						
0 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,1070						
0 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura	kg	5,8500						
0 00157 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,10m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	3,5840						
0 01008 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	4,0800						
0 03010 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,0800						

CÓDIGO	Demolição manual de piso cimentado					UNID
00016/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 4

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
89855/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitário. af_12/2014								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,000132	242,04	0,03				
38477/SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	685,46	0,00				
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,009042	7,47	0,07				
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,00462	8,68	0,04				
00305/SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362)	un	1,0000	6,22	6,22				
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000396	138,00	0,05				
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,00528	6,14	0,03				
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,073798	0,93	0,07				
12893/SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001056	39,88	0,04				
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0700	17,92	1,25				
20128/SINAPI	Joelho pvc lava, 45 graus, dn 150 mm, para esgoto predial	un	1,0000	31,85	31,85				
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,000658	14,64	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (106,05*)								
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,334785	6,53	4,57				
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,334785	4,54	3,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	0,05	MÃO DE OBRA	3,74	MATERIAL	41,85	CUSTO TOTAL	49,60	PREÇO TOTAL	
		ENC. (106,0500)	3,96	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,9490 +)	11,98		60,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00305/SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362)	un	1,0000						
M 20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0700						
M 20128/SINAPI	Joelho pvc lava, 45 graus, dn 150 mm, para esgoto predial	un	1,0000						
O 88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,3300						
O 88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,3300						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
89854/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitário. af_12/2014				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38413/SINAPI	Lixadeira electrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	772,21	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Serçipe

Página 7 RptRelacaoComposicoesEmpiForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
89854/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitário. af_12/2014				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38412/SINAPI	Inversor de solda monofasico de 160 a, potencia de 5400 w, tensao de 220 v, turbo ventilado, protecao por fusivel termico, para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm	un	0,0000	789,61	0,00
11359/SINAPI	Esmerilhadeira angular electrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,000066	749,00	0,05
MATERIAL					
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,00528	6,14	0,03
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0700	17,92	1,25
36149/SINAPI	Trava-quebras em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,000462	97,64	0,05
36146/SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,000752	141,27	0,11
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,073798	0,93	0,07
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,000658	14,64	0,01
20131/SINAPI	Joelho pvc leve, 90 graus, dn 150 mm, para esgoto predial	un	1,0000	29,07	29,07
36150/SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,001782	24,68	0,04
12893/SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001056	39,88	0,04
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,009042	7,47	0,07
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,00462	8,68	0,04
00305/SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362)	un	1,0000	6,22	6,22
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000396	130,00	0,05
38477/SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	685,46	0,00
38390/SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,000858	24,13	0,02
30153/SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,000726	111,14	0,08
36399/SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,000132	160,64	0,02
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,000132	242,04	0,03
38396/SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	347,41	0,00
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,000858	10,88	0,01
38382/SINAPI	Dinha de pedreiro lisa 100 m	un	0,00105	8,00	0,01
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,6600	0,05	0,03
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,6600	0,34	0,22
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,6600	0,58	0,39
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,6600	1,83	1,21
	MÃO-DE-OBRA (106,05*)				
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,334785	6,53	4,57
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,334785	4,54	3,13

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Serçipe

Página 8 RptRelacaoComposicoesEmpiForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref: Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m					UNID			
06416/ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (106,05%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00378 / SINAPI	Armador	h	0,4006	6,41	6,08				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,7063	6,41	9,33				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0122	5,65	0,07				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,2747	4,50	1,24				
		cj	0,0011	326,00	0,36				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,52	MATERIAL	68,84	CUSTO TOTAL	190,52	FREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,99	ENC. (106,0500%)	15,41	SERV. TERCEIRO	1,67	BDI (22,9400 %)	23,06	123,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
0 06416 / ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado res	m3	2,0700						

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç					UNID
00140/ORSE	Sea - R1					kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,47	0,00	
62711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0000	130,00	0,00	
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	12,00	0,24	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	39,88	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,80	0,00	
10768 / ORSE	Pa quadrada	un	0,0005	17,29	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	8,31	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	3,20	0,00	
04729 / ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
01651 / ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0002	5,90	0,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00	
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	5,26	5,26	
10492 / ORSE	Cesta Basica	un	0,0008	130,00	0,16	
00158 / ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,0162	10,00	0,16	

* B = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref: Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç					UNID			
00140/ORSE	Sea - R1					kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00941 / ORSE	Pardamento	un	0,0002	77,08	0,02				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00				
10586 / ORSE	Torqueasa	un	0,0000	27,65	0,00				
02375 / ORSE	Vale transporte	un	0,0127	4,00	0,05				
MÃO-DE-OBRA (106,05%)									
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800	6,41	1,06				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	4,57	0,78				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0008	5,65	0,00				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0162	4,50	0,07				
		cj	0,0000	326,00	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,88	MATERIAL	5,95	CUSTO TOTAL	7,73	FREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (106,0500%)	0,93	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI (22,9400 %)	1,77	9,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000						
M 00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200						
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800						
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800						
P 00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800						
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800						

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta					UNID
00155/ORSE	de 2,0cm - R1					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,001064	17,00	0,02	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001064	11,99	0,01	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000152	272,97	0,04	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000152	16,55	0,00	

* B = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 12

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00155/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000152	21,00	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000304	11,12	0,00
11264 /ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,000304	10,95	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000608	14,90	0,01
00307 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,038912	85,00	3,31
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	5,8240	0,66	3,84
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,52	3,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002076	130,00	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058834	7,47	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000608	16,45	0,01
00159 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,2604044	10,00	2,60
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0020464	5,90	0,01
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,24	16,32
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1970936	4,00	0,79
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000076	10,90	0,01
10788 /ORSE	Fa quadrada	un	0,0002076	17,29	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003114	9,45	0,00
04729 /ORSE	Marteta 1 kg com cabo	un	0,0001038	15,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000304	16,70	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,011511	120,00	1,50
10496 /ORSE	Protetor auricular	un	0,011511	3,20	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046044	35,90	0,17
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,003837	77,00	0,30
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005116	10,80	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045348	8,31	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado MÃO-DE-OBRA (106,05%)	par	0,0020464	39,88	0,08
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0380	4,57	0,77
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	1,5200	6,41	20,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Prefeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604044	4,50	1,17
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,011511	5,65	0,07
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010232	326,00	0,33

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 13

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID						
00155/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	14,48	MATERIAL	32,19	CUSTO TOTAL	63,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (106,0500%)	15,37	SERV. TERCEIRO	1,57	BDI (22,8400 %)	14,59	78,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000					
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedrolas de	m3	0,0320					
C 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9100					
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,5200					
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h	1,5200					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,9100					

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00157/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0023	17,00	0,04
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0003	272,97	0,08
11264 /ORSE	Marteta de 1/2 kg com cabo	un	0,0006	10,95	0,01
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0023	11,99	0,03
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0003	21,00	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0006	11,12	0,01
10786 /ORSE	Fa quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0013	14,90	0,02
00307 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,1436	85,00	12,72
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	22,3860	0,66	14,77
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	22,3860	0,52	11,64
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	130,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0086	7,47	0,06
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0039	39,88	0,12
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	10,80	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0023	8,31	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 14

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço r5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID						
00157/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un						
04729 /ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,0003	16,55	0,01			
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	0,0000	15,80	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	166,0000	0,24	39,84			
04174 /ORSE	Despenhadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,2589	4,00	1,04			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0016	10,90	0,02			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0013	16,45	0,02			
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	un	0,0001	9,45	0,00			
10202 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	pr	0,0030	5,90	0,02			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0006	16,70	0,01			
10492 /ORSE	Cesta Basica	un	0,0056	77,08	0,43			
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0168	130,00	2,18			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,3609	10,00	3,61			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0168	3,20	0,05			
	MÃO-DE-OBRA (106,05%)	un	0,0007	35,90	0,24			
04750 /SINAPI	Pedreiro							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,2500	6,41	42,89			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,4900	4,57	4,63			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3609	4,50	1,71			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0016	326,00	0,49			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0168	5,65	0,09			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,08	MATERIAL	87,22	CUSTO TOTAL	137,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (106,05000)	24,48	SERV. TERCEIRO	2,29	BDI (22,9400 *)	31,44	168,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	166,0000					
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,1230					
G 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,2500					
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h	3,2500					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID						
01903/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,00	2,34			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,52	235,14			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	85,00	91,80			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,25	0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	3,20	0,06			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	9,45	0,01			
04729 /ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51			
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0032	5,90	0,02			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0060	77,08	0,46			
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0072	130,00	0,10			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0005	130,00	0,10			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0052	7,47	0,07			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	39,88	0,13			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,90	0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,31	0,02			
	MÃO-DE-OBRA (106,05%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,57	37,67			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	5,65	0,10			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0016	326,00	0,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,28	MATERIAL	336,02	CUSTO TOTAL	376,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (106,05000)	19,39	SERV. TERCEIRO	2,45	BDI (22,9400 *)	86,29	462,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800					
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000					
G 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 16

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
 RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
 SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref: Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedicolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	UNID						
03368/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,31	0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,80	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	39,88	0,13			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,47	0,07			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	130,00	0,10			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,52	94,64			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	0,66	120,12			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	85,00	103,36			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01			
01651 / ORSE	Doulos branco proteção	pr	0,0032	5,90	0,02			
10598 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	3,20	0,06			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,90	4,07			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,05	2,34			
00841 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	77,09	0,46			
04725 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,00	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	9,45	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,57	37,67			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	5,65	0,10			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ca	0,0016	226,00	0,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,28	MATERIAL	327,20	CUSTO TOTAL	367,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (106,0500%)	19,39	SERV. TERCEIRO	2,45	BDI (22,9400 %)	64,26	451,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160					
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000					
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 17

RptRelacaoComposicoesEmpfForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
 RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
 SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref: Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedicolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	UNID	
03308/ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID			
88248/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	772,21	0,00
38412 / SINAPI	Inversor de solda monofasico de 160 a, potencia de 5400 w, tensao de 220 v, turbo ventilado, protecao por fusivel termico, para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm	un	0,0000	789,61	0,00
11859 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	749,00	0,07
MATERIAL					
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012	141,27	0,17
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un	0,0007	97,64	0,07
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1118	8,93	0,10
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,50 m	un	0,0027	24,69	0,07
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	111,14	0,12
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0013	14,64	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	39,89	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137	7,47	0,10
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0080	6,14	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	130,00	0,08
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0070	8,68	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,83	1,83
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,59	0,59
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,05	0,05
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0028	8,00	0,02
38390 / SINAPI	Bolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0013	24,13	0,03
38393 / SINAPI	Bolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0013	10,88	0,01
38395 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	347,41	0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0082	160,64	0,03
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	242,04	0,05
Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida					

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmpfForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref: Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					UNID
88248/SINAPI						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
38477 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (106,05*)	un	0,0000	665,46	0,00	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico	h	1,0145	4,54	9,49	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				13,41		PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (106,0500%)	4,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,9400 %)
				3,08		16,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h				1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h				1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h				1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h				1,0000
O 38236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h				1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h				1,0000
O 88217 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h				1,0000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico	h				1,0000

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015					UNID
03310/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04726 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fpx 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	3,20	0,00	
10482 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	130,00	0,14	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70	0,00	
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,90	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	16,45	0,00	
02078 / ORSE	Vale transporte	un	0,0178	4,00	0,07	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,90	0,00	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
				Página 19	RptRelacaoComposicoesEmpForm	



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref: Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015					UNID
03310/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00041 / ORSE	Fardamento	un	0,0004	77,08	0,03	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0024	10,90	0,22	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00	
10750 / ORSE	Bruno de face	un	0,0000	21,00	0,00	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,52	1,18	
12892 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,31	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,90	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	39,89	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,47	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	120,00	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	11,12	0,00	
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0084	85,00	0,46	
11265 / ORSE	Martelo de botracha com cabo	un	0,0000	14,90	0,00	
11264 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	19,95	0,00	
11247 / ORSE	Serra marmore	un	0,0000	272,97	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0001	17,00	0,00	
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,99	0,00	
10789 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				2,12		PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,08	ENC. (106,0500%)	1,26	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (22,9400 %)
				1,07		5,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3				0,0050
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h				0,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h				0,1000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
				Página 20	RptRelacaoComposicoesEmpForm	



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ :

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CODIGO	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	UNID
03310/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 94750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1000

CODIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com Formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID			
06456/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0010	519,00	0,52
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	un	0,0010	300,30	0,30
MATERIAL					
06193 /SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regio	m	1,2200	8,33	10,16
05069 /SINAPI	Frego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,0000	11,22	11,22
05048 /SINAPI	Frego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2500	11,00	2,75
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0885	7,47	0,66
04509 /SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regio	m	10,8900	2,73	29,73
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0043	130,00	0,56
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleos-emulsão em água	l	0,2000	6,35	1,27
00337 /SINAPI	Arame recozido 18 bvg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,6000	12,00	19,20
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0298	39,98	1,19
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0077	10,80	0,09
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (class b)	un	0,0230	8,31	0,19
22050 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3	1,0000	26,84	26,84
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclusi serviço de bombeamento (NR 8953)	m3	1,0000	219,21	219,21
02370 /ORSE	Vale transporte	un	3,1387	4,00	12,55
01651 /ORSE	Góculos branco proteção	pr	0,0298	5,90	0,18
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	12,2700	6,50	79,76
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0577	77,08	4,45
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	2,3400	24,22	56,67
00156 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	3,9242	10,00	39,24
10577 /ORSE	Serrate 40cm	un	0,0010	29,79	0,03
10586 /ORSE	Toxquesa	un	0,0013	27,65	0,04
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0013	21,25	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxíliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ :

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CODIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com Formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID						
06456/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0020	18,45	0,04			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0020	15,15	0,03			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,1735	3,20	0,56			
10402 /ORSE	Cesta Básica	un	0,1735	130,00	22,56			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0022	15,80	0,03			
04728 /ORSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0064	9,45	0,06			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00			
00332 /SINAPI	Arame galvanizado 14 bvg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	1,5000	13,82	20,73			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99	0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00			
11247 /ORSE	Serra marmore	un	0,0000	272,97	0,00			
11246 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,0003	17,00	0,01			
10590 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0692	35,90	2,48			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0020	30,90	0,06			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00			
10750 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00	0,00			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,10	0,00			
10788 /ORSE	Pa quadrada	un	0,0043	17,29	0,07			
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00			
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,9 mm MÃO-DE-OBRA (106,05*)	kg	80,0000	5,26	420,80			
00378 /SINAPI	Armador	h	6,5800	6,41	86,91			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	21,5200	4,57	202,64			
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,75			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	10,0900	6,41	133,27			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1735	5,65	0,98			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0154	326,00	5,02			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	3,9242	4,50	17,66			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	207,52	MATERIAL	993,44	CUSTO TOTAL	1.435,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,82	ENC. (106,05000)	220,05	SERV. TERCEIRO	23,66	BDI (22,9400 %)	329,30
								1.764,79

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxíliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 22

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID	
06456/ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO ANALITICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
0 00116 /ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	10,0000
0 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,0000
0 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	80,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID			
06124/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	9,45	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	3,20	0,09
10492 /ORSE	Costa Basica	un	0,0270	130,00	3,51
10599 /ORSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5616	4,09	2,26
01651 /ORSE	Óculos branco protecção	pr	0,0018	5,90	0,03
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0090	77,08	0,69
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	85,00	80,16
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,52	132,60
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	130,00	0,16
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	70,00	43,89
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	70,00	14,63
12092 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	7,47	0,10
12093 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	39,88	0,19
12091 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,80	0,01
12095 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	8,31	0,03
04729 /ORSE	Marteta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80	0,01
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	4,57	56,56
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 23

RptRelacaoComposicoesEmpForm



UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
RUA 24, 27 CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO NOSSA
SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELPÍDIO BATISTA NERI E VEREADOR JOSÉ GOMES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00007

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID						
06124/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CÓDIGO	SERVIÇO DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	4,50	2,75			
10917 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	326,00	0,78			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	5,65	0,15			
REGIMEN DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	27,42	MATERIAL	294,90	CUSTO TOTAL	345,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (106,0500%)	29,08	SERV. TERCEIRO	3,68	BDI (22,9400 %)	79,16	424,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430					
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000					
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270					
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000					

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID			
00095/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular electrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira electrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00
MATERIAL					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	9,45	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0015	130,00	0,20
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,52	132,60
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	28,79	0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	85,00	80,16
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borriacha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00
11264 /ORSE	Marteta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 24

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Processo nº 004.2020.0151/PMSC

Parecer PGM Nº: 960/2020

Assunto: alteração contratual para aumento de quantitativo e inclusão de serviços novos e de valor

EMENTA:

Contrato nº 025/2020. Alteração contratual. Aumento de quantitativo e inclusão de serviços novos. Requisitos legais autorizadores do art. 65, inciso I, “a” e “b”, c/c seu §1º, da Lei nº 8.666/93. Previsão contratual. Satisfação do interesse público.

I- Relatório:

Trata-se de consulta oriunda da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relacionada ao Contrato nº 25/2020, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução das obras e serviços “**pavimentação das ruas Elpídio Batista Neri e Vereador José Gomes, neste Município de São Cristóvão/SE**”, na qual solicita desta Procuradoria-Geral parecer no sentido de opinar se estariam presentes os requisitos fáticos e legais autorizadores para a pretendida alteração e conseqüente aumento de quantitativo e inclusão de serviços novos.

Consta dos autos justificativa técnica indicando que a pretensão visa atender as necessidades surgidas durante a execução da obra, sem que se desvencilhe de seu objeto, para permitir o Município executar as obras e serviços de pavimentação das ruas Elpídio Batista Neri e Vereador José Gomes, garantindo-se, assim, funcionalidade.

Além disso, consta planilha com a dimensão do acréscimo e que totaliza a importância de R\$ 11.387,08 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos) equivalente, por isso, a **3,86%** do valor do contrato. E para os serviços novos, levou-se em consideração os relativos custos unitários do SINAPI ou ORSE, aplicando em seguida o mesmo percentual de desconto concedido inicialmente, qual seja, **de 31,17%**.

É o relatório.

II - Fundamentação:

Ab initio, impõe-se salientar que o presente parecer se vale, exclusivamente, dos elementos havido nos autos e se atém aos aspectos meramente jurídicos da problemática. Não discute aspectos relacionados à conveniência e oportunidade dos atos de competência do gestor público.

Pois bem, preceitua o art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, que “**os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I**



– unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei”.

No primeiro caso – o da alínea “a” -, tem-se o que se denomina alteração qualitativa. Com isso, a Administração está autorizada a modificar, *verbi gratia*, as especificações da execução e/ou do objeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, desde que preservado o interesse público e não descaracterize seu objeto. Para tanto, diante dessa nova realidade, ordinariamente se faz necessário à inclusão de serviços novos.

Logo, inexiste dúvida que a inclusão de itens e/ou serviços novos tem previsão e autorização legal, independentemente de sua natureza e da forma como foi selecionada a proposta, seja mediante licitação ou contratação direta. Não importa, por sua vez, se é contrato de obra, de serviço ou de compra. A Lei nº 8.666/93 não fixou distinção.

No segundo caso – o da alínea “b” -, tem-se o que se conceitua alteração quantitativa. Aqui, o contratante pode alterar unilateralmente o valor contratual, porque tem autorização legal, quando verificar a necessidade de quantidade inferior ou superior à contratada, nos limites permitidos na Lei. É a hipótese dos autos.

E por força do § 1º do referido artigo 65, o limite econômico da alteração será de 25% para o caso de obras, serviços ou compras e de 50% na hipótese de reforma de edifício ou de equipamento. Cumpre salientar, por oportuno, que tanto o acréscimo quanto a supressão devem levar em conta e assim ter como base o **valor atualizado do contrato**. É o que está escrito na Lei. Por falar nela – na lei – não há ali palavras inúteis.

Desta forma, consoante linhas volvidas, considerando que o acréscimo remontará ao importe de R\$ 11.387,08 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos), equivalente, por isso, a **3,86%** do valor do contrato, a almejada alteração está de acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O volume e o quantum de quantitativos poderá ser de qualquer ordem e número para atender as necessidades da Administração, desde que o conjunto de acréscimo não ultrapasse o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de efetiva reforma de edifício. Respeitosamente, é a nossa opinião.

Com relação a um eventual temor de se suceder aqui ou em situação tal qual o ilegal jogo de planilha, o edital da licitação e o correspondente contrato adotaram como medidas efetivas e inibidoras, seguindo as recomendações do TCU, o limite tanto para o preço global quanto para os preços unitários. Portanto, nenhum item teve preço superior ao orçado como referência pelo Município. Por isso, não há possibilidade de preços acima do praticado no mercado, tendo como referência os custos unitários do SINAPI da CEF ou ORSE da CEHOP.

De mais a mais, de acordo com o registrado nos autos, para os serviços novos, levou-se em consideração os relativos custos unitários do SINAPI ou ORSE do mês de referência do


orçamento da licitação, qual seja, janeiro de 2019. Mantém, assim, o equilíbrio econômico-financeiro da avença e a vantajosidade do negócio. O acréscimo, por fim, visa atender o interesse público, porque, sem ele, restarão efetivamente prejudicadas a execução dos itens objeto do contrato na sua integralidade.

III – Conclusão:

Ante o exposto, a nosso juízo, com base no que fora justificado e documentado, estão presentes os requisitos fáticos e legais para a alteração contratual, mediante termo aditivo para fins de acréscimo de quantitativo e de novos serviços, a teor do disposto e autorizado no art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual somos da opinião que há viabilidade jurídica para o pretendido aditivo.

É o parecer. S.M.J.

São Cristóvão/SE, 01 de dezembro de 2020.



José Robson Almeida Santos
Sub-Procurador OAB/SE 2477
Procuradoria Geral do Município - PMSC

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2020

DISPENSA Nº 22/2020 – Objeto – contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de “**pavimentação das ruas Elpídio Batista Neri e Vereador José Gomes, neste Município de São Cristóvão/SE**”

O **MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na Praça Getúlio, nº 298, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o **Marcos Antônio de Azevedo Santana**, brasileiro, casado, portador do RG nº 390.813 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 171.331895-04, e a empresa **UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.485.217/0001-27, com sede na rua “24”, nº 27, Conjunto João Alves Filho/Centro, Município de Nossa Senhora do Socorro/SE (CEP 49160.000), neste ato por conduto de sua representante legal, a senhora **Rosane de Oliveira Santos Silveira**, brasileira, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 663.137 SSP/SE, CPF nº 454.248.885-34, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe o inciso I, “a” e “b” § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas:


1. Cláusula Única – Do Preço. Acordam as partes, em decorrência do aumento de quantitativo de serviços e inclusão de novos itens constantes da planilha que instrumentaliza o procedimento, como se aqui estivessem transcritos, acrescer ao valor inicialmente contratado o importe de R\$ 11.387,08 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos), totalizando a contratação, por isso, em R\$ 358.748,21 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

Parágrafo único. A importância acrescida corresponde a 3,86% do valor inicial do contrato.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.


Município de São Cristóvão
Marcos Antônio de Azevedo Santana
Contratante

São Cristóvão/SE, 10 de dezembro de 2020.


Uníverson Serviços Terceirizados Ltda
Rosane de Oliveira Santos Silveira
Contratada



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 488694/2020

Identificação do Contribuinte:03.485.217/0001-27
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **03.485.217/0001-27** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **03.485.217/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **13/11/2020 10:14:06, válida até 13/12/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Novembro de 2020

Autenticação:20201113EPLTB3

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 488686/2020

Identificação do Contribuinte:03.485.217/0001-27
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **03.485.217/0001-27** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **03.485.217/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **13/11/2020 10:12:28**, válida até **13/12/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Novembro de 2020

Autenticação:20201113EPLT76

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ANTÔNIO VALADÃO, S/N-CENTRO Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS


CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 12/2020 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 04/12/2020

Contribuinte: UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		Inscrição Mercantil: 659
Localização: RUA VITORIA REGIA, 27, NEUZICE BARRETO		Sequencial: 701
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:
Razão Social: UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		Cadastro Imobiliário: 01.12.0111.530.841
CNPJ/CPF		Inscrição Mercantil
03.485.217/0001-27		659
Código Atividade Principal: 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Código Atividade Sec.: 2512800 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL	
Início Atividade: 25/05/2011	Validade: 02/02/2021	
Observações: Válido por 60 dias.		
 _____ Coordenador tributário		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

38F6E8C8F01FFF80B71C1DAE1FC8118A76BBD129



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.485.217/0001-27

Certidão n°: 19720006/2020

Expedição: 10/08/2020, às 15:24:44

Validade: 05/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.485.217/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 03.485.217/0001-27

Data da Emissão : 20/03/2020

Hora da Emissão : 08:40:19

Código de Controle da Certidão : ACFB.C73B.0B98.EB9E

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 20/03/2020, com validade até 14/01/2021, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

[Página Anterior](#)

1. **Cláusula Única - Da Prorrogação do Prazo.** Acordam as partes, com fundamento nas razões apresentadas pelo gestor do contrato e no parecer de nº 892/2020 da Procuradoria Geral do Município, prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato, por mais 01 (um) mês contado a partir do término do interregno inicial, totalizando assim um período de 05 (cinco) meses desde a ordem de serviço. Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 30 de outubro de 2020.

Município de São Cristóvão
Marcos Antônio de Azevedo Santana
Contratante

FSS Construções e Energia Eireli - ME
Francislei Santos Lima
Contratada

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020

CARTA CONVITE Nº 03/2020 - Objeto - contratação de empresa especializada para execução das obras/serviços de "execução de projetos de infraestrutura da via de acesso ao Povoado Pedreiras, contemplando projetos executivos geométricos e de ter-
raplenagem, projetos executivos de pavimentação e de drenagem pluvial, projetos de sinalização e de acessibilidade, além do orçamento das obras, memorial descritivo e especificações complementares e licença ambiental, neste Município de São Cristóvão/SE".

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na rua Messias Prado, nº 70, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o **Marcos Antônio de Azevedo Santana**, brasileiro, casado, portador do RG nº 390.813 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 171.331895-04, e a empresa **CTENG - Corpo Técnico de Engenharia Ltda. - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.253.052/0001-32, com sede na Wilson Barbosa de Melo, 23, bairro Atalaia, Aracaju/SE (CEP 49035.530), neste ato por conduto de seu representante legal, o senhor **José Marcos de Macedo Santos**, brasileiro, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 185.737 SSP/SE, CPF nº 067.439.785-15, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe o art. 65, inciso I, "a" e "b", c/c seu §1º da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas

1. **Cláusula Única - Do Preço.** Acordam as partes, em decorrência da inclusão de itens/serviços novos constantes da planilha que instrumentaliza o procedimento, como se aqui estivessem transcritos, acrescer ao valor inicialmente contratado o importe de R\$ R\$ 17.683,89 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), totalizando a contratação, por isso, em R\$ 93.442,73 (noventa e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

Parágrafo único. A importância acrescida corresponde a 23,34% do valor inicial do contrato.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 18 de novembro de 2020.

Município de São Cristóvão
Marcos Antônio de Azevedo Santana
Contratante

CTENG - Corpo Técnico de Engenharia Ltda. - EPP
José Marcos de Macedo Santos
Contratada

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2020

DISPENSA Nº 22/2020 - Objeto - contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de "pavimentação das ruas Elpídio Batista Neri e Vereador José Gomes, neste Município de São Cristóvão/SE"

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na Praça Getúlio, nº 298, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o **Marcos Antônio de Azevedo Santana**, brasileiro, casado, portador do RG nº 390.813 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 171.331895-04, e a empresa **UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.485.217/0001-27, com sede na rua "24", nº 27, Conjunto João Alves Filho/Centro, Município de Nossa Senhora do Socorro/SE (CEP 49160.000), neste ato por conduto de sua representante legal, a senhora **Rosane de Oliveira Santos Silveira**, brasileira, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 663.137 SSP/SE, CPF nº 454.248.885-34, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe o inciso I, "a" e "b" § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas:

1. **Cláusula Única - Do Preço.** Acordam as partes, em decorrência do aumento de quantitativo de serviços e inclusão de novos itens constantes da planilha que instrumentaliza o procedimento, como se aqui estivessem transcritos, acrescer ao valor inicialmente contratado o importe de R\$ 11.387,08 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos), totalizando a contratação, por isso, em R\$ 358.748,21 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

Parágrafo único. A importância acrescida corresponde a 3,86% do valor inicial do contrato.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 1º de dezembro de 2020.

Município de São Cristóvão
Marcos Antônio de Azevedo Santana
Contratante

Universo Serviços Terceirizados Ltda
Rosane de Oliveira Santos Silveira
Contratada