



Serviço

Período: novembro/2021-1

Fonte	Código	Descrição do Serviço	Unidade	Grupo de Serviço	Cód InfoWOrc	Data de Criação	Status
CTENG	001389	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e	m2	SINAPI	...	11/01/2022 08:05:39	Habilitado

Composição Sintética Composição Analítica Descrição Complementar Imagens Relacionadas Períodos

Tipo	Fonte	Código	Descrição do Insumo/Serviço	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Foto
I	ORSE	00201	Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial)	m3	0,114	120,00	
I	ORSE	11394	Paralelepípedo granítico (com frete)	m²	0,033	975,62	
S	SINAPI	05684	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8.1 t, impacto dinâmico 16.15 / 9.5 t, largura de trabalho 1,68 m - cho diurno, af_06/2014	chp	0,0031	143,45	
S	SINAPI	05685	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8.1 t, impacto dinâmico 16.15 / 9.5 t, largura de trabalho 1,68 m - ch diurno, af_06/2014	chi	0,1309	55,45	
S	SINAPI	88260	Calçeteiro com encargos complementares	h	0,4021	19,83	
S	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,4021	16,31	
S	SINAPI	88628	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l af_08/2019	m3	0,0204	506,45	

Equipamentos	Materiais	Mão-de-obra	Encargos Sociais	Serv. Terceiros	Total do Serviço
4,41	60,56	6,37	7,12	0,02	78,48