

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA**À****Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE.****Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025 SMS.**

Pela presente submetemos à apreciação dessa CPL a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos os serviços objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 03/2025 SMS**, pelo preço de R\$ **1.592.817,00 (um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezessete reais)**, no prazo de **10 (dez) meses** vinculado, exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta.

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de recebimento dos envelopes exigidos na presente licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO, de julgamento de habilitação ou inabilitação, bem como das Propostas de Preços e suas eventuais impugnações durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da Proposta de Preços não ocorrerá, tendo em vista o efeito suspensivo dos Recursos.

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços/obras, de acordo com as exigências do Edital e Anexos, bem como da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.

d) Na execução dos serviços/obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.

Aracaju (SE), 23 de julho de 2025.

Atenciosamente,

GUSTAVO
SILVEIRA

DIAS:023261625
60

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
SILVEIRA
DIAS:02326162560
Dados: 2025.07.24
10:54:41 -03'00'

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

FICHA CADASTRAL FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa: GD CONSTRUÇOES LTDA	
Endereço Atualizado: RUA LOURIVAL CHAGAS, 45	
Bairro: GRAGERU	Cidade: ARACAJU
CEP: 49.025-390	TEL/FAX/E-MAIL: (79) 9917-1052
Natureza da Sociedade: LIMITADA	
CNPJ/MF: 44.915.490/0001-21	Inscrição Estadual: 271820373
Inscrição Municipal: 202400474643	Capital Social: 3.000.000,00
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nome da Agência:
Nº da Agência: 2382	Tipo/Conta: 00003793-0
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: GUSTAVO SILVEIRA DIAS	
Endereço: RUA DEP. ZECA PEREIRA, 83	
Bairro: GRAGERU	Cidade: ARACAJU
CEP: 49.027-040	TEL/FAX/E-MAIL: (79) 99917-1052



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Unidade Básica				1.578.701,61	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				123.378,48	7,88
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO				114.124,73	7,29
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	1,50	19.709,82	29.564,73	1,94
01.01.001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	10,00	5.073,60	50.736,00	3,21
01.01.001.003	Vigia diurno com encargos complementares	mes	10,00	3.382,40	33.824,00	2,14
01.01.002	EQUIPAMENTO DE APOIO				9.253,75	0,59
01.01.002.001	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	275,00	33,65	9.253,75	0,59
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				70.258,97	4,45
01.02.001	CANTEIRO DE OBRAS				70.258,97	4,45
01.02.001.001	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	Mês	10,00	724,80	7.248,00	0,46
01.02.001.002	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	10,00	241,81	2.418,10	0,15
01.02.001.003	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	1.812,00	18.120,00	1,15
01.02.001.004	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m2	6,00	1.326,21	7.957,26	0,50
01.02.001.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	743,19	743,19	0,05
01.02.001.006	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	un	1,00	2.245,36	2.245,36	0,14
01.02.001.007	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	12,00	319,23	3.830,76	0,24
01.02.001.008	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	100,00	10,62	1.062,00	0,07
01.02.001.009	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	330,00	80,71	26.634,30	1,69
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				2.311,68	0,15
01.03.001	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	43,00	53,76	2.311,68	0,15
01.04	FUNDAÇÃO				145.314,02	9,19
01.04.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	125,00	51,68	6.460,00	0,41
01.04.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	m3	203,88	15,55	3.170,33	0,20
01.04.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,34	65,88	1.537,64	0,10
01.04.004	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	m3	36,19	204,73	7.409,18	0,47
01.04.005	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	392,10	70,58	27.674,42	1,75

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	440,30	12,68	5.583,00	0,35
01.04.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.524,00	11,28	28.470,72	1,80
01.04.008	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	kg	655,80	10,67	6.997,39	0,44
01.04.009	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	56,90	514,33	29.265,38	1,85
01.04.010	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m3	167,24	1,68	280,96	0,02
01.04.011	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	221,86	22,72	5.040,66	0,32
01.04.012	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	388,18	46,86	18.190,11	1,15
01.04.013	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	56,90	91,99	5.234,23	0,33
01.05	ESTRUTURA				218.722,38	13,87
01.05.001	PILARES				49.021,35	3,10
01.05.001.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	283,00	72,49	20.514,67	1,30
01.05.001.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	895,10	11,28	10.096,73	0,64
01.05.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	145,00	10,76	1.560,20	0,10
01.05.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	403,70	12,68	5.118,92	0,32
01.05.001.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	18,60	538,70	10.019,82	0,63
01.05.001.006	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	18,60	91,99	1.711,01	0,11
01.05.002	VIGAS				85.209,68	5,41
01.05.002.001	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	292,00	132,38	38.654,96	2,45
01.05.002.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.614,70	11,28	18.213,82	1,15
01.05.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	360,30	10,76	3.876,83	0,25
01.05.002.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	432,20	12,68	5.480,30	0,35
01.05.002.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	30,10	538,70	16.214,87	1,03
01.05.002.006	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	30,10	91,99	2.768,90	0,18
01.05.003	LAJES				82.605,72	5,24
01.05.003.001	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	56,60	89,43	5.061,74	0,32
01.05.003.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	395,60	12,68	5.016,21	0,32
01.05.003.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	428,30	11,28	4.831,22	0,31
01.05.003.004		m3	32,80	538,70	17.669,36	1,12

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					
01.05.003.005	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	32,80	91,99	3.017,27	0,19
01.05.003.006	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M2	93,94	82,34	7.735,02	0,49
01.05.003.007	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M2	358,88	98,95	35.511,18	2,25
01.05.003.008	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M2	28,18	133,56	3.763,72	0,24
01.05.004	BASE RESERVATÓRIO				1.885,63	0,12
01.05.004.001	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	m2	6,25	301,70	1.885,63	0,12
01.06	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				127.984,96	8,10
01.06.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				78.874,98	5,00
01.06.001.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	12,85	57,73	741,83	0,05
01.06.001.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	721,77	57,44	41.458,47	2,63
01.06.001.003	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	120,96	177,75	21.500,64	1,36
01.06.001.004	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	103,50	72,55	7.508,93	0,48
01.06.001.005	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	69,20	55,69	3.853,75	0,24
01.06.001.006	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024	m	389,71	9,78	3.811,36	0,24
01.06.002	DRYWALL				49.048,45	3,10
01.06.002.001	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	36,94	111,47	4.117,70	0,26
01.06.002.002	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	180,09	112,65	20.287,14	1,28
01.06.002.003	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2	84,45	156,91	13.251,05	0,84
01.06.002.004	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2	66,04	172,51	11.392,56	0,72
01.06.003	DIVISÓRIA				61,53	0,00
01.06.003.001	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	0,15	410,20	61,53	0,00
01.07	COBERTURA				62.201,36	3,94
01.07.001	ESTRUTURA				22.041,44	1,40
01.07.001.001		KG	391,46	21,27	8.326,35	0,53

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001.002	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	m2	359,41	20,73	7.450,57	0,47
01.07.001.003	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,41	17,43	6.264,52	0,40
01.07.002	TELHAMENTO				21.979,07	1,39
01.07.002.001	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	359,41	53,06	19.070,29	1,21
01.07.002.002	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m2	31,60	92,05	2.908,78	0,18
01.07.003	COMPLEMENTOS				18.180,85	1,15
01.07.003.001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	76,00	152,74	11.608,24	0,74
01.07.003.002	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	49,85	61,32	3.056,80	0,19
01.07.003.003	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	m	24,55	143,21	3.515,81	0,22
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO				11.322,58	0,71
01.08.001	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023	m2	155,67	55,04	8.568,08	0,54
01.08.002	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	73,18	37,64	2.754,50	0,17
01.09	ESQUADRIAS				129.356,42	8,19
01.09.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA				31.818,19	2,01
01.09.001.001	PORTAS DE MADEIRA				31.818,19	2,01
01.09.001.001.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00	689,60	8.275,20	0,52
01.09.001.001.	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10,00	822,97	8.229,70	0,52
01.09.001.001.	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA (base SBC 110015)	un	1,00	1.129,07	1.129,07	0,07
01.09.001.001.	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente (CPOS/CDHU 23.08.242)	m2	14,39	531,29	7.645,26	0,48
01.09.001.001.	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA (CPU 2425)	und	1,00	2.813,88	2.813,88	0,18
01.09.001.001.	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (base SBC 110016)	un	2,00	1.862,54	3.725,08	0,24
01.09.002	ESQUADRIA DE ALUMINIO				62.635,20	3,97
01.09.002.001	PORTAS DE ALUMINIO				32.619,83	2,07
01.09.002.001.	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	9,87	683,87	6.749,80	0,43
01.09.002.001.	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	6,93	482,58	3.344,28	0,21

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE n.º 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.002.001.	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO(base: EMP0 14.003.0205-0)	m2	20,28	782,33	15.865,65	1,00
01.09.002.001.	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	4,70	1.029,14	4.836,96	0,31
01.09.002.001.	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,52	723,47	1.823,14	0,12
01.09.002.002	JANELAS DE ALUMINIO				30.015,37	1,90
01.09.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	25,64	621,02	15.922,95	1,01
01.09.002.002.	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	1,35	719,68	971,57	0,06
01.09.002.002.	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv	m2	35,67	367,84	13.120,85	0,83
01.09.003	ESQUADRIAS METALICAS				2.483,49	0,16
01.09.003.001	PORTAS METALICAS				2.483,49	0,16
01.09.003.001.	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	788,41	2.483,49	0,16
01.09.004	ACESSORIOS				32.419,54	2,05
01.09.004.001	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm(CPOS/CDHU 28.20.650)	Un	7,00	481,10	3.367,70	0,21
01.09.004.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	135,39	947,73	0,06
01.09.004.003	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34	83,91	19.579,56	1,24
01.09.004.004	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	4,00	266,34	1.065,36	0,07
01.09.004.005	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	23,00	184,14	4.235,22	0,27
01.09.004.006	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019	un	37,00	82,30	3.045,10	0,19
01.09.004.007	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (base SBC 110108)	M2	0,45	397,49	178,87	0,01
01.10	REVESTIMENTO DE PAREDE				46.492,24	2,95
01.10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				38.015,64	2,41
01.10.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.453,38	5,88	8.545,87	0,54
01.10.001.002	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	1.375,61	20,06	27.594,74	1,75
01.10.001.003	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	77,77	24,11	1.875,03	0,12

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.002	REVESTIMENTO CERÂMICO				8.476,60	0,54
01.10.002.001	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	110,00	77,06	8.476,60	0,54
01.11	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO				62.850,14	3,98
01.11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				31.113,24	1,97
01.11.001.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	393,44	51,44	20.238,55	1,28
01.11.001.002	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	393,44	4,49	1.766,55	0,11
01.11.001.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	393,44	23,15	9.108,14	0,58
01.11.002	GRANILITE				26.474,58	1,68
01.11.002.001	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	393,44	67,29	26.474,58	1,68
01.11.003	RODAPE				5.262,32	0,33
01.11.003.001	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	20,19	5.262,32	0,33
01.12	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO				15.163,64	0,96
01.12.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				15.163,64	0,96
01.12.001.001	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	536,03	4,49	2.406,77	0,15
01.12.001.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	163,97	77,80	12.756,87	0,81
01.13	REVESTIMENTO DE TETO				21.612,09	1,37
01.13.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				202,41	0,01
01.13.001.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022	m2	4,24	12,35	52,36	0,00
01.13.001.002	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	4,24	35,39	150,05	0,01
01.13.002	FORRO				21.409,68	1,36
01.13.002.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	340,81	62,82	21.409,68	1,36
01.14	PINTURA				44.142,11	2,80
01.14.001	PAREDES				39.518,89	2,50
01.14.001.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	2.078,46	2,98	6.193,81	0,39
01.14.001.002	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	m2	1.351,77	9,58	12.949,96	0,82
01.14.001.003	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	1.351,77	8,38	11.327,83	0,72
01.14.001.004	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	726,69	12,45	9.047,29	0,57
01.14.002	ESQUADRIAS				4.623,22	0,30
01.14.002.001	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	m2	59,06	26,56	1.568,63	0,10
01.14.002.002		m2	59,06	31,29	1.847,99	0,12

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.14.002.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques					
01.14.002.003	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	59,06	20,43	1.206,60	0,08
01.15	MARMORARIA				7.772,60	0,49
01.15.001	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	13,42	579,18	7.772,60	0,49
01.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				53.292,62	3,39
01.16.001	EQUIPAMENTOS				257,42	0,02
01.16.001.001	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	128,71	257,42	0,02
01.16.002	LOUÇAS				15.896,57	1,01
01.16.002.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	466,72	2.800,32	0,18
01.16.002.002	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	775,50	775,50	0,05
01.16.002.003	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13,00	415,82	5.405,66	0,34
01.16.002.004	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	1.047,40	1.047,40	0,07
01.16.002.005	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	833,45	833,45	0,05
01.16.002.006	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	9,00	559,36	5.034,24	0,32
01.16.003	METAIS E ACESSÓRIOS				37.138,63	2,36
01.16.003.001	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m2	7,14	1.184,27	8.455,69	0,54
01.16.003.002	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00	2.930,74	2.930,74	0,19
01.16.003.003	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	265,41	1.592,46	0,10
01.16.003.004	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	61,54	307,70	0,02
01.16.003.005	Torneira clínica com volante tipo alavanca	un	2,00	417,36	834,72	0,05
01.16.003.006	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	un	6,00	378,12	2.268,72	0,14
01.16.003.007	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	267,22	5.878,84	0,37
01.16.003.008	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	397,92	397,92	0,03
01.16.003.009	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	799,82	4.798,92	0,30
01.16.003.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	268,27	2.146,16	0,14
01.16.003.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	135,39	1.083,12	0,07

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.16.003.012	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	362,32	1.449,28	0,09
01.16.003.013	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	un	19,00	139,44	2.649,36	0,17
01.16.003.014	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCIA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI(base EMop 18.050.0120-0)	un	4,00	586,25	2.345,00	0,15
01.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				109.981,47	6,90
01.17.001	HIDRAULICA				44.552,03	2,78
01.17.001.001	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	un	1,00	90,75	90,75	0,01
01.17.001.002	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	71,15	71,15	0,00
01.17.001.003	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	64,11	64,11	0,00
01.17.001.004	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	51,47	51,47	0,00
01.17.001.005	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	3,00	11,75	35,25	0,00
01.17.001.006	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	30,20	513,40	0,03
01.17.001.007	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	54,40	32,64	1.775,62	0,11
01.17.001.008	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	un	1,00	108,07	108,07	0,01
01.17.001.009	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	24,00	46,71	1.121,04	0,07
01.17.001.010	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	196,65	196,65	0,01
01.17.001.011	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	24,00	111,08	2.665,92	0,17
01.17.001.012	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	105,48	210,96	0,01
01.17.001.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	2,00	77,30	154,60	0,01
01.17.001.014	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	1,00	133,86	133,86	0,01
01.17.001.015	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	7,95	15,90	0,00
01.17.001.016	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	26,21	52,42	0,00
01.17.001.017	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	52,00	3,81	198,12	0,01
01.17.001.018	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	18,89	18,89	0,00
01.17.001.019	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	8,81	26,43	0,00

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.17.001.020	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	10,46	10,46	0,00
01.17.001.021	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	15,98	15,98	0,00
01.17.001.022	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	7,85	7,85	0,00
01.17.001.023	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	81,00	8,43	682,83	0,04
01.17.001.024	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	14,22	14,22	0,00
01.17.001.025	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00	17,18	429,50	0,03
01.17.001.026	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	38,62	38,62	0,00
01.17.001.027	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	298,60	19,10	5.703,26	0,36
01.17.001.028	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	31,40	35,96	1.129,14	0,07
01.17.001.029	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	0,10	17,50	1,75	0,00
01.17.001.030	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	37,00	11,43	422,91	0,03
01.17.001.031	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	12,18	12,18	0,00
01.17.001.032	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	34,37	68,74	0,00
01.17.001.033	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	15,00	22,00	330,00	0,02
01.17.001.034	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	21,66	21,66	0,00
01.17.001.035	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00	17,79	142,32	0,01
01.17.001.036	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	49,00	14,27	699,23	0,04
01.17.001.037	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Un	1,00	12.466,20	12.466,20	0,79
01.17.001.038	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 15000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00	7.360,88	7.360,88	0,47
01.17.001.039	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	17,82	17,82	0,00
01.17.001.040	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	1.096,66	1.096,66	0,07
01.17.001.041	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente(cpos/cdhu 48.02.300)	Un	1,00	6.375,21	6.375,21	0,40
01.17.002	SANITÁRIA				43.001,85	2,70
01.17.002.001	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	51,67	51,67	0,00
01.17.002.002	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	774,20	3.096,80	0,20
01.17.002.003		un	17,00	73,28	1.245,76	0,08

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE n.º 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.17.002.004	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	107,33	107,33	0,01
01.17.002.005	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3,00	22,07	66,21	0,00
01.17.002.006	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	29,00	13,16	381,64	0,02
01.17.002.007	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	30,00	10,67	320,10	0,02
01.17.002.008	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10,00	67,72	677,20	0,04
01.17.002.009	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	8,00	47,46	379,68	0,02
01.17.002.010	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	49,00	14,35	703,15	0,04
01.17.002.011	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	11,60	290,00	0,02
01.17.002.012	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	17,58	439,50	0,03
01.17.002.013	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	26,20	655,00	0,04
01.17.002.014	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	44,00	16,83	740,52	0,05
01.17.002.015	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	29,00	11,36	329,44	0,02
01.17.002.016	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	11,00	46,94	516,34	0,03
01.17.002.017	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	16,47	98,82	0,01
01.17.002.018	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	32,85	32,85	0,00
01.17.002.019	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	44,70	44,70	0,00
01.17.002.020	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	20,77	20,77	0,00
01.17.002.021	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	m	107,90	95,30	10.282,87	0,65
01.17.002.022	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	40,60	80,18	3.255,31	0,21

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUcoes LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.17.002.023	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	m	25,60	101,54	2.599,42	0,16
01.17.002.024	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	m	60,20	25,80	1.553,16	0,10
01.17.002.025	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	17,40	23,60	410,64	0,03
01.17.002.026	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	97,30	58,96	5.736,81	0,36
01.17.002.027	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	16,37	16,37	0,00
01.17.002.028	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	28,42	227,36	0,01
01.17.002.029	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	7,95	135,15	0,01
01.17.002.030	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	11,84	201,28	0,01
01.17.002.031	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	14,22	241,74	0,02
01.17.002.032	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	34,00	9,74	331,16	0,02
01.17.002.033	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	102,00	19,10	1.948,20	0,12
01.17.002.034	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	24,11	24,11	0,00
01.17.002.035	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	23,89	23,89	0,00
01.17.002.036	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	5.147,74	5.147,74	0,33
01.17.002.037	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,20	422,86	84,57	0,01
01.17.002.038	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	19,00	11,54	219,26	0,01
01.17.002.039	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	17,00	19,16	325,72	0,02
01.17.002.040	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	39,61	39,61	0,00
01.17.003	PLUVIAL				15.522,59	0,98
01.17.003.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	646,94	2.587,76	0,16
01.17.003.002	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	547,13	1.094,26	0,07
01.17.003.003	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2,00	58,73	117,46	0,01
01.17.003.004	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	3,00	67,72	203,16	0,01
01.17.003.005		un	15,00	47,46	711,90	0,05

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022					
01.17.003.006	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	42,69	42,69	0,00
01.17.003.007	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	56,09	56,09	0,00
01.17.003.008	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	38,39	38,39	0,00
01.17.003.009	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	1,00	26,83	26,83	0,00
01.17.003.010	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	34,08	34,08	0,00
01.17.003.011	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	84,20	41,29	3.476,62	0,22
01.17.003.012	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	m	41,70	59,82	2.494,49	0,16
01.17.003.013	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	6,00	50,34	302,04	0,02
01.17.003.014	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	un	1,00	399,20	399,20	0,03
01.17.003.015	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	10,30	150,38	1.548,91	0,10
01.17.003.016	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	18,00	9,74	175,32	0,01
01.17.003.017	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	109,90	19,10	2.099,09	0,13
01.17.003.018	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	10,00	11,43	114,30	0,01
01.17.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)				6.905,00	0,44
01.17.004.001	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	21,78	108,90	0,01
01.17.004.002	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	un	8,00	350,77	2.806,16	0,18
01.17.004.003	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	20,14	161,12	0,01
01.17.004.004	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	263,55	263,55	0,02
01.17.004.005	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	22,52	67,56	0,00
01.17.004.006	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	un	2,00	18,63	37,26	0,00
01.17.004.007	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00	28,76	1.064,12	0,07
01.17.004.008	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,00	279,97	279,97	0,02

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.17.004.009	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	507,52	2.030,08	0,13
01.17.004.010	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	28,76	57,52	0,00
01.17.004.011	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	1,00	28,76	28,76	0,00
01.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				170.598,32	10,78
01.18.001	INFRAESTRUTURA				114.994,15	7,27
01.18.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	2,42	2,42	0,00
01.18.001.002	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	292,00	14,50	4.234,00	0,27
01.18.001.003	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	86,00	17,09	1.469,74	0,09
01.18.001.004	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5,00	19,45	97,25	0,01
01.18.001.005	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	25,96	25,96	0,00
01.18.001.006	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00	0,57	105,45	0,01
01.18.001.007	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	un	22,00	7,82	172,04	0,01
01.18.001.008	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	un	22,00	10,51	231,22	0,01
01.18.001.009	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	un	104,00	1,94	201,76	0,01
01.18.001.010	Suporte para fixação fita aluminio ou cabo cobre nu	un	22,00	6,55	144,10	0,01
01.18.001.011	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	m	22,00	19,82	436,04	0,03
01.18.001.012	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	258,00	23,29	6.008,82	0,38
01.18.001.013	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	152,70	25,69	3.922,86	0,25
01.18.001.014	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	206,40	36,05	7.440,72	0,47
01.18.001.015	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10,40	69,40	721,76	0,05
01.18.001.016	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	83,60	12,39	1.035,80	0,07
01.18.001.017	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.935,30	2,62	5.070,49	0,32
01.18.001.018	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	3.658,80	3,77	13.793,68	0,87
01.18.001.019	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	677,00	6,20	4.197,40	0,27
01.18.001.020	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	69,90	11,45	800,36	0,05
01.18.001.021	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	2,00	180,93	361,86	0,02

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.18.001.022	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	un	3,00	70,29	210,87	0,01
01.18.001.023	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	un	1,00	276,23	276,23	0,02
01.18.001.024	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	8,00	38,26	306,08	0,02
01.18.001.025	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	61,35	61,35	0,00
01.18.001.026	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	54,42	108,84	0,01
01.18.001.027	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	23,00	31,38	721,74	0,05
01.18.001.028	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	un	26,00	7,83	203,58	0,01
01.18.001.029	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	18,00	3,91	70,38	0,00
01.18.001.030	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	un	212,00	10,10	2.141,20	0,14
01.18.001.031	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	34,00	37,23	1.265,82	0,08
01.18.001.032	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	48,82	48,82	0,00
01.18.001.033	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	10,00	41,86	418,60	0,03
01.18.001.034	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	72,00	47,79	3.440,88	0,22
01.18.001.035	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	22,00	51,75	1.138,50	0,07
01.18.001.036	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	69,79	139,58	0,01
01.18.001.037	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	85,00	25,73	2.187,05	0,14
01.18.001.038	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	11,00	27,71	304,81	0,02
01.18.001.039	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	136,89	273,78	0,02
01.18.001.040	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	un	2,00	323,68	647,36	0,04
01.18.001.041	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	13,45	13,45	0,00
01.18.001.042	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	37,00	14,18	524,66	0,03
01.18.001.043	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	66,66	333,30	0,02
01.18.001.044	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	32,00	69,52	2.224,64	0,14
01.18.001.045	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	73,05	146,10	0,01
01.18.001.046	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	77,63	155,26	0,01
01.18.001.047	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	131,16	262,32	0,02
01.18.001.048	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	336,01	336,01	0,02

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.18.001.049	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	14,00	283,48	3.968,72	0,25
01.18.001.050	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	758,45	3.033,80	0,19
01.18.001.051	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	un	1,00	519,15	519,15	0,03
01.18.001.052	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	394,22	788,44	0,05
01.18.001.053	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4 (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,00	14,24	42,72	0,00
01.18.001.054	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	un	1,00	53,74	53,74	0,00
01.18.001.055	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	m	29,40	51,81	1.523,21	0,10
01.18.001.056	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	17,78	391,16	0,02
01.18.001.057	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	26,00	6,32	164,32	0,01
01.18.001.058	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	20,54	20,54	0,00
01.18.001.059	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	113,60	27,35	3.106,96	0,20
01.18.001.060	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.099,60	15,78	17.351,69	1,10
01.18.001.061	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	42,90	21,77	933,93	0,06
01.18.001.062	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	133,20	22,30	2.970,36	0,19
01.18.001.063	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	41,40	32,41	1.341,77	0,08
01.18.001.064	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4"	M	1,00	85,53	85,53	0,01
01.18.001.065	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	29,00	158,28	4.590,12	0,29
01.18.001.066	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	15,41	1.417,72	0,09
01.18.001.067	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	2,00	50,10	100,20	0,01
01.18.001.068	Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	2.861,27	2.861,27	0,18
01.18.001.069	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	m	1,00	67,03	67,03	0,00
01.18.001.070	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	m	1,00	376,45	376,45	0,02
01.18.001.071	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	m	2,00	425,19	850,38	0,05
01.18.002	ILUMINAÇÃO				25.392,54	1,60
01.18.002.001	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	10,00	125,64	1.256,40	0,08
01.18.002.002	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	un	25,00	406,48	10.162,00	0,64
01.18.002.003	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	un	10,00	57,25	572,50	0,04
01.18.002.004	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	206,60	10.330,00	0,65
01.18.002.005	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	un	6,00	511,94	3.071,64	0,19

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.18.003	SPDA				30.211,63	1,91
01.18.003.001	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	474,07	474,07	0,03
01.18.003.002	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020	un	9,00	997,81	8.980,29	0,57
01.18.003.003	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	9,00	52,95	476,55	0,03
01.18.003.004	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	9,00	170,73	1.536,57	0,10
01.18.003.005	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	192,35	192,35	0,01
01.18.003.006	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,00	229,73	459,46	0,03
01.18.003.007	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	24,00	34,16	819,84	0,05
01.18.003.008	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	152,81	152,81	0,01
01.18.003.009	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,00	28,62	28,62	0,00
01.18.003.010	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	83,86	96,69	8.108,42	0,51
01.18.003.011	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)	kg	75,00	110,60	8.295,00	0,53
01.18.003.012	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	10,00	66,55	665,50	0,04
01.18.003.013	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	5,00	4,43	22,15	0,00
01.19	CLIMATIZAÇÃO				52.303,78	3,32
01.19.001	INFRAESTRUTURA				52.303,78	3,32
01.19.001.001	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	98,00	35,35	3.464,30	0,22
01.19.001.002	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m	22,00	64,00	1.408,00	0,09
01.19.001.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m	84,00	62,63	5.260,92	0,33
01.19.001.004	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8,00	91,32	730,56	0,05
01.19.001.005	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	19,12	2.447,36	0,16
01.19.001.006	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	409,21	6.547,36	0,41
01.19.001.007	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE	kg	636,00	39,55	25.153,80	1,59
01.19.001.008	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6""	M	24,00	51,09	1.226,16	0,08
01.19.001.009	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4""	M	28,00	48,84	1.367,52	0,09
01.19.001.010	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	52,00	76,68	3.987,36	0,25
01.19.001.011	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	2,80	145,60	0,01

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.19.001.012	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023	m	18,00	31,38	564,84	0,04
01.20	DADOS E VOZ				7.182,65	0,45
01.20.001	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	28,00	14,50	406,00	0,03
01.20.002	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	un	4,00	276,23	1.104,92	0,07
01.20.003	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	18,00	44,41	799,38	0,05
01.20.004	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	82,00	27,35	2.242,70	0,14
01.20.005	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	55,70	15,78	878,95	0,06
01.20.006	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	44,80	22,30	999,04	0,06
01.20.007	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	16,00	32,41	518,56	0,03
01.20.008	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	un	10,00	23,31	233,10	0,01
01.21	GASES MEDICINAIS				13.570,34	0,87
01.21.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	100,00	59,64	5.964,00	0,38
01.21.002	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	28,16	281,60	0,02
01.21.003	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	50,00	20,83	1.041,50	0,07
01.21.004	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	13,58	135,80	0,01
01.21.005	POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VÁCUO OU N20	UN	8,00	225,55	1.804,40	0,11
01.21.006	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1.582,87	1.582,87	0,10
01.21.007	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1.048,09	1.048,09	0,07
01.21.008	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	6,00	91,32	547,92	0,03
01.21.009	Corrente galvanizada	m	4,00	30,28	121,12	0,01
01.21.010	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	40,48	323,84	0,02
01.21.011	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023	m	40,00	17,98	719,20	0,05
01.22	MURO				57.587,23	3,65
01.22.001	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	83,38	1,38	115,06	0,01
01.22.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	166,76	237,00	39.522,12	2,50
01.22.003		m2	333,52	53,82	17.950,05	1,14

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE n.º 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira					
01.23	URBANIZAÇÃO				16.338,29	1,04
01.23.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				3.050,92	0,19
01.23.001.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	14,59	23,15	337,76	0,02
01.23.001.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	14,59	185,96	2.713,16	0,17
01.23.002	PAISAGISMO				6.287,07	0,40
01.23.002.001	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	357,22	17,60	6.287,07	0,40
01.23.003	SINALIZAÇÃO				1.376,00	0,09
01.23.003.001	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	137,60	1.376,00	0,09
01.23.004	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.624,30	0,36
01.23.004.001	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	528,60	10,64	5.624,30	0,36
01.24	FRETES				8.963,24	0,57
01.24.001	AGREAGDOS				3.298,70	0,21
01.24.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.581,53	0,72	3.298,70	0,21
01.24.002	BRITADOS				4.868,09	0,31
01.24.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	6.761,23	0,72	4.868,09	0,31
01.24.003	PEDRA DE MÃO				796,45	0,05
01.24.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.106,18	0,72	796,45	0,05
Importa o presente orçamento em : (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.578.701,61

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00233

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Equipamentos				14.115,39	100,00
01.01	EQUIPAMENTOS				14.115,39	100,00
01.01.001	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	un	1,00	6.516,25	6.516,25	46,17
01.01.002	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	un	1,00	4.344,91	4.344,91	30,78
01.01.003	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	1,00	3.056,68	3.056,68	21,65
01.01.004	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	197,55	197,55	1,40
Importa o presente orçamento em : (quatorze mil, cento e quinze reais e trinta e nove centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				14.115,39



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Equipamentos	100	14.115,39										
01.01	EQUIPAMENTOS	100	14.115,39										
TOTAL SIMPLES ====>		100,00	14.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO ====>		100,00	14.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Equipamentos	100	14.115,39							30,00	4.234,62	70,00	9.880,77
01.01	EQUIPAMENTOS	100	14.115,39							30,00	4.234,62	70,00	9.880,77
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	14.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.234,62	70,00	9.880,77
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	14.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.234,62	100,00	14.115,39


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Equipamentos	100	14.115,39										
01.01	EQUIPAMENTOS	100	14.115,39										
TOTAL SIMPLES ====>		100,00	14.115,39										
TOTAL ACUMULADO ====>		100,00	14.115,39										


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Unidade Básica	100	1.578.701,61	5,44	85.936,98	7,85	123.860,49	14,27	225.226,32	9,67	152.706,70	13,33	210.396,68
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,88	123.378,48	0,39	6.168,93	0,63	9.870,28	0,78	12.337,85	0,94	14.805,42	0,94	14.805,42
				5,00%		8,00%		10,00%		12,00%		12,00%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO	7,29	114.124,73	0,36	5.706,24	0,58	9.129,98	0,72	11.412,47	0,87	13.694,97	0,87	13.694,97
				5,00%		8,00%		10,00%		12,00%		12,00%	
01.01.002	EQUIPAMENTO DE APOIO	0,59	9.253,75	0,03	462,69	0,05	740,30	0,06	925,38	0,07	1.110,45	0,07	1.110,45
				5,00%		8,00%		10,00%		12,00%		12,00%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,45	70.258,97	3,42	53.950,97	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00
				76,79%		2,58%		2,58%		2,58%		2,58%	
01.02.001	CANTEIRO DE OBRAS	4,45	70.258,97	3,42	53.950,97	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00
				76,79%		2,58%		2,58%		2,58%		2,58%	
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,15	2.311,68	0,07	1.155,84								
				50,00%									
01.04	FUNDAÇÃO	9,19	145.314,02	0,92	14.531,40	4,14	65.391,31	4,13	65.391,31				
				10,00%		45,00%		45,00%					
01.05	ESTRUTURA	13,87	218.722,38					5,54	87.488,95	5,54	87.488,95	2,79	43.744,48
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.05.001	PILARES	3,1	49.021,35					1,24	19.608,54	1,24	19.608,54	0,62	9.804,27
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.05.002	VIGAS	5,41	85.209,68					2,16	34.083,87	2,16	34.083,87	1,09	17.041,94
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.05.003	LAJES	5,24	82.605,72					2,09	33.042,29	2,09	33.042,29	1,06	16.521,14
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.05.004	BASE RESERVATÓRIO	0,12	1.885,63					0,05	754,25	0,05	754,25	0,02	377,13
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.06	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	8,1	127.984,96							1,22	19.197,74	4,05	63.992,51
										15,00%		50,00%	
01.06.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5	78.874,98							0,75	11.831,24	2,50	39.437,51
										15,00%		50,00%	
01.06.002	DRYWALL	3,1	49.048,45							0,47	7.357,27	1,55	24.524,23
										15,00%		50,00%	
01.06.003	DIVISÓRIA	0	61,53								9,23		30,77
										15,00%		50,01%	

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE n.º 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	COBERTURA	3,94	62.201,36									1,97	31.100,70
												50,00%	
01.07.001	ESTRUTURA	1,4	22.041,44									0,70	11.020,73
												50,00%	
01.07.002	TELHAMENTO	1,39	21.979,07									0,70	10.989,54
												50,00%	
01.07.003	COMPLEMENTOS	1,15	18.180,85									0,58	9.090,43
												50,00%	
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71	11.322,58										
01.09	ESQUADRIAS	8,19	129.356,42									0,41	6.467,82
												5,00%	
01.09.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,01	31.818,19									0,10	1.590,90
												5,00%	
01.09.001.001	PORTAS DE MADEIRA	2,01	31.818,19									0,10	1.590,90
												5,00%	
01.09.002	ESQUADRIA DE ALUMINIO	3,97	62.635,20									0,20	3.131,76
												5,00%	
01.09.002.001	PORTAS DE ALUMINIO	2,07	32.619,83									0,10	1.630,99
												5,00%	
01.09.002.002	JANELAS DE ALUMINIO	1,9	30.015,37									0,10	1.500,77
												5,00%	
01.09.003	ESQUADRIAS METALICAS	0,16	2.483,49									0,01	124,17
												5,00%	
01.09.003.001	PORTAS METALICAS	0,16	2.483,49									0,01	124,17
												5,00%	
01.09.004	ACESSORIOS	2,05	32.419,54									0,10	1.620,99
												5,00%	
01.10	REVESTIMENTO DE PAREDE	2,95	46.492,24									0,29	4.649,22
												10,00%	
01.10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	2,41	38.015,64									0,24	3.801,56
												10,00%	
01.10.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	0,54	8.476,60									0,05	847,66
												10,00%	

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	3,98	62.850,14									0,20	3.142,52
												5,00%	
01.11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1,97	31.113,24									0,10	1.555,67
												5,00%	
01.11.002	GRANILITE	1,68	26.474,58									0,08	1.323,73
												5,00%	
01.11.003	RODAPE	0,33	5.262,32									0,02	263,12
												5,00%	
01.12	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	0,96	15.163,64										
01.12.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	0,96	15.163,64										
01.13	REVESTIMENTO DE TETO	1,37	21.612,09										
01.13.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	0,01	202,41										
01.13.002	FORRO	1,36	21.409,68										
01.14	PINTURA	2,8	44.142,11										
01.14.001	PAREDES	2,5	39.518,89										
01.14.002	ESQUADRIAS	0,3	4.623,22										
01.15	MARMORARIA	0,49	7.772,60										
01.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,39	53.292,62										
01.16.001	EQUIPAMENTOS	0,02	257,42										
01.16.002	LOUÇAS	1,01	15.896,57										
01.16.003	METAIS E ACESSÓRIOS	2,36	37.138,63										

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,9	109.981,47			0,70	10.998,22	0,70	10.998,22	0,70	10.998,22	0,87	13.747,76
						10,00%		10,00%		10,00%		12,50%	
01.17.001	HIDRAULICA	2,78	44.552,03			0,28	4.455,23	0,28	4.455,23	0,28	4.455,23	0,35	5.569,00
						10,00%		10,00%		10,00%		12,50%	
01.17.002	SANITÁRIA	2,7	43.001,85			0,27	4.300,20	0,27	4.300,20	0,27	4.300,20	0,34	5.375,28
						10,00%		10,00%		10,00%		12,50%	
01.17.003	PLUVIAL	0,98	15.522,59			0,10	1.552,27	0,10	1.552,27	0,10	1.552,27	0,12	1.940,34
						10,00%		10,00%		10,00%		12,50%	
01.17.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	0,44	6.905,00			0,04	690,52	0,04	690,52	0,04	690,52	0,05	863,14
						10,00%		10,00%		10,00%		12,50%	
01.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,78	170.598,32	0,54	8.529,94	0,54	8.529,94	1,08	17.059,88	1,08	17.059,88	1,62	25.589,76
				5,00%		5,00%		10,00%		10,00%		15,00%	
01.18.001	INFRAESTRUTURA	7,27	114.994,15	0,36	5.749,73	0,36	5.749,73	0,73	11.499,45	0,73	11.499,45	1,09	17.249,13
				5,00%		5,00%		10,00%		10,00%		15,00%	
01.18.002	ILUMINAÇÃO	1,6	25.392,54	0,08	1.269,63	0,08	1.269,63	0,16	2.539,25	0,16	2.539,25	0,24	3.808,89
				5,00%		5,00%		10,00%		10,00%		15,00%	
01.18.003	SPDA	1,91	30.211,63	0,10	1.510,58	0,10	1.510,58	0,19	3.021,18	0,19	3.021,18	0,29	4.531,74
				5,00%		5,00%		10,00%		10,00%		15,00%	
01.19	CLIMATIZAÇÃO	3,32	52.303,78										
01.19.001	INFRAESTRUTURA	3,32	52.303,78										
01.20	DADOS E VOZ	0,45	7.182,65										
01.21	GASES MEDICINAIS	0,87	13.570,34										
01.22	MURO	3,65	57.587,23	0,07	1.151,74	1,64	25.914,25	1,82	28.793,62				
				2,00%		45,00%		50,00%					
01.23	URBANIZAÇÃO	1,04	16.338,29										
01.23.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	0,19	3.050,92										
01.23.002	PAISAGISMO	0,4	6.287,07										

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.23.003	SINALIZAÇÃO	0,09	1.376,00										
01.23.004	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,36	5.624,30										
01.24	FRETES	0,57	8.963,24	0,03	448,16	0,09	1.344,49	0,09	1.344,49	0,09	1.344,49	0,09	1.344,49
				5,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.24.001	AGREAGDOS	0,21	3.298,70	0,01	164,94	0,03	494,81	0,03	494,81	0,03	494,81	0,03	494,81
				5,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.24.002	BRITADOS	0,31	4.868,09	0,02	243,40	0,05	730,21	0,05	730,21	0,05	730,21	0,05	730,21
				5,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.24.003	PEDRA DE MÃO	0,05	796,45		39,82	0,01	119,47	0,01	119,47	0,01	119,47	0,01	119,47
				5,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>				100,00	1.578.701,61	5,44	85.936,98	7,85	123.860,49	14,27	225.226,32	9,67	152.706,70
TOTAL ACUMULADO ==>>>>				100,00	1.578.701,61	5,44	85.936,98	13,29	209.797,47	27,56	435.023,79	37,23	587.730,49



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Unidade Básica	100	1.578.701,61	9,61	151.729,73	11,14	175.877,39	11,96	188.778,97	10,26	161.928,05	6,47	102.260,30
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,88	123.378,48	0,94	14.805,42	0,94	14.805,42	0,94	14.805,42	0,94	14.805,42	0,44	6.168,90
				12,00%		12,00%		12,00%		12,00%		5,00%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO	7,29	114.124,73	0,87	13.694,97	0,87	13.694,97	0,87	13.694,97	0,87	13.694,97	0,41	5.706,22
				12,00%		12,00%		12,00%		12,00%		5,00%	
01.01.002	EQUIPAMENTO DE APOIO	0,59	9.253,75	0,07	1.110,45	0,07	1.110,45	0,07	1.110,45	0,07	1.110,45	0,03	462,68
				12,00%		12,00%		12,00%		12,00%		5,00%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,45	70.258,97	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,15	1.812,00
				2,58%		2,58%		2,58%		2,58%		2,57%	
01.02.001	CANTEIRO DE OBRAS	4,45	70.258,97	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,11	1.812,00	0,15	1.812,00
				2,58%		2,58%		2,58%		2,58%		2,57%	
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,15	2.311,68									0,08	1.155,84
												50,00%	
01.04	FUNDAÇÃO	9,19	145.314,02										
01.05	ESTRUTURA	13,87	218.722,38										
01.05.001	PILARES	3,1	49.021,35										
01.05.002	VIGAS	5,41	85.209,68										
01.05.003	LAJES	5,24	82.605,72										
01.05.004	BASE RESERVATÓRIO	0,12	1.885,63										
01.06	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	8,1	127.984,96			2,83	44.794,71						
						35,00%							
01.06.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5	78.874,98			1,75	27.606,23						
						35,00%							
01.06.002	DRYWALL	3,1	49.048,45			1,08	17.166,95						
						35,00%							
01.06.003	DIVISÓRIA	0	61,53				21,53						
						34,99%							

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	COBERTURA	3,94	62.201,36	1,97	31.100,66								
				50,00%									
01.07.001	ESTRUTURA	1,4	22.041,44	0,70	11.020,71								
				50,00%									
01.07.002	TELHAMENTO	1,39	21.979,07	0,69	10.989,53								
				50,00%									
01.07.003	COMPLEMENTOS	1,15	18.180,85	0,57	9.090,42								
				50,00%									
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71	11.322,58			0,71	11.322,58						
						100,00%							
01.09	ESQUADRIAS	8,19	129.356,42	2,05	32.339,13	2,05	32.339,13	2,87	45.274,78	0,81	12.935,56		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,01	31.818,19	0,50	7.954,56	0,50	7.954,56	0,71	11.136,37	0,20	3.181,80		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.001.001	PORTAS DE MADEIRA	2,01	31.818,19	0,50	7.954,56	0,50	7.954,56	0,71	11.136,37	0,20	3.181,80		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.002	ESQUADRIA DE ALUMINIO	3,97	62.635,20	0,99	15.658,80	0,99	15.658,80	1,39	21.922,33	0,40	6.263,51		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.002.001	PORTAS DE ALUMINIO	2,07	32.619,83	0,52	8.154,96	0,52	8.154,96	0,72	11.416,95	0,21	3.261,97		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.002.002	JANELAS DE ALUMINIO	1,9	30.015,37	0,48	7.503,84	0,48	7.503,84	0,67	10.505,38	0,17	3.001,54		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.003	ESQUADRIAS METALICAS	0,16	2.483,49	0,04	620,87	0,04	620,87	0,06	869,22	0,01	248,36		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.003.001	PORTAS METALICAS	0,16	2.483,49	0,04	620,87	0,04	620,87	0,06	869,22	0,01	248,36		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.09.004	ACESSORIOS	2,05	32.419,54	0,51	8.104,90	0,51	8.104,90	0,72	11.346,86	0,21	3.241,89		
				25,00%		25,00%		35,00%		10,00%			
01.10	REVESTIMENTO DE PAREDE	2,95	46.492,24	0,74	11.623,07	1,03	16.272,28	0,89	13.947,67				
				25,00%		35,00%		30,00%					
01.10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	2,41	38.015,64	0,60	9.503,92	0,84	13.305,47	0,73	11.404,69				
				25,00%		35,00%		30,00%					
01.10.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	0,54	8.476,60	0,13	2.119,15	0,19	2.966,81	0,17	2.542,98				
				25,00%		35,00%		30,00%					

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	3,98	62.850,14	0,40	6.285,02	0,40	6.285,02	1,99	31.425,08	0,99	15.712,50		
				10,00%		10,00%		50,00%		25,00%			
01.11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1,97	31.113,24	0,20	3.111,33	0,20	3.111,33	0,99	15.556,63	0,48	7.778,28		
				10,00%		10,00%		50,00%		25,00%			
01.11.002	GRANILITE	1,68	26.474,58	0,17	2.647,46	0,17	2.647,46	0,84	13.237,29	0,42	6.618,64		
				10,00%		10,00%		50,00%		25,00%			
01.11.003	RODAPE	0,33	5.262,32	0,03	526,23	0,03	526,23	0,17	2.631,16	0,08	1.315,58		
				10,00%		10,00%		50,00%		25,00%			
01.12	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	0,96	15.163,64							0,67	10.614,55	0,29	4.549,09
										70,00%		30,00%	
01.12.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	0,96	15.163,64							0,67	10.614,55	0,29	4.549,09
										70,00%		30,00%	
01.13	REVESTIMENTO DE TETO	1,37	21.612,09	0,41	6.483,63	0,48	7.564,24	0,48	7.564,22				
				30,00%		35,00%		35,00%					
01.13.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	0,01	202,41		60,73		70,85	0,01	70,83				
				30,00%		35,00%		35,00%					
01.13.002	FORRO	1,36	21.409,68	0,41	6.422,90	0,47	7.493,39	0,48	7.493,39				
				30,00%		35,00%		35,00%					
01.14	PINTURA	2,8	44.142,11					0,84	13.242,64	1,12	17.656,84	0,84	13.242,63
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.14.001	PAREDES	2,5	39.518,89					0,75	11.855,67	1,00	15.807,55	0,75	11.855,67
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.14.002	ESQUADRIAS	0,3	4.623,22					0,09	1.386,97	0,12	1.849,29	0,09	1.386,96
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.15	MARMORARIA	0,49	7.772,60									0,49	7.772,60
												100,00%	
01.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,39	53.292,62							1,69	26.646,32	1,70	26.646,30
										50,00%		50,00%	
01.16.001	EQUIPAMENTOS	0,02	257,42							0,01	128,71	0,01	128,71
										50,00%		50,00%	
01.16.002	LOUÇAS	1,01	15.896,57							0,50	7.948,29	0,51	7.948,28
										50,00%		50,00%	
01.16.003	METAIS E ACESSÓRIOS	2,36	37.138,63							1,18	18.569,32	1,18	18.569,31
										50,00%		50,00%	

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,9	109.981,47	1,29	20.346,55	0,87	13.747,76	0,87	13.747,76	0,87	13.747,76	0,03	1.649,22
				18,50%		12,50%		12,50%		12,50%		1,50%	
01.17.001	HIDRAULICA	2,78	44.552,03	0,52	8.242,11	0,35	5.569,00	0,35	5.569,00	0,35	5.569,00	0,02	668,23
				18,50%		12,50%		12,50%		12,50%		1,50%	
01.17.002	SANITÁRIA	2,7	43.001,85	0,50	7.955,35	0,34	5.375,28	0,34	5.375,28	0,34	5.375,28	0,03	644,78
				18,50%		12,50%		12,50%		12,50%		1,50%	
01.17.003	PLUVIAL	0,98	15.522,59	0,18	2.871,67	0,12	1.940,34	0,12	1.940,34	0,12	1.940,34	0,02	232,75
				18,50%		12,50%		12,50%		12,50%		1,50%	
01.17.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	0,44	6.905,00	0,08	1.277,42	0,05	863,14	0,05	863,14	0,05	863,14	0,04	103,46
				18,50%		12,50%		12,50%		12,50%		1,50%	
01.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,78	170.598,32	1,62	25.589,76	1,62	25.589,76	1,62	25.589,76	0,54	8.529,94	0,52	8.529,70
				15,00%		15,00%		15,00%		5,00%		5,00%	
01.18.001	INFRAESTRUTURA	7,27	114.994,15	1,09	17.249,13	1,09	17.249,13	1,09	17.249,13	0,36	5.749,73	0,37	5.749,54
				15,00%		15,00%		15,00%		5,00%		5,00%	
01.18.002	ILUMINAÇÃO	1,6	25.392,54	0,24	3.808,89	0,24	3.808,89	0,24	3.808,89	0,08	1.269,63	0,08	1.269,59
				15,00%		15,00%		15,00%		5,00%		5,00%	
01.18.003	SPDA	1,91	30.211,63	0,29	4.531,74	0,29	4.531,74	0,29	4.531,74	0,10	1.510,58	0,07	1.510,57
				15,00%		15,00%		15,00%		5,00%		5,00%	
01.19	CLIMATIZAÇÃO	3,32	52.303,78					1,33	20.921,50	1,33	20.921,50	0,66	10.460,78
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.19.001	INFRAESTRUTURA	3,32	52.303,78					1,33	20.921,50	1,33	20.921,50	0,66	10.460,78
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.20	DADOS E VOZ	0,45	7.182,65							0,23	3.591,33	0,22	3.591,32
										50,00%		50,00%	
01.21	GASES MEDICINAIS	0,87	13.570,34							0,43	6.785,18	0,44	6.785,16
										50,00%		50,00%	
01.22	MURO	3,65	57.587,23									0,12	1.727,62
												3,00%	
01.23	URBANIZAÇÃO	1,04	16.338,29							0,52	8.169,15	0,52	8.169,14
										50,00%		50,00%	
01.23.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	0,19	3.050,92							0,10	1.525,46	0,09	1.525,46
										50,00%		50,00%	
01.23.002	PAISAGISMO	0,4	6.287,07							0,20	3.143,54	0,20	3.143,53
										50,00%		50,00%	

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.23.003	SINALIZAÇÃO	0,09	1.376,00							0,04	688,00	0,05	688,00
										50,00%		50,00%	
01.23.004	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,36	5.624,30							0,18	2.812,15	0,18	2.812,15
										50,00%		50,00%	
01.24	FRETES	0,57	8.963,24	0,09	1.344,49	0,09	1.344,49		448,14				
				15,00%		15,00%		5,00%					
01.24.001	AGREAGDOS	0,21	3.298,70	0,03	494,81	0,03	494,81	0,02	164,90				
				15,00%		15,00%		5,00%					
01.24.002	BRITADOS	0,31	4.868,09	0,05	730,21	0,05	730,21	-0,01	243,43				
				15,00%		15,00%		5,00%					
01.24.003	PEDRA DE MÃO	0,05	796,45	0,01	119,47	0,01	119,47	-0,01	39,81				
				15,00%		15,00%		5,00%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	1.578.701,61	9,61	151.729,73	11,14	175.877,39	11,96	188.778,97	10,26	161.928,05	6,47	102.260,30
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	1.578.701,61	60,17	949.856,90	71,31	1.125.734,29	83,27	1.314.513,26	93,53	1.476.441,31	100,00	1.578.701,61

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Unidade Básica	100	1.578.701,61										
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,88	123.378,48										
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO	7,29	114.124,73										
01.01.002	EQUIPAMENTO DE APOIO	0,59	9.253,75										
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,45	70.258,97										
01.02.001	CANTEIRO DE OBRAS	4,45	70.258,97										
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,15	2.311,68										
01.04	FUNDAÇÃO	9,19	145.314,02										
01.05	ESTRUTURA	13,87	218.722,38										
01.05.001	PILARES	3,1	49.021,35										
01.05.002	VIGAS	5,41	85.209,68										
01.05.003	LAJES	5,24	82.605,72										
01.05.004	BASE RESERVATÓRIO	0,12	1.885,63										
01.06	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	8,1	127.984,96										
01.06.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5	78.874,98										
01.06.002	DRYWALL	3,1	49.048,45										
01.06.003	DIVISÓRIA	0	61,53										

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	COBERTURA	3,94	62.201,36										
01.07.001	ESTRUTURA	1,4	22.041,44										
01.07.002	TELHAMENTO	1,39	21.979,07										
01.07.003	COMPLEMENTOS	1,15	18.180,85										
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71	11.322,58										
01.09	ESQUADRIAS	8,19	129.356,42										
01.09.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,01	31.818,19										
01.09.001.001	PORTAS DE MADEIRA	2,01	31.818,19										
01.09.002	ESQUADRIA DE ALUMINIO	3,97	62.635,20										
01.09.002.001	PORTAS DE ALUMINIO	2,07	32.619,83										
01.09.002.002	JANELAS DE ALUMINIO	1,9	30.015,37										
01.09.003	ESQUADRIAS METALICAS	0,16	2.483,49										
01.09.003.001	PORTAS METALICAS	0,16	2.483,49										
01.09.004	ACESSORIOS	2,05	32.419,54										
01.10	REVESTIMENTO DE PAREDE	2,95	46.492,24										
01.10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	2,41	38.015,64										
01.10.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	0,54	8.476,60										

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :

44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	3,98	62.850,14										
01.11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1,97	31.113,24										
01.11.002	GRANILITE	1,68	26.474,58										
01.11.003	RODAPE	0,33	5.262,32										
01.12	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	0,96	15.163,64										
01.12.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	0,96	15.163,64										
01.13	REVESTIMENTO DE TETO	1,37	21.612,09										
01.13.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	0,01	202,41										
01.13.002	FORRO	1,36	21.409,68										
01.14	PINTURA	2,8	44.142,11										
01.14.001	PAREDES	2,5	39.518,89										
01.14.002	ESQUADRIAS	0,3	4.623,22										
01.15	MARMORARIA	0,49	7.772,60										
01.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,39	53.292,62										
01.16.001	EQUIPAMENTOS	0,02	257,42										
01.16.002	LOUÇAS	1,01	15.896,57										
01.16.003	METAIS E ACESSÓRIOS	2,36	37.138,63										

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,9	109.981,47										
01.17.001	HIDRAULICA	2,78	44.552,03										
01.17.002	SANITÁRIA	2,7	43.001,85										
01.17.003	PLUVIAL	0,98	15.522,59										
01.17.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	0,44	6.905,00										
01.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,78	170.598,32										
01.18.001	INFRAESTRUTURA	7,27	114.994,15										
01.18.002	ILUMINAÇÃO	1,6	25.392,54										
01.18.003	SPDA	1,91	30.211,63										
01.19	CLIMATIZAÇÃO	3,32	52.303,78										
01.19.001	INFRAESTRUTURA	3,32	52.303,78										
01.20	DADOS E VOZ	0,45	7.182,65										
01.21	GASES MEDICINAIS	0,87	13.570,34										
01.22	MURO	3,65	57.587,23										
01.23	URBANIZAÇÃO	1,04	16.338,29										
01.23.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	0,19	3.050,92										
01.23.002	PAISAGISMO	0,4	6.287,07										

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.23.003	SINALIZAÇÃO	0,09	1.376,00										
01.23.004	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,36	5.624,30										
01.24	FRETES	0,57	8.963,24										
01.24.001	AGREAGDOS	0,21	3.298,70										
01.24.002	BRITADOS	0,31	4.868,09										
01.24.003	PEDRA DE MÃO	0,05	796,45										
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	1.578.701,61										
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	1.578.701,61										

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00233

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00249/PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	un	1,0000	5.562,38	5.562,38	44,93	44,93
00250/PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	un	1,0000	3.648,12	3.648,12	29,47	74,40
00251/PMSC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	un	1,0000	2.433,85	2.433,85	19,66	94,06
34794/SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	12,62056965	20,44	257,95	2,08	96,14
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	12,42272274	14,86	184,58	1,49	97,63
00252/PMSC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	un	1,0000	123,85	123,85	1,00	98,63
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	24,5620	2,46	60,42	0,49	99,12
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	24,5620	1,43	35,12	0,28	99,40
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	24,5620	0,85	20,88	0,17	99,57
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,2810	1,39	17,07	0,14	99,71
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,2810	1,26	15,47	0,12	99,83
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,2810	0,86	10,56	0,09	99,92
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,2810	0,61	7,49	0,06	99,98
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	24,5620	0,08	1,97	0,02	100,00
EQUIPAMENTO: 0,00 (0,00%)		MATERIAL: 11.937,18 (96,42%)		PESSOAL: 442,53 (3,57%)		TERCEIRO: 0,00 (0,00%)	
(doze mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)						OUTROS: 0,05 (0,00%)	
				CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>		12.379,76	

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4.821,04482912	14,58	70.309,35	5,57	5,57
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	138,4000	360,00	49.824,00	3,81	9,38
00057/IB	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	10,0000	4.200,00	42.000,00	3,21	12,59
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2.010,36049337	20,44	41.088,78	3,14	15,73
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	5.653,6504	7,00	39.575,55	3,03	18,76
00056/IB	Vigia diurno com encargos complementares	mes	10,0000	2.800,00	28.000,00	2,14	20,90
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1.267,39949625	20,44	25.903,76	1,98	22,88
40811/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)	mes	1,51668	15.852,00	24.042,41	1,84	24,72
00024/SEMINFRA	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²	m²	358,8800	65,00	23.327,20	1,78	26,50
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	57,685045	360,00	20.766,62	1,59	28,09
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	10.178,87543298	2,00	20.357,75	1,56	29,65
03077/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	393,4400	50,00	19.672,00	1,51	31,16
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	959,16356941	20,44	19.603,88	1,50	32,66
01019/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2	340,8100	52,00	17.722,12	1,36	34,02
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	29.448,54483358	0,57	16.785,67	1,28	35,30
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	787,29705889	20,44	16.091,18	1,23	36,53
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	745,81131543	20,44	15.243,27	1,17	37,70
10777/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	10,0000	1.500,00	15.000,00	1,15	38,85
37593/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 14 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un	9.816,0720	1,30	12.760,89	0,98	39,83
07194/SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	m2	458,24775	27,00	12.372,69	0,95	40,78
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1.674,2000	7,00	11.719,40	0,90	41,68
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	10.184,13463298	1,15	11.711,75	0,90	42,58
00626/SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	kg	582,2700	20,00	11.645,40	0,89	43,47
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	552,85514369	20,44	11.299,54	0,86	44,33
39417/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	518,34978	21,00	10.885,35	0,83	45,16
11639/ORSE	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	un	1.345,0752	8,00	10.760,60	0,82	45,98
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	707,84868187	14,90	10.547,57	0,81	46,79
00030/SEMINFRA	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM	kg	466,4400	22,00	10.261,68	0,79	47,58
00022/SEMINFRA	Ensaio - resistencia a compressão simples- concreto	un	138,4000	74,00	10.241,60	0,78	48,36
00037/SEMINFRA	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Un	1,0000	10.120,00	10.120,00	0,77	49,13
10749/SINAPI		unxmes	346,3120	27,00	9.350,42	0,72	49,85

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel d e *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forçado						
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	455,53712232	20,44	9.310,50	0,71	51,28
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	4.549,35192	2,00	9.098,70	0,70	51,98
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1.288,8210	7,00	9.021,75	0,69	52,67
14214/ORSE	Tinta textura premium riscado, Graffiato ou similar, cores div ersas	kg	1.167,3200	7,50	8.754,90	0,67	53,34
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	529,02079517	14,90	7.882,88	0,60	53,94
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	515,68698136	14,90	7.684,19	0,59	54,53
00025/ORSE	Painel lâ de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado	m2	153,4998	50,00	7.674,99	0,59	55,12
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	7.638,69142944	1,00	7.638,69	0,58	55,70
13947/ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,0000	150,00	7.500,00	0,57	56,27
39422/SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura par ede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	1.070,916528	7,00	7.496,42	0,57	56,84
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da reg iao - bruta	m	998,898116	7,50	7.491,74	0,57	57,41
00058/IB	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodov ia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	12.448,9400	0,60	7.469,36	0,57	57,98
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	10.178,87543298	0,72	7.328,79	0,56	58,54
00256/PMSC	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO P ADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	kg	636,0000	11,00	6.996,00	0,54	59,08
34381/SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), ac abamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	un	53,415812	130,00	6.944,06	0,53	59,61
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinad o rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	185,094512	35,00	6.478,31	0,50	60,11
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 , (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	182,80188	35,00	6.398,07	0,49	60,60
03249/ORSE	Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG	Kg	83,8600	75,00	6.289,50	0,48	61,08
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	82,89290792	75,00	6.216,97	0,48	61,56
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aprox imadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 m m	m2	193,1490	32,00	6.180,77	0,47	62,03
04299/ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40 m	mês	10,0000	600,00	6.000,00	0,46	62,49
06668/ORSE	Cabo de cobre nú 70 mm2 - 2 AWG	kg	75,0000	80,00	6.000,00	0,46	62,95
34364/SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 120 x 150 cm (a x l), 4 fls, bandeira com bascula, acabamento branco ou brilhante, b atente/requadro de 6 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/al izar	un	19,83252	300,00	5.949,76	0,46	63,41
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	452,8755	13,00	5.887,38	0,45	63,86
02657/ORSE		un	5.783,2368	1,00	5.783,24	0,44	64,30

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm						
07119/ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	m2	13,4200	430,00	5.770,60	0,44	65,18
00028/SEMINFRA	Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior	M2	14,3900	400,00	5.756,00	0,44	65,62
40784/SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 c m	m	79,8000	70,00	5.586,00	0,43	66,05
20193/SINAPI	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessario s a montagem (nao inclui instalacao)	m2xmes	275,0000	20,20	5.555,00	0,43	66,48
04425/SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	307,65496	18,00	5.537,79	0,42	66,90
00240/PMSC	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 c om espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado	M2	7,1400	775,00	5.533,50	0,42	67,32
00055/SEMINFRA	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 l m, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D. L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lum icenter ou equivalente	un	25,0000	220,00	5.500,00	0,42	67,74
43981/SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra d e vidro, 15000 litros, com tampa	un	1,0000	5.500,00	5.500,00	0,42	68,16
01019/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2	m	209,4960	26,00	5.446,90	0,42	68,58
38877/SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg	804,736506	6,50	5.230,79	0,40	68,98
00038/SEMINFRA	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), anti oxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com a cessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	un	1,0000	5.200,00	5.200,00	0,40	69,38
10515/SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada, formato maior a 2025 cm2	m2	119,5040	42,00	5.019,17	0,38	69,76
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/ 02 jogos alizar	cj	25,0000	200,00	5.000,00	0,38	70,14
00041/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha es goto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	151,0600	30,00	4.531,80	0,35	70,49
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	219,74147083	20,44	4.491,19	0,34	70,83
10053/ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha De camatic Eco, DECA ou similar	un	22,0000	200,00	4.400,00	0,34	71,17
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	660,0000	6,50	4.290,00	0,33	71,50
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	403,50635481	10,50	4.236,82	0,32	71,82
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m	1.491,6351865	2,80	4.176,58	0,32	72,14
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), dia metro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	177,349952	23,20	4.114,52	0,31	72,45
39413/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	255,64734	16,00	4.090,36	0,31	72,76
39244/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m	1.270,8300	3,20	4.066,66	0,31	73,07
04914/SINAPI		m2	9,8700	400,00	3.948,00	0,30	73,37

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03322/SINAPI	Porta de abrir em alumínio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	357,2200	11,00	3.929,42	0,30	73,97
37666/SINAPI	Gramma esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem pl antio	h	192,23840358	20,44	3.929,07	0,30	74,27
11245/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	un	9,0000	435,67	3.921,03	0,30	74,57
12112/ORSE	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	m	260,6400	15,00	3.909,60	0,30	74,87
40339/SINAPI	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	unxmes	346,3120	11,27	3.902,94	0,30	75,17
09833/ORSE	Locacao de cruzeta, simples, para escora metalica, comprimento entre 50 a 60 cm, para escora de 1,80 a 3,20 metros e tubo ext erno ate 48 mm de diametro	un	6,0000	650,00	3.900,00	0,30	75,47
00023/SEMINFRA	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.C R, da DECA ou similar	m²	93,9400	41,00	3.851,54	0,29	75,76
10492/ORSE	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em E PS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²	un	17,83672404	205,00	3.656,53	0,28	76,04
35693/SINAPI	Cesta Básica	l	362,004006	10,00	3.620,04	0,28	76,32
39747/SINAPI	Tinta latex acrilica economica, cor branca	m	102,2500	35,00	3.578,75	0,27	76,59
01013/SINAPI	Tubo de cobre classe "a", dn = 1/2" (15 mm), para instalacoes de media pressao para gases combustiveis e medicinais	m	2.406,35202	1,48	3.561,40	0,27	76,86
00995/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm2	m	320,7972	11,00	3.528,77	0,27	77,13
00392/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	un	2.412,30213	1,42	3.425,47	0,26	77,39
00135/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	kg	971,791888	3,50	3.401,27	0,26	77,65
00066/SEMINFRA	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos	m2	23,9520	140,00	3.353,28	0,26	77,91
04721/SINAPI	TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	m3	24,0238639	137,75	3.309,29	0,25	78,16
00981/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m	841,7818	3,89	3.274,53	0,25	78,41
04230/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	h	125,72900453	25,91	3.257,98	0,25	78,66
42408/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	m2	1.056,50216	3,08	3.254,03	0,25	78,91
00034/SEMINFRA	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	M	256,6740	12,65	3.246,93	0,25	79,16
40287/SINAPI	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELESTROSTATICA BRANCA	mes	360,5630	9,00	3.245,07	0,25	79,41
12700/ORSE	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com m rosca de 5/8", incluindo porca e flange	un	29,0000	110,00	3.190,00	0,24	79,65
04718/SINAPI	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	m3	22,911324	138,48	3.172,76	0,24	79,89
43132/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	kg	175,95541944	18,00	3.167,20	0,24	80,13
40275/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	unxmes	137,6450	23,00	3.165,84	0,24	80,37
44497/SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	h	154,79368777	20,44	3.163,75	0,24	80,61
	Montador de estruturas metalicas horista						

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00032/SEMINFRA	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M2	4,7000	650,00	3.055,00	0,23	81,07
40291/SINAPI	Locacao de torre metalica completa para uma carga de 8 tf (80 kn) e pe direito de 6 m, incluindo modulos, diagonais, sapatas e forcados	unxmes	2,8300	1.050,00	2.971,50	0,23	81,30
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.695,49968492	1,10	2.965,05	0,23	81,53
00254/PMSC	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM A LUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	un	25,4400	114,21	2.905,50	0,22	81,75
00051/SEMINFRA	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	14,0000	206,00	2.884,00	0,22	81,97
04302/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira	un	559,5607	5,00	2.797,80	0,21	82,18
00996/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 25 mm2	m	154,9905	18,00	2.789,83	0,21	82,39
06880/ORSE	Fechadura IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	23,0000	119,89	2.757,47	0,21	82,60
00033/SEMINFRA	Puxador duplo para porta de madeira, aluminio ou vidro, ref. D orma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	un	7,0000	391,07	2.737,49	0,21	82,81
39419/SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	335,067984	8,12	2.720,75	0,21	83,02
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	21,01176	129,48	2.720,60	0,21	83,23
00039/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada a 'R', DN= 50mm	m	193,0600	13,75	2.654,58	0,20	83,43
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.854,668722	1,43	2.652,18	0,20	83,63
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.998,0485141	1,31	2.617,44	0,20	83,83
43626/SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos	kg	985,169976	2,64	2.600,85	0,20	84,03
13388/SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	15,92325	161,61	2.573,36	0,20	84,23
39660/SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	m	85,7724	29,00	2.487,40	0,19	84,42
04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	6,9300	356,14	2.468,05	0,19	84,61
00052/SEMINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10 /350µS - CLASSE 1	un	4,0000	612,10	2.448,40	0,19	84,80
10966/SINAPI	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 8 mm , h = 150 mm, l = 75 mm (16,97 kg/m)	kg	325,43870516	7,50	2.440,79	0,19	84,99
13326/ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	52,0000	46,65	2.425,80	0,19	85,18
13989/ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm S em mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,0000	2.417,63	2.417,63	0,18	85,36
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	12,0000	200,00	2.400,00	0,18	85,54
00057/SEMINFRA	LUMINARIA COLUMA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	un	6,0000	399,90	2.399,40	0,18	85,72
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	10,0000	234,95	2.349,50	0,18	85,90
00026/SEMINFRA	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm	m2	33,1800	70,00	2.322,60	0,18	86,08
00029/SEMINFRA	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO	UND	0,8570	2.671,60	2.289,56	0,18	86,26
07216/SINAPI		un	25,26195	90,24	2.279,64	0,17	86,43

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00025/SEMINFRA	Cumeeira normal para telha estrutural de fibrocimento 2 abas, e = 6 mm, de 1050 x 935 mm (sem amianto)	m²	28,1800	80,00	2.254,40	0,17	86,77
06085/SINAPI	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em E PS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²						
05318/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	346,271436	6,34	2.195,36	0,17	86,94
43090/SINAPI	Diluyente aguarras	l	81,45553023	26,95	2.195,23	0,17	87,11
20977/SINAPI	Centro de medicao agrupada, em polycarbonato / pvc, com 8 medi dores e protecao geral (inclui barramento, disjuntores e acess orios de fixacao) (padrao concessionaria local)	un	1,0000	2.190,20	2.190,20	0,17	87,28
04430/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pq s) de 8 kg, classe bc	un	8,0000	267,67	2.141,36	0,16	87,44
00660/SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	199,83196	10,50	2.098,24	0,16	87,60
39662/SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	713,3400	2,93	2.090,09	0,16	87,76
01808/ORSE	Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condic ionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	m	100,0678	20,61	2.062,40	0,16	87,92
10761/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (18 0 a 210) x 3,5cm	un	12,0000	170,00	2.040,00	0,16	88,08
09868/SINAPI	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com mant eiga)	un	403,50635481	5,00	2.017,53	0,15	88,23
06005/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	535,66765	3,70	1.981,97	0,15	88,38
02788/ORSE	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bi tola 3/4"	un	24,0000	81,49	1.955,76	0,15	88,53
34616/SINAPI	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	43,0000	44,50	1.913,50	0,15	88,68
04030/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 3 2 a	un	39,0000	48,68	1.898,52	0,15	88,83
04351/SINAPI	Veu de poliester para impermeabilizacao	m2	210,356871	8,99	1.891,11	0,14	88,97
02684/SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar pe ca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tama nho s-8	un	108,0000	17,48	1.887,84	0,14	89,11
40271/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva	m	181,0260	10,39	1.880,86	0,14	89,25
00242/PMSC	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo re gulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m	unxmes	55,4680	32,15	1.783,30	0,14	89,39
12929/ORSE	Torneira misturador clinica de mesa com arejador articulado, a cionamento cotovelo	UND	6,0000	294,82	1.768,92	0,14	89,53
13877/ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou si milar - inclusive batente	m2	3,1500	556,38	1.752,60	0,13	89,66
00036/SEMINFRA	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Ja ckwal ou similar	un	8,0000	214,90	1.719,20	0,13	89,79
10555/SINAPI	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C /COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE	un	4,0000	428,00	1.712,00	0,13	89,92
39245/SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), c apa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	10,0000	170,00	1.700,00	0,13	90,05
43467/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 32 mm, para lajes e pisos	m	215,1600	7,70	1.656,73	0,13	90,18
38101/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	2.695,49968492	0,61	1.644,25	0,13	90,31
	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	280,0000	5,84	1.635,20	0,13	90,44

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	15,3195	106,42	1.630,30	0,12	90,68
43485/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.433,53934	1,13	1.619,90	0,12	90,80
36785/SINAPI	Granalha de aço, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae g16)	sc25kg	13,8981179	116,02	1.612,46	0,12	90,92
39961/SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	52,98484684	30,42	1.611,80	0,12	91,04
39434/SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	403,463456	3,94	1.589,65	0,12	91,16
02062/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Ja ckwal ou similar	un	15,0000	104,90	1.573,50	0,12	91,28
43465/SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.998,0485141	0,78	1.558,48	0,12	91,40
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	75,88943544	20,44	1.551,07	0,12	91,52
11641/ORSE	Abrigo de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,0000	378,00	1.512,00	0,12	91,64
11451/SINAPI	Dobradica tipo vai-e-vem em aço/ferro, tamanho 3", galvanizado, com parafusos	un	8,0000	182,41	1.459,28	0,11	91,75
20065/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 568 8)	m	43,98933	33,12	1.456,93	0,11	91,86
00033/SINAPI	Aço ca-50, 8,0 mm, vergalhão	kg	151,44063	9,56	1.447,77	0,11	91,97
02378/ORSE	Vale transporte	un	320,78306371	4,50	1.443,52	0,11	92,08
03162/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	m	130,5600	11,00	1.436,16	0,11	92,19
00044/SEINFRA	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	un	212,0000	6,72	1.424,64	0,11	92,30
00142/SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	30,820523	46,04	1.418,98	0,11	92,41
13797/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,5200	555,55	1.399,99	0,11	92,52
10422/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifão aparente, de louca branca (sem assento)	un	6,0000	226,83	1.360,98	0,10	92,62
43484/SINAPI	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.079,1704599	1,26	1.359,75	0,10	92,72
00634/ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3	2,86788	460,62	1.321,00	0,10	92,82
21059/SINAPI	Raio fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm	un	19,0000	69,10	1.312,90	0,10	92,92
36794/SINAPI	Lavatório de louca branca, com coluna, dimensões *44 x 35* cm (l x c)	un	13,0000	100,00	1.300,00	0,10	93,02
08985/ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,0000	1.293,44	1.293,44	0,10	93,12
40873/SINAPI	Rufo interno/externo de chapa de aço galvanizada num 24, corte 25 cm	m	52,3425	24,69	1.292,34	0,10	93,22
03080/SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	22,0000	58,50	1.287,00	0,10	93,32
02420/SINAPI	Dobradica em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un	37,0000	34,43	1.273,91	0,10	93,42

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
39737/SINAPI	Tube de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/2" (12 mm), e= 19 mm, coeficiente d e condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igua l a 10.000	m	85,7724	14,74	1.264,29	0,10	93,62
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	83,21436926	14,86	1.236,45	0,09	93,71
41930/SINAPI	Tube coletor de esgoto pvc, jei, dn 200 mm (nbr 7362)	m	10,8150	113,65	1.229,12	0,09	93,80
03378/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3 /4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	10,0000	122,41	1.224,10	0,09	93,89
00065/SEMINFRA	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	50,5600	24,16	1.221,53	0,09	93,98
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementare s - coletado caixa)	h	591,14082224	2,05	1.211,84	0,09	94,07
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	198,47304643	6,08	1.206,72	0,09	94,16
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva	m	63,1400	18,66	1.178,19	0,09	94,25
01743/SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de *4 6 x 30 x 12* cm	un	6,0000	192,27	1.153,62	0,09	94,34
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	5,94557403	193,44	1.150,11	0,09	94,43
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3	11,19823606	101,30	1.134,38	0,09	94,52
09836/SINAPI	Tube pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 568 8)	m	88,82258	12,67	1.125,38	0,09	94,61
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - cole tado caixa)	h	591,14082224	1,85	1.093,61	0,08	94,69
36888/SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, e m aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante , para 1 face	m	67,613448	16,13	1.090,60	0,08	94,77
04876/ORSE	Letras aço inox 20 x 20cm	un	10,0000	107,94	1.079,40	0,08	94,85
25067/SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	226,1313	4,73	1.069,60	0,08	94,93
04992/SINAPI	Porta de abrir / giro, de madeira folha media (nbr 15930) de 8 00 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solid o (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em laminado natur al para verniz	un	4,0000	266,43	1.065,72	0,08	95,01
04433/SINAPI	Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	51,5625	20,53	1.058,58	0,08	95,09
09874/SINAPI	Tube pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m	84,38493	12,54	1.058,19	0,08	95,17
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, p otencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, cap acidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minim a de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00218763	466.463,38	1.020,45	0,08	95,25
00448/ORSE	Caixa de passagem em aluminio 30 x 30 x 10 cm	un	5,0000	200,00	1.000,00	0,08	95,33
04472/SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	35,58159	27,74	987,03	0,08	95,41
34547/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	m	303,1434	3,24	982,18	0,08	95,49
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	2.931,14016	0,32	937,96	0,07	95,56
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos compleme ntares - coletado caixa)	h	1.079,1704599	0,86	928,09	0,07	95,63
39432/SINAPI		m	291,2596	3,15	917,47	0,07	95,70

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03992/SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	37,5600	24,36	914,96	0,07	95,84
09251/ORSE	Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, anel de gelim ou equivalente da região	m	30,0000	30,00	900,00	0,07	95,91
04509/SINAPI	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, c/parafusos	m	159,3369936	5,51	877,95	0,07	95,98
13650/ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	un	1,0000	874,81	874,81	0,07	96,05
10567/SINAPI	Pressurizador até 12mca/160w/220v	m	70,58436	12,27	866,07	0,07	96,12
13415/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	un	13,0000	66,00	858,00	0,07	96,19
01525/SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatório, fixa, metálica cromada, padrão popular, 1/2" ou 3/4"	m3	1,556875	551,10	857,99	0,07	96,26
08507/ORSE	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (nº 8953)	un	1,0000	854,98	854,98	0,07	96,33
01113/ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	kg	115,664736	7,36	851,29	0,07	96,40
00040/SEMINFRA	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	m	35,8400	23,42	839,37	0,06	96,46
12869/SINAPI	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada a R', DN= 75mm	h	40,71574943	20,44	832,17	0,06	96,52
39435/SINAPI	Telhado / telhadista (horista)	un	7.419,052736	0,11	816,10	0,06	96,58
43459/SINAPI	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	h	1.854,668722	0,44	816,05	0,06	96,64
38775/SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	un	10,0000	80,79	807,90	0,06	96,70
06016/SINAPI	Luminária tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, para 1 lâmpada, base e27, potência máxima 40/60 w (não inclui lâmpada)	un	24,0000	33,40	801,60	0,06	96,76
13651/ORSE	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4"	un	39,0000	20,19	787,41	0,06	96,82
11560/SINAPI	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	4,0000	196,54	786,16	0,06	96,88
09875/SINAPI	Mola hidráulica aérea, para portas de até 950 mm e peso de até 65 kg, com corpo em alumínio e braço em aço, sem braço de parada	m	57,08192	13,75	784,88	0,06	96,94
39665/SINAPI	Tubo pvc, soldável, de 50 mm, água fria (nº-5648)	m	14,2954	53,49	764,66	0,06	97,00
43653/SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalações gas residenciais e comerciais	l	29,2984848	25,97	760,88	0,06	97,06
00067/SEMINFRA	Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira	UND	8,0000	94,89	759,12	0,06	97,12
02212/ORSE	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VACUO OU N2O	un	1.262,0800	0,60	757,25	0,06	97,18
01604/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	kg	26,5770	27,75	737,51	0,06	97,24
05075/SINAPI	Massa base óleo (coral ou similar)	kg	43,3772	16,94	734,81	0,06	97,30
05068/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	43,286548	16,94	733,27	0,06	97,36
20083/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	un	10,4636	69,74	729,73	0,06	97,42
02602/ORSE	Solução preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	4,0000	181,39	725,56	0,06	97,48
	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm						

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Eng.º Civil
 CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-11

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	9,0000	80,24	722,16	0,06	97,60
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	16,1224192	44,17	712,13	0,05	97,65
39664/SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condic ionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	m	22,4642	31,70	712,12	0,05	97,70
07307/SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	16,57350821	42,23	699,90	0,05	97,75
00247/PMSC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZA DA	m	29,4000	23,79	699,43	0,05	97,80
00068/SEMINFRA	TARUGO AÇO INOX 5/8 (50CM)	m	8,0000	85,00	680,00	0,05	97,85
01381/SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas	kg	753,5000	0,89	670,62	0,05	97,90
36205/SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, dia metro minimo 3 cm	un	4,0000	164,12	656,48	0,05	97,95
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	9,0000	72,90	656,10	0,05	98,00
00241/PMSC	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, f abricada em metal cromado com bico arejador	UND	2,0000	327,31	654,62	0,05	98,05
00248/PMSC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	un	2,0000	323,57	647,14	0,05	98,10
00994/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm2	m	103,94824	6,22	646,56	0,05	98,15
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plas tico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	3.201,68446572	0,20	640,34	0,05	98,20
44474/SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m , capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	un	0,00025608	485.831,60	636,57	0,05	98,25
04777/SINAPI	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg	72,50418561	8,52	617,74	0,05	98,30
04760/SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h	30,138372	20,44	615,98	0,05	98,35
11712/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, b ranca (nbr 5688)	un	17,0000	36,00	612,00	0,05	98,40
00031/SEMINFRA	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	M	4,7000	129,90	610,53	0,05	98,45
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/ fornecedor, sem frete	m3	3,83396076	159,04	609,75	0,05	98,50
00658/SINAPI	Canaleta de concreto 9 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	369,5280	1,65	609,72	0,05	98,55
01858/SINAPI	Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coleteo ra esgoto	un	13,0000	46,71	607,23	0,05	98,60
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	23,27233747	25,91	603,05	0,05	98,65
39449/SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 1 00 a, tipo ac	un	2,0000	301,11	602,22	0,05	98,70
00059/SEMINFRA	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LâVIDRO 4" 100MM	m	28,0000	21,47	601,16	0,05	98,75
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexive l corrugado	un	320,0000	1,86	595,20	0,05	98,80
08928/ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-223 3, marca Decorlux ou similar	un	92,0000	6,45	593,40	0,05	98,85
37586/SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e c omp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	10,878592	52,15	567,32	0,04	98,89
00058/SEMINFRA	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LâVIDRO 6" 150MM	m	24,0000	23,33	559,92	0,04	98,93
01018/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2	m	10,5560	52,58	555,03	0,04	98,97
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	26,3839	20,90	551,42	0,04	99,01

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	84,9066196	6,49	551,04	0,04	99,09
00599/SINAPI	Janela fixa, em alumínio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batent e/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	m2	1,3500	401,23	541,66	0,04	99,13
00027/SEMINFRA	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 120x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	541,50	541,50	0,04	99,17
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	m	47,1900	11,42	538,91	0,04	99,21
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	10,0000	53,88	538,80	0,04	99,25
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	24,7660	21,65	536,18	0,04	99,29
39738/SINAPI	Tube de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/4" (6 mm), e= 9 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	100,0678	5,33	533,36	0,04	99,33
04417/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m	93,0625	5,71	531,39	0,04	99,37
20271/SINAPI	Tanque de louca branca, com coluna, *30* l	un	1,0000	511,94	511,94	0,04	99,41
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	10.184,13463298	0,05	509,21	0,04	99,45
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	6,9990	72,41	506,80	0,04	99,49
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secacao nominal 6 mm2	m	86,91366	5,59	485,85	0,04	99,53
38083/SINAPI	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	18,0000	26,72	480,96	0,04	99,57
00625/ORSE	Compensado resinado 6mm - Madeirit ou similar	m2	28,9440	16,52	478,15	0,04	99,61
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	1,58548009	300,00	475,64	0,04	99,65
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	526,80788983	0,89	468,86	0,04	99,69
01966/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	23,0000	19,82	455,86	0,03	99,72
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	30,4156128	14,83	451,06	0,03	99,75
00013/SINAPI	Estopa	kg	26,4300	16,93	447,46	0,03	99,78
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.433,53934	0,31	444,40	0,03	99,81
11786/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (s em assento)	un	1,0000	434,84	434,84	0,03	99,84
00303/SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)	un	120,9000	3,55	429,20	0,03	99,87
01332/ORSE	Liquido selador acrílico	l	66,7040	6,34	422,90	0,03	99,90
38102/SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)	un	55,0000	7,48	411,40	0,03	99,93
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	24,6391	16,65	410,24	0,03	99,96
00050/SEMINFRA	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS R DW300-100-4 WEG	un	1,0000	401,09	401,09	0,03	99,99
41426/SINAPI	Minicaptor, em aco galvanizado a fogo, fixacao horizontal de 2 furos, sem bandeira, h=600 mm x dn=10 mm	un	24,0000	15,56	373,44	0,03	100,00
41387/SINAPI	Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2"	m	6,0000	60,68	364,08	0,03	100,00
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	201,0000	1,81	363,81	0,03	100,00
12141/ORSE		un	1,0000	356,60	356,60	0,03	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)						
11684/SINAPI	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 40 cm	un	6,0000	58,97	353,82	0,03	100,00
34643/SINAPI	Caixa de inspecão para aterramento e para raios, em polipropileno, diâmetro = 300 mm x altura = 400 mm	un	10,0000	35,00	350,00	0,03	100,00
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm ² meio-duro	m	9,0000	38,81	349,29	0,03	100,00
00325/SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexão pvc pba, dn 50 mm, para rede água	un	137,9000	2,51	346,13	0,03	100,00
00046/SEMINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	un	2,0000	172,42	344,84	0,03	100,00
44945/SINAPI	Sifão / tubo sinfonado extensível/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plástico branco	un	43,0000	8,00	344,00	0,03	100,00
07311/SINAPI	Tinta esmalte sintético premium acetinado	l	8,286118	40,44	335,09	0,03	100,00
37395/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento	7,28195	44,84	326,52	0,02	100,00
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m ³ /m)	m	7,8000	41,67	325,03	0,02	100,00
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica, e embalagem de *400* gr (uso em pvc, aço, polietileno e outros)	un	12,76701	25,40	324,28	0,02	100,00
04253/SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	12,50417507	25,91	324,02	0,02	100,00
34653/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	38,0000	8,49	322,62	0,02	100,00
39431/SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	919,792304	0,35	321,93	0,02	100,00
00122/SINAPI	Adesivo plástico para pvc, frasco com *850* gr	un	5,1276	61,55	315,60	0,02	100,00
06457/ORSE	Curva 45° Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integ rada, DN 200mm	un	1,0000	312,12	312,12	0,02	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	46,69384975	6,62	309,11	0,02	100,00
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m ³ /m)	m	9,5000	32,00	304,00	0,02	100,00
39741/SINAPI	Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coeficiente d e condutividade térmica 0,036w/mk, vapor de água maior ou igual a 10.000	m	22,4642	13,41	301,24	0,02	100,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	66,35062	4,53	300,57	0,02	100,00
37758/SINAPI	Caminhão trucoado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15285 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 326 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un	0,00044999	658.090,07	296,13	0,02	100,00
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m ²	11,7000	25,06	293,20	0,02	100,00
12610/ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	un	1,0000	288,89	288,89	0,02	100,00
01871/SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	un	86,0000	3,33	286,38	0,02	100,00
01334/SINAPI	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 5/8" (15,88 mm) 124,49 kg/m ²	kg	29,13996923	9,73	283,53	0,02	100,00
04384/SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	un	12,0000	23,58	282,96	0,02	100,00
42406/SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-159, (2,52 kg/m ²), diâmetro do fio = 4,5 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	m ²	15,2460	18,54	282,66	0,02	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01020/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m	27,60348	10,19	281,28	0,02	100,00
03873/SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial	un	25,0000	10,99	274,75	0,02	100,00
00054/SEMINFRA	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE	m	1,0000	274,11	274,11	0,02	100,00
12714/SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 1 5 mm	un	50,0000	5,48	274,00	0,02	100,00
40270/SINAPI	Viga de escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas	m	2,1508	126,05	271,11	0,02	100,00
06969/ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	un	1,0000	267,49	267,49	0,02	100,00
09869/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	32,94802	7,98	262,93	0,02	100,00
37592/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 9 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un	174,7600	1,45	253,40	0,02	100,00
39853/SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexível, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 5/8" (15 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	14,2954	17,62	251,88	0,02	100,00
01062/SINAPI	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local)	un	1,0000	246,31	246,31	0,02	100,00
04251/SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	h	9,471911	25,91	245,44	0,02	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	274,119977	0,89	243,97	0,02	100,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	75,0000	3,21	240,75	0,02	100,00
09871/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648)	m	6,2958	37,49	236,03	0,02	100,00
00056/SEMINFRA	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRI0 22,5x22,5 BRON ZEARTE	un	10,0000	23,50	235,00	0,02	100,00
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	159,2500	1,47	234,10	0,02	100,00
20147/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	49,0000	4,77	233,73	0,02	100,00
07604/SINAPI	Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	5,0000	45,90	229,50	0,02	100,00
40863/SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	1,5000	150,00	225,00	0,02	100,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	17,83672404	12,54	223,67	0,02	100,00
00255/PMSC	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS	un	2,2260	98,68	219,66	0,02	100,00
01956/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	81,0000	2,66	215,46	0,02	100,00
12699/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,0000	210,73	210,73	0,02	100,00
00042/SEMINFRA	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	un	1,0000	209,50	209,50	0,02	100,00
01933/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	49,0000	4,27	209,23	0,02	100,00
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	3,13636974	66,00	207,00	0,02	100,00
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	9,94535845	20,44	203,27	0,02	100,00
06153/SINAPI		un	43,0000	4,70	202,10	0,02	100,00

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Eng.º Civil
 CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00395/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem u nho e sem ladrao	un	71,4280	2,82	201,43	0,02	100,00
01959/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao	un	17,0000	11,62	197,54	0,02	100,00
03441/ORSE	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000	194,00	194,00	0,01	100,00
01607/SINAPI	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,0000	194,00	194,00	0,01	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (um a arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	573,7607	0,33	189,34	0,01	100,00
12070/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido soldavel, classe b, de 40 mm	m	30,0000	6,26	187,80	0,01	100,00
40568/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	10,7823	17,06	183,95	0,01	100,00
01368/SINAPI	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5 500 w (110/220 v)	un	2,0000	91,91	183,82	0,01	100,00
04254/SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	6,38467458	28,66	182,99	0,01	100,00
00329/SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 75 mm, para rede agua	un	25,6000	7,11	182,02	0,01	100,00
43498/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos compleme ntares - coletado caixa)	mes	1,5000	120,00	180,00	0,01	100,00
38112/SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	35,0000	5,13	179,55	0,01	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	11,0000	16,22	178,42	0,01	100,00
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0 ,484kg/m)	m	8,0520	21,98	176,98	0,01	100,00
37329/SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	1,5933	110,06	175,36	0,01	100,00
04377/SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fend a simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	909,51455	0,19	172,81	0,01	100,00
37591/SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade min ima 70 kg, branco	un	8,0000	21,52	172,16	0,01	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	2,4570	69,74	171,35	0,01	100,00
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	18,8802	9,02	170,30	0,01	100,00
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	9,374112	18,05	169,20	0,01	100,00
03519/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto pred ial	un	25,0000	6,74	168,50	0,01	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	42,0000	4,00	168,00	0,01	100,00
03692/ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de di sparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou si milar.	un	2,0000	83,35	166,70	0,01	100,00
01523/SINAPI	Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resist encia c15, com brita 1 e 2, slump = 80 mm +/- 10 mm (nbr 8953)	m3	0,3570	460,62	164,44	0,01	100,00
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	70,10435	2,34	164,04	0,01	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, ho rizontal (sem conexoes)	un	1,0000	161,02	161,02	0,01	100,00
04350/SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	239,4000	0,67	160,40	0,01	100,00
00297/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	60,0000	2,66	159,60	0,01	100,00
		un	19,0000	8,22	156,18	0,01	100,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 14		rptCurvaABCInsumoEmpreendimento			

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11731/SINAPI	Grelha fixa, em pvc branca, quadrada, 150 x 150 mm, para ralos e caixas						
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,000189	825.000,00	155,93	0,01	100,00
06024/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4"	un	2,0000	76,86	153,72	0,01	100,00
04274/SINAPI	Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfericas	un	1,0000	152,68	152,68	0,01	100,00
38094/SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	68,0000	2,17	147,56	0,01	100,00
39319/SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	un	19,0000	7,76	147,44	0,01	100,00
39996/SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	38,5714	3,80	146,57	0,01	100,00
06015/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2"	un	1,0000	145,06	145,06	0,01	100,00
02707/SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno (horista)	h	1,2456	116,25	144,80	0,01	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	9,59943858	14,90	143,04	0,01	100,00
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,0000	71,24	142,48	0,01	100,00
04083/SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)	h	5,37069504	25,91	139,17	0,01	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	15,0000	9,26	138,90	0,01	100,00
03980/ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	22,0000	6,31	138,82	0,01	100,00
00253/PMSC	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"	kg	15,9000	8,23	130,86	0,01	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	14,0726605	9,22	129,75	0,01	100,00
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	6,8391	18,97	129,74	0,01	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	7,13468333	18,00	128,42	0,01	100,00
00045/SEMINFRA	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	un	26,0000	4,84	125,84	0,01	100,00
00408/SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm	un	141,3298	0,89	125,78	0,01	100,00
36494/SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m	un	0,00016533	739.215,78	122,21	0,01	100,00
07697/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/2", e = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (nbr 5580)	m	2,0780	57,09	118,63	0,01	100,00
07624/SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	un	0,00008362	400.000,00	117,07	0,01	100,00
38084/SINAPI	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	10,0000	11,63	116,30	0,01	100,00
03526/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	44,0000	2,60	114,40	0,01	100,00
00867/SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	2,0475	55,28	113,19	0,01	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	9,11654135	12,37	112,77	0,01	100,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	4,35882	25,35	110,50	0,01	100,00
07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	17,0000	6,39	108,63	0,01	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
38025/SINAPI	Curva de transposicao, pvc, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	18,0000	5,95	107,10	0,01	100,00
07701/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)	m	1,0390	102,16	106,14	0,01	100,00
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	3,2000	32,87	105,18	0,01	100,00
13655/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portatil"- Placa E5	un	8,0000	13,05	104,40	0,01	100,00
00114/PMSC	Parafuso lentiça 42x13mm com porca e arruela	un	104,0000	0,99	102,96	0,01	100,00
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	18,35526	5,53	101,50	0,01	100,00
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,01764435	5.700,00	100,57	0,01	100,00
00115/PMSC	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMINIO 7,8" X1/8" COM BASE	un	22,0000	4,46	98,12	0,01	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	58,3600	1,65	96,29	0,01	100,00
34623/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a	un	2,0000	47,94	95,88	0,01	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	110,6069641	0,85	94,02	0,01	100,00
04512/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	35,7000	2,63	93,89	0,01	100,00
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasoli na 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,00585154	15.839,74	92,69	0,01	100,00
07136/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para ag ua fria predial	un	15,0000	5,95	89,25	0,01	100,00
39771/SINAPI	Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, d imensoes 20 x 20 x 10 cm	un	3,0000	29,52	88,56	0,01	100,00
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	3,377102	25,91	87,51	0,01	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	17,83672404	4,90	87,40	0,01	100,00
38113/SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	13,0000	6,69	86,97	0,01	100,00
07190/SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 4 mm, de 1,22 x 0,50 m (sem amianto)	un	5,0400	17,07	86,03	0,01	100,00
13417/SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000	85,96	85,96	0,01	100,00
00113/PMSC	Chumbador parabolt 3/8" x 2 1/2" com parafusos CBA/CB/CBT zinc ado	un	22,0000	3,81	83,82	0,01	100,00
34357/SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	15,5100	5,22	80,96	0,01	100,00
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto pred ial	un	25,0000	3,22	80,50	0,01	100,00
07340/SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	l	1,9542	41,08	80,28	0,01	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,01	100,00
02418/SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel , cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un	2,8800	27,45	79,06	0,01	100,00
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 fu ro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	64,0000	1,21	77,44	0,01	100,00
38099/SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulo s, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	un	68,0000	1,13	76,84	0,01	100,00
12733/SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 15 mm	un	10,0000	7,45	74,50	0,01	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11977/SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/2", comprimento 75 mm	un	6,61896226	11,25	74,46	0,01	100,00
37588/SINAPI	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2 ", sem ladrao, com tampao plastico	un	1,0000	73,91	73,91	0,01	100,00
11761/SINAPI	Assento vaso sanitario infantil em plastico branco	un	1,0000	72,88	72,88	0,01	100,00
13656/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,0000	14,41	72,05	0,01	100,00
04686/ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42 mm, peso 0,84 kg/m	m	4,0000	17,89	71,56	0,01	100,00
00487/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jog os de alizar	m	1,33965	52,92	70,89	0,01	100,00
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galv anizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un	2,0000	35,00	70,00	0,01	100,00
12769/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 1,5 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	70,00	70,00	0,01	100,00
04823/SINAPI	Massa plastica para marmore/granito	kg	1,7844	38,95	69,50	0,01	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	14,0000	4,84	67,76	0,01	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,42895814	155,05	66,51	0,01	100,00
42407/SINAPI	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm	m	12,5055	5,29	66,15	0,01	100,00
12732/SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carret el 500 gr (sem chumbo)	un	0,2100	308,60	64,81	0,00	100,00
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	0,3000	214,91	64,47	0,00	100,00
04755/SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h	3,09922923	20,44	63,34	0,00	100,00
38060/SINAPI	Base para mastro de para-raios diametro nominal 1 1/2"	un	1,0000	61,61	61,61	0,00	100,00
34709/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a	un	1,0000	59,65	59,65	0,00	100,00
04408/SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba , angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	29,6940	2,00	59,39	0,00	100,00
03524/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/ 4", para agua fria predial	un	8,0000	7,18	57,44	0,00	100,00
37558/SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotolumines cente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (si mbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un	3,0000	18,64	55,92	0,00	100,00
00834/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial	un	17,0000	3,25	55,25	0,00	100,00
11714/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca	un	1,0000	55,13	55,13	0,00	100,00
11708/SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	un	2,0000	27,54	55,08	0,00	100,00
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para e sgoto predial secundario	un	29,0000	1,79	51,91	0,00	100,00
07139/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	47,0000	1,07	50,29	0,00	100,00
39443/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta bro ca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	199,967632	0,25	49,99	0,00	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	25,0000	1,99	49,75	0,00	100,00
39027/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	2,9055	16,92	49,16	0,00	100,00
40331/SINAPI	Assentador de manilhas (horista)	h	2,39574688	20,44	48,97	0,00	100,00
00244/PMSC	JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50mm	UND	1,0000	48,56	48,56	0,00	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	6,15285	7,80	47,99	0,00	100,00
02384/ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,0000	47,18	47,18	0,00	100,00
11672/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido	un	1,0000	46,36	46,36	0,00	100,00
11677/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 50 mm, com corpo dividido	un	1,0000	45,06	45,06	0,00	100,00
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	48,0000	0,93	44,64	0,00	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	2,50388	17,26	43,22	0,00	100,00
05104/SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,43222	99,45	42,98	0,00	100,00
00065/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un	52,0000	0,79	41,08	0,00	100,00
11976/SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	32,1426	1,26	40,50	0,00	100,00
39028/SINAPI	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	m	4,0176	9,88	39,69	0,00	100,00
36522/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv	un	0,00039929	98.588,33	39,37	0,00	100,00
37552/SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado	kg	12,6006228	2,92	36,79	0,00	100,00
38193/SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	10,0000	3,65	36,50	0,00	100,00
01094/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galv anizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	un	1,0000	35,78	35,78	0,00	100,00
00953/ORSE	Fechadura Pado, linha Serralheiro, modelo Magnum, maçaneta em zamac, espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.661-46, similar ou superior	un	1,0000	35,05	35,05	0,00	100,00
00049/SEMINFRA	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	M	1,0500	33,29	34,95	0,00	100,00
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	1,33793339	25,91	34,67	0,00	100,00
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	107,2500	0,32	34,32	0,00	100,00
03529/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	52,0000	0,65	33,80	0,00	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	2,37822204	13,75	32,70	0,00	100,00
10698/SINAPI	Divisoria, placa pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, e = *3 cm	m2	0,1575	207,56	32,69	0,00	100,00
38091/SINAPI	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	18,0000	1,81	32,58	0,00	100,00
03871/SINAPI	Luva soldavel com rosca, pvc, 50 mm x 1 1/2", para agua fria predial	un	2,0000	16,28	32,56	0,00	100,00
04346/SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media	un	3,0000	10,63	31,89	0,00	100,00
07258/SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	77,3820	0,40	30,95	0,00	100,00
09813/SINAPI		m	6,0000	5,11	30,66	0,00	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-11

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)						
12723/SINAPI	Luva de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm	un	10,0000	3,05	30,50	0,00	100,00
01925/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000	30,37	30,37	0,00	100,00
11741/SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	3,0000	9,65	28,95	0,00	100,00
09705/ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	26,0000	1,05	27,30	0,00	100,00
07568/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em ac o zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	75,539842	0,36	27,19	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,08250288	327,80	27,04	0,00	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55	0,00	100,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	7,5868	3,50	26,55	0,00	100,00
07130/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para ag ua fria predial	un	2,0000	13,18	26,36	0,00	100,00
00047/SEMINFRA	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	un	1,0000	26,15	26,15	0,00	100,00
00245/PMSC	Porca sextavada 3/8 " pesada	un	22,0000	1,16	25,52	0,00	100,00
03847/SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 50 mm, para agua fria predial	un	1,0000	25,44	25,44	0,00	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	14,2000	1,75	24,85	0,00	100,00
03868/SINAPI	Luva de reducao soldavel, pvc, 25 mm x 20 mm, para agua fria p redial	un	19,0000	1,25	23,75	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	5,80	23,20	0,00	100,00
40864/SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	1,5000	15,46	23,19	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,8434395	26,90	22,69	0,00	100,00
00243/PMSC	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	UND	1,0000	21,60	21,60	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	3,15057506	6,70	21,11	0,00	100,00
03670/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal p ara esgoto predial	un	1,0000	20,42	20,42	0,00	100,00
01951/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	20,39	20,39	0,00	100,00
13654/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	1,0000	20,19	20,19	0,00	100,00
00043/SEMINFRA	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	un	2,0000	10,05	20,10	0,00	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	7,07	19,80	0,00	100,00
12057/ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	1,0000	19,30	19,30	0,00	100,00
03666/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal par a esgoto predial	un	6,0000	3,21	19,26	0,00	100,00
05103/SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca	un	1,0000	19,24	19,24	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclusivo carregador	un	0,00079695	23.186,44	18,48	0,00	100,00
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,000439	41.829,54	18,36	0,00	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00048/SEMINFRA	Saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,0000	6,07	18,21	0,00	100,00
00613/ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	23,8464	0,76	18,12	0,00	100,00
00053/SEMINFRA	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELIN	m	1,0000	17,97	17,97	0,00	100,00
39813/SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateament o, controle automatico e remoto, camara de 1 saída, 280 l, dia m. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (válvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)	un	0,00045801	38.940,20	17,84	0,00	100,00
03658/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal par a esgoto predial	un	1,0000	15,87	15,87	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,42895814	36,90	15,83	0,00	100,00
03893/SINAPI	Luva de correr, pvc, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000	15,68	15,68	0,00	100,00
20046/SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto p redial	un	1,0000	15,66	15,66	0,00	100,00
06146/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2"	un	1,0000	15,38	15,38	0,00	100,00
00119/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	un	1,9000	8,00	15,20	0,00	100,00
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua c om capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de for ca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminh ao)	un	0,00017527	85.950,00	15,06	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar ela ou azul)	un	0,79273499	17,87	14,17	0,00	100,00
11658/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto pre dial	un	1,0000	14,12	14,12	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1 /2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,00
03146/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	3,7852	3,44	13,02	0,00	100,00
00416/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un	1,0000	12,66	12,66	0,00	100,00
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66	12,66	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,02038872	617,95	12,60	0,00	100,00
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,33352	36,76	12,26	0,00	100,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,33352	36,16	12,06	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,00	12,00	0,00	100,00
07583/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	48,0000	0,25	12,00	0,00	100,00
04342/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	un	52,0000	0,23	11,96	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,64343803	18,58	11,96	0,00	100,00
00112/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria	un	3,0000	3,97	11,91	0,00	100,00
03669/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie n ormal para esgoto predial	un	1,0000	11,59	11,59	0,00	100,00
03148/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,8834	12,68	11,20	0,00	100,00
44499/SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)	h	0,75564307	14,82	11,20	0,00	100,00
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	5,3970	2,05	11,06	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	6,0000	1,83	10,98	0,00	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *160 0* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,00762394	1.406,92	10,73	0,00	100,00
00123/SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	l	1,080864	9,60	10,38	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	5,07	10,14	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,8434395	11,98	10,10	0,00	100,00
20169/SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	10,05	10,05	0,00	100,00
08347/ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un	185,0000	0,05	9,25	0,00	100,00
00246/PMSC	Arruela lisa de 3/8" pesada	un	22,0000	0,42	9,24	0,00	100,00
02305/ORSE	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	un	1,0000	9,13	9,13	0,00	100,00
07129/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	9,07	9,07	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,47	8,94	0,00	100,00
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,04481006	8,53	8,91	0,00	100,00
00298/SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	3,0000	2,89	8,67	0,00	100,00
11927/SINAPI	Abracadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a *14 mm, d = 2" a 2 1/2"	un	1,0000	8,13	8,13	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,21447656	37,80	8,11	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,25	8,00	0,00	100,00
20045/SINAPI	Reducao excetrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	7,92	7,92	0,00	100,00
00956/ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref. 81098 63mm (2 1/2")	un	2,0000	3,90	7,80	0,00	100,00
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,00126335	6.162,23	7,79	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,4310913	17,50	7,54	0,00	100,00
00111/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria	un	1,0000	7,50	7,50	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,16500754	44,00	7,26	0,00	100,00
02556/SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	5,0000	1,45	7,25	0,00	100,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,33352	21,66	7,23	0,00	100,00
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,2592	1,28	6,73	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	6,70	6,70	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,57752898	11,60	6,70	0,00	100,00
00814/ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,7140	9,22	6,58	0,00	100,00
10142/ORSE	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm	un	1,0000	6,55	6,55	0,00	100,00
01574/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	4,0000	1,57	6,28	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,33001674	18,80	6,20	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,33001674	18,75	6,19	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,50623693	12,00	6,07	0,00	100,00

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,57752898	10,22	5,90	0,00	100,00
01573/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 fu ro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	4,0000	1,45	5,80	0,00	100,00
01957/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000	5,75	5,75	0,00	100,00
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 f uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	3,0000	1,86	5,58	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	526,80788983	0,01	5,27	0,00	100,00
14153/SINAPI	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga reco mendada = *30* kgf	un	0,0600	86,69	5,20	0,00	100,00
00820/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	5,09	5,09	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0187431	269,00	5,04	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profission al	un	0,02038872	246,00	5,02	0,00	100,00
13429/ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,0000	0,50	5,00	0,00	100,00
00131/SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARA FUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE O BRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020_PSA	m2	0,0795	60,85	4,84	0,00	100,00
39276/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletrodut o	un	1,0000	4,84	4,84	0,00	100,00
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11 030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000091	522.162,14	4,75	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,02841064	155,00	4,40	0,00	100,00
05065/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17)	kg	0,1356	32,22	4,37	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	17,1000	0,25	4,28	0,00	100,00
00813/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	3,78	3,78	0,00	100,00
00299/SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto pre dial	un	1,0000	3,76	3,76	0,00	100,00
01874/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	1,0000	3,69	3,69	0,00	100,00
43474/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes	1,5000	2,35	3,53	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,41	3,41	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,0863576	39,00	3,37	0,00	100,00
07140/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	3,36	3,36	0,00	100,00
06903/ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	6,0000	0,55	3,30	0,00	100,00
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para ele troduto	un	1,0000	3,27	3,27	0,00	100,00
07116/SINAPI	Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundar io predial	un	1,0000	3,13	3,13	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,2500	12,00	3,00	0,00	100,00
39897/SINAPI		un	0,0530	56,57	3,00	0,00	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)						
00829/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	un	3,0000	0,85	2,55	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,16500754	15,40	2,54	0,00	100,00
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasoli na 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf , larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,00023152	10.731,19	2,48	0,00	100,00
20085/SINAPI	Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto pred ial	un	1,0000	2,38	2,38	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,08250288	28,00	2,31	0,00	100,00
08500/ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou s imilar)	un	1,0000	2,30	2,30	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,16500754	13,52	2,23	0,00	100,00
20247/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,1187775	18,75	2,23	0,00	100,00
01927/SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000	2,18	2,18	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,08250288	25,95	2,14	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	0,07826049	25,91	2,03	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,04078089	48,95	2,00	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,06919153	26,89	1,86	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pla stificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 m m	m2	0,0351	53,02	1,86	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,0863576	19,90	1,72	0,00	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mome nto maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (in clui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00001108	143.450,00	1,59	0,00	100,00
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,0714	20,09	1,43	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,02841064	47,69	1,35	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	1,30	1,30	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,0749724	16,82	1,26	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,017202	63,00	1,08	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,031537	29,00	0,91	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,90	0,90	0,00	100,00
10364/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
10366/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,011468	60,00	0,69	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,65	0,65	0,00	100,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com moto r eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,00019091	3.298,14	0,63	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,04078089	15,15	0,62	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,02038872	29,90	0,61	0,00	100,00
	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,020069	27,49	0,55	0,00	100,00

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11254/ORSE							
11281/SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos , peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 6 00 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,00003863	12.782,95	0,49	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,01420532	34,00	0,48	0,00	100,00
37596/SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e	kg	0,1455	3,14	0,46	0,00	100,00
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,2592	0,08	0,42	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,011468	32,30	0,37	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,002867	37,56	0,11	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,002867	19,57	0,06	0,00	100,00
37544/SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura a 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5 cv	un	0,00000284	15.107,76	0,04	0,00	100,00
EQUIPAMENTO: 49.584,42 (3,79%)		MATERIAL: 839.268,37 (64,22%)		PESSOAL: 280.337,96 (21,45%)		TERCEIRO: 137.825,54 (10,55%)	
(um milhão, trezentos e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)						OUTROS: -67,45 -(0,01%)	
				CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>		1.306.948,84	


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE
CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00233
Ref : Março/2025-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00819/PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	un	1,00	5.715,01	5.715,01	45,68
00820/PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	un	1,00	3.810,66	3.810,66	30,46
00824/PMSC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	1,00	2.680,83	2.680,83	21,43
00823/PMSC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	173,26	173,26	1,38


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	5.462,10	9,34	51.016,01	3,72
93572/SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	10,00	4.200,00	42.000,00	3,06
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	81,50	445,94	36.344,11	2,65
103324/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	721,77	47,55	34.320,16	2,50
08789/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	166,76	196,19	32.716,64	2,39
92460/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	292,00	109,59	32.000,28	2,34
00024/SEMINFRA	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M2	358,88	81,91	29.395,86	2,14
101460/SINAPI	Vigia diurno com encargos complementares	mes	10,00	2.800,00	28.000,00	2,04
93565/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	1,50	16.316,08	24.474,12	1,79
11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	56,90	425,77	24.226,31	1,77
96534/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	392,10	58,43	22.910,40	1,67
104958/SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	1.375,61	16,61	22.848,88	1,67
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	330,00	66,81	22.047,30	1,61
10168/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	393,44	55,70	21.914,61	1,60
00826/PMSC	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE	kg	636,00	32,74	20.822,64	1,52
10783/ORSE	Cobogó de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	120,96	147,14	17.798,05	1,30
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	340,81	52,00	17.722,12	1,29
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.671,80	10,50	17.553,90	1,28
92423/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	283,00	60,01	16.982,83	1,24
00026/SEMINFRA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	180,09	93,25	16.793,39	1,23
08805/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	393,44	42,58	16.752,68	1,22
00038/SEMINFRA	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34	69,46	16.207,80	1,18
94207/SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluindo o içamento. af_07/2019	m2	359,41	43,92	15.785,29	1,15
91835/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.155,30	13,06	15.088,22	1,10
	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	388,18	38,79	15.057,50	1,10
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1		rptCurvaABCServiceEmpreendimento		

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
98557/SINAPI						
04656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	1.500,00	15.000,00	1,09
13476/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	m2	333,52	44,55	14.858,32	1,08
94569/SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fix ação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabame nto, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_ 11/2024	m2	25,64	514,09	13.181,27	0,96
00035/SEMINFRA	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZI O DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHA DURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO(base: EMPO 14.003.0205-0)	m2	20,28	647,62	13.133,73	0,96
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos ter minais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	3.658,80	3,12	11.415,46	0,83
00027/SEMINFRA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, US O INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAR EDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2	84,45	129,89	10.969,21	0,80
94573/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com band eira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação c om parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, e xclusiv	m2	35,67	304,50	10.861,52	0,79
88495/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af _04/2023	m2	1.351,77	7,93	10.719,54	0,78
94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	163,97	64,40	10.559,67	0,77
00022/SEMINFRA	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	138,40	76,15	10.539,16	0,77
00042/SEMINFRA	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Un	1,00	10.319,70	10.319,70	0,75
94229/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso t ransporte vertical. af_07/2019	m	76,00	126,44	9.609,44	0,70
00028/SEMINFRA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, US O INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAR EDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2	66,04	142,81	9.431,17	0,69
104641/SINAPI	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04 /2023	m2	1.351,77	6,94	9.381,28	0,68
13158/ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	171,03	8.551,50	0,62
00044/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçad a 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	107,90	78,89	8.512,23	0,62
00063/SEMINFRA	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo lumin oso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	un	25,00	336,49	8.412,25	0,61
89356/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecime nto e instalação. af_06/2022	m	510,50	15,81	8.071,01	0,59
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	408,03	19,16	7.817,85	0,57
00818/PMSC	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	275,00	27,86	7.661,50	0,56
95305/SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	726,69	10,31	7.492,17	0,55
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (den sidade=1,5t/m³)	tkm	12.448,94	0,60	7.469,36	0,55
101801/SINAPI	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto , dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020	un	9,00	826,00	7.434,00	0,54
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
98556/SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023	m2	155,67	45,56	7.092,33	0,52
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.453,38	4,87	7.077,96	0,52
104611/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	110,00	63,79	7.016,90	0,51
00804/PMSC	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m2	7,14	980,36	6.999,77	0,51
00029/SEMINFRA	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	17,61	6.893,61	0,50
11768/ORSE	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)	kg	75,00	91,56	6.867,00	0,50
03628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00	570,86	6.850,32	0,50
03544/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10,00	681,27	6.812,70	0,50
09392/ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	83,86	80,04	6.712,15	0,49
00021/SEMINFRA	BARRACA PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m2	6,00	1.097,86	6.587,16	0,48
12492/ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	13,42	479,45	6.434,22	0,47
00023/SEMINFRA	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), e xceto capa de concreto	M2	93,94	68,16	6.402,95	0,47
00032/SEMINFRA	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente (CPOS/CDHU 23.08.242)	m2	14,39	439,81	6.328,87	0,46
93191/SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	103,50	60,06	6.216,21	0,45
100383/SINAPI	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,41	17,16	6.167,48	0,45
92986/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	206,40	29,84	6.158,98	0,45
100324/SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	m3	36,19	169,48	6.133,48	0,45
102620/SINAPI	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 15000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00	6.093,44	6.093,44	0,44
00018/SEMINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	Mês	10,00	600,00	6.000,00	0,44
104921/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	kg	655,80	8,83	5.790,71	0,42
91338/SINAPI	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	9,87	566,12	5.587,60	0,41
00070/SEMINFRA	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	338,75	5.420,00	0,40
99059/SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontalecionadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	125,00	42,78	5.347,50	0,39
00043/SEMINFRA	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalent e(cpos/cdhu 48.02.300)	Un	1,00	5.277,49	5.277,49	0,39
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	357,22	14,57	5.204,70	0,38
92543/SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,41	14,43	5.186,29	0,38
88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	2.078,46	2,47	5.133,80	0,37
91935/SINAPI		m	258,00	19,28	4.974,24	0,36

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023					
103835/SINAPI	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	100,00	49,37	4.937,00	0,36
09676/ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	221,21	4.866,62	0,36
00048/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	97,30	48,81	4.749,21	0,35
02451/ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	528,60	8,81	4.656,97	0,34
92764/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	505,30	8,91	4.502,22	0,33
86939/SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13,00	344,22	4.474,86	0,33
91837/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	195,60	22,64	4.428,38	0,32
103291/SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m	84,00	51,85	4.355,40	0,32
11233/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	16,71	4.355,29	0,32
12646/ORSE	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	4.261,37	4.261,37	0,31
91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.935,30	2,17	4.199,60	0,31
92515/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	56,60	74,03	4.190,10	0,31
93382/SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	221,86	18,81	4.173,19	0,30
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	9,00	463,05	4.167,45	0,30
00036/SEMINFRA	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	4,70	851,94	4.004,12	0,29
09503/ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	662,10	3.972,60	0,29
91940/SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	320,00	12,00	3.840,00	0,28
11867/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou similar	un	29,00	131,03	3.799,87	0,28
07315/ORSE	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	23,00	152,43	3.505,89	0,26
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	677,00	5,13	3.473,01	0,25
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	929,47	3,72	3.457,63	0,25
96359/SINAPI	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	36,94	92,28	3.408,82	0,25
12498/ORSE	Barra roscada bicromatizada Ø 3/8" x 3000mm	un	52,00	63,48	3.300,96	0,24
91865/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	178,00	18,46	3.285,88	0,24
00059/SEMINFRA	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	14,00	234,67	3.285,38	0,24
92984/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	152,70	21,27	3.247,93	0,24

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
93199/SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	69,20	46,10	3.190,12	0,23
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de m adeira. af_03/2022_ps	m2	12,00	264,26	3.171,12	0,23
93200/SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga . af_03/2024	m	389,71	8,10	3.156,65	0,23
00025/SEMINFRA	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M2	28,18	110,56	3.115,58	0,23
00034/SEMINFRA	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (base SBC 110016)	un	2,00	1.541,84	3.083,68	0,23
94451/SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	m	24,55	118,55	2.910,40	0,21
89714/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	84,20	34,18	2.877,96	0,21
97331/SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	98,00	29,26	2.867,48	0,21
92002/SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	72,00	39,56	2.848,32	0,21
00037/SEMINFRA	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm(CPOS/CDHU 28.20.650)	Un	7,00	398,26	2.787,82	0,20
12334/ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	6,93	399,49	2.768,47	0,20
00045/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	m	40,60	66,37	2.694,62	0,20
90100/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	m3	203,88	12,87	2.623,94	0,19
04883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	640,89	2.563,56	0,19
00065/SEMINFRA	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	un	6,00	423,79	2.542,74	0,19
94231/SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	49,85	50,76	2.530,39	0,18
100709/SINAPI	Dobradilha em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, Tampa bola, com parafusos. af_12/2019	un	37,00	68,13	2.520,81	0,18
00060/SEMINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	627,86	2.511,44	0,18
13262/ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00	2.426,11	2.426,11	0,18
00030/SEMINFRA	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m2	31,60	76,20	2.407,92	0,18
97359/SINAPI	Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	2.368,60	2.368,60	0,17
00033/SEMINFRA	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA (CPU 2425)	und	1,00	2.329,37	2.329,37	0,17
101910/SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	un	8,00	290,37	2.322,96	0,17
86932/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso e ngate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	386,36	2.318,16	0,17
98555/SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	73,18	31,16	2.280,29	0,17
07324/ORSE		m2	14,59	153,94	2.245,98	0,16
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 5		rptCurvaABCServiceEmpreendimento		

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Eng.º Civil
 CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
89987/SINAPI	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	un	24,00	91,95	2.206,80	0,16
00040/SEMINFRA	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromado s - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	19,00	115,43	2.193,17	0,16
00046/SEMINFRA	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	m	25,60	84,06	2.151,94	0,16
03234/ORSE	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R', DN= 75 mm, inclusive conexões	un	4,00	535,55	2.142,20	0,16
89849/SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	m	41,70	49,52	2.064,98	0,15
12098/ORSE	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	m2	3,15	652,66	2.055,88	0,15
11412/ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	M	128,00	15,83	2.026,24	0,15
11703/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m2	10,00	200,17	2.001,70	0,15
00041/SEMINFRA	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	un	4,00	485,31	1.941,24	0,14
00806/PMSC	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI(base EMop 18.050.0120-0)	un	6,00	313,01	1.878,06	0,14
101509/SINAPI	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	un	1,00	1.858,74	1.858,74	0,14
93662/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 m m2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	un	32,00	57,55	1.841,60	0,13
91994/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	85,00	21,30	1.810,50	0,13
13113/ORSE	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	8,00	222,08	1.776,64	0,13
00052/SEMINFRA	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	212,00	8,36	1.772,32	0,13
13110/ORSE	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	un	15,00	112,08	1.681,20	0,12
10785/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	420,13	1.680,52	0,12
97103/SINAPI	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	m2	6,25	249,75	1.560,94	0,11
87553/SINAPI	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	m2	77,77	19,96	1.552,29	0,11
93009/SINAPI	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m	57,40	26,83	1.540,04	0,11
02303/ORSE	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m2	59,06	25,90	1.529,65	0,11
13049/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	2,52	598,90	1.509,23	0,11
00071/SEMINFRA	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	UN	8,00	186,71	1.493,68	0,11
103979/SINAPI	POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VÁCUO OU N20	m	54,40	27,02	1.469,89	0,11
86900/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	6,00	219,71	1.318,26	0,10
	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020					

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Eng.º Civil
 CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-11

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08733/ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitros o com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1.310,32	1.310,32	0,10
102197/SINAPI	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	m2	59,06	21,99	1.298,73	0,09
00047/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	60,20	21,36	1.285,87	0,09
90696/SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	10,30	124,49	1.282,25	0,09
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,34	54,54	1.272,96	0,09
96986/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	9,00	141,33	1.271,97	0,09
00815/PMSC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	m	29,40	42,89	1.260,97	0,09
91937/SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	86,00	14,15	1.216,90	0,09
100867/SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	299,93	1.199,72	0,09
08662/ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	12,76	1.173,92	0,09
103290/SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m	22,00	52,98	1.165,56	0,09
00814/PMSC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	un	5,00	228,67	1.143,35	0,08
12043/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	113,91	1.139,10	0,08
00067/SEMINFRA	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"	M	28,00	40,43	1.132,04	0,08
97330/SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	14,00	75,60	1.058,40	0,08
91996/SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	34,00	30,82	1.047,88	0,08
97607/SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	10,00	104,01	1.040,10	0,08
104328/SINAPI	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	17,00	60,66	1.031,22	0,08
00066/SEMINFRA	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"	M	24,00	42,29	1.014,96	0,07
102219/SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	59,06	16,91	998,70	0,07
92003/SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	22,00	42,84	942,48	0,07
89357/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	31,40	29,77	934,78	0,07
00031/SEMINFRA	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA (base SBC 110015)	un	1,00	934,66	934,66	0,07
12884/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	39,00	23,81	928,59	0,07
89353/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	24,00	38,67	928,08	0,07
12882/ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	907,83	907,83	0,07
06409/ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	452,92	905,84	0,07
89811/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	23,00	39,29	903,67	0,07

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01778/ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	4,00	220,48	881,92	0,06
100982/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) . af_07/2020	m3	100,00	8,79	879,00	0,06
08732/ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	867,62	867,62	0,06
86919/SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	867,05	867,05	0,06
103838/SINAPI	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	50,00	17,24	862,00	0,06
91931/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	83,60	10,26	857,74	0,06
100674/SINAPI	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	1,35	595,76	804,28	0,06
93008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	42,90	18,02	773,06	0,06
104063/SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	13,00	56,06	728,78	0,05
00816/PMSC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	m	2,00	351,98	703,96	0,05
00805/PMSC	Torneira clínica com volante tipo alavanca	un	2,00	345,50	691,00	0,05
07350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	689,94	689,94	0,05
104746/SINAPI	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	24,00	28,28	678,72	0,05
91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	69,90	9,48	662,65	0,05
98307/SINAPI	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	18,00	36,76	661,68	0,05
13149/ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	326,34	652,68	0,05
02072/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	641,97	641,97	0,05
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	615,22	615,22	0,04
103322/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	12,85	47,79	614,10	0,04
89731/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	44,00	13,93	612,92	0,04
91953/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	23,00	25,98	597,54	0,04
92988/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10,40	57,45	597,48	0,04
91179/SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023	m	40,00	14,88	595,20	0,04
89728/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	49,00	11,88	582,12	0,04
		un	49,00	11,81	578,69	0,04
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 8		rptCurvaABCServiceEmpreendimento		

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Eng. Civil
 CREA/SE n° 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
90373/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
89489/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	81,00	6,98	565,38	0,04
96984/SINAPI	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	10,00	55,09	550,90	0,04
89739/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	21,69	542,25	0,04
00054/SEMINFRA	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	un	2,00	267,95	535,90	0,04
00064/SEMINFRA	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIIO 22,5x22,5	un	10,00	47,39	473,90	0,03
90460/SINAPI	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023	m	18,00	25,98	467,64	0,03
89869/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	47,00	9,46	444,62	0,03
93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	37,00	11,74	434,38	0,03
00058/SEMINFRA	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	un	1,00	429,76	429,76	0,03
104345/SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	11,00	38,86	427,46	0,03
103986/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	25,00	425,00	0,03
89408/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	52,00	8,06	419,12	0,03
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	9,00	43,83	394,47	0,03
11273/ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	392,44	392,44	0,03
96988/SINAPI	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,00	190,17	380,34	0,03
89732/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	14,55	363,75	0,03
00811/PMSC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	m	22,00	16,41	361,02	0,03
89530/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00	14,22	355,50	0,03
92022/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	10,00	34,65	346,50	0,03
89711/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	17,40	19,54	340,00	0,02
00049/SEMINFRA	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	un	1,00	330,46	330,46	0,02
11747/ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	329,40	329,40	0,02
08685/ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	14,72	323,84	0,02
86883/SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	29,00	10,89	315,81	0,02
00062/SEMINFRA	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	m	1,00	311,63	311,63	0,02
97886/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	2,00	149,78	299,56	0,02
00454/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	278,15	278,15	0,02

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	55,18	275,90	0,02
89400/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	15,00	18,21	273,15	0,02
89724/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	29,00	9,40	272,60	0,02
89825/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	17,00	15,86	269,62	0,02
100862/SINAPI	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	33,51	268,08	0,02
86879/SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	30,00	8,83	264,90	0,02
86913/SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	50,94	254,70	0,02
91955/SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	8,00	31,67	253,36	0,02
91995/SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	11,00	22,94	252,34	0,02
89451/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	6,00	41,67	250,02	0,02
89726/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	9,60	240,00	0,02
103865/SINAPI	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	23,31	233,10	0,02
100574/SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m3	167,24	1,39	232,46	0,02
11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,00	231,76	231,76	0,02
00452/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	113,32	226,64	0,02
00050/SEMINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	218,17	218,17	0,02
10237/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	108,58	217,16	0,02
100860/SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	106,55	213,10	0,02
89384/SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	18,00	11,77	211,86	0,02
00817/PMSC	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	un	10,00	19,30	193,00	0,01
00809/PMSC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	un	22,00	8,70	191,40	0,01
01595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	23,53	188,24	0,01
104348/SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	19,00	9,55	181,45	0,01
89985/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	87,32	174,64	0,01
00813/PMSC	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	un	3,00	58,19	174,57	0,01
00053/SEMINFRA	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	un	26,00	6,48	168,48	0,01
00810/PMSC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	un	104,00	1,61	167,44	0,01
104014/SINAPI		un	17,00	9,80	166,60	0,01

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Eng.º Civil
 CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
94656/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	52,00	3,15	163,80	0,01
94794/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	162,79	162,79	0,01
96989/SINAPI	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	159,23	159,23	0,01
00039/SEMINFRA	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (base SBC 110108)	M2	0,45	329,05	148,07	0,01
00808/PMSC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	un	22,00	6,47	142,34	0,01
09524/ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	26,00	5,23	135,98	0,01
12888/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	16,67	133,36	0,01
93665/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	64,26	128,52	0,01
92365/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	2,00	63,99	127,98	0,01
96987/SINAPI	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	126,50	126,50	0,01
89373/SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	19,00	6,58	125,02	0,01
90408/SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	4,24	29,30	124,23	0,01
93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	60,47	120,94	0,01
00721/ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	2,32	120,64	0,01
00812/PMSC	Suporte para fixação fita aluminio ou cabo cobre nu	un	22,00	5,42	119,24	0,01
89366/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00	14,73	117,84	0,01
92010/SINAPI	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	57,77	115,54	0,01
103847/SINAPI	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	11,24	112,40	0,01
92336/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	1,00	110,81	110,81	0,01
12313/ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	25,07	100,28	0,01
04283/ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2,00	48,62	97,24	0,01
04816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	83,38	1,14	95,05	0,01
12889/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	18,03	90,15	0,01
91957/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	45,05	90,10	0,01
95673/SINAPI	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	un	1,00	89,46	89,46	0,01
89708/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	88,85	88,85	0,01
09816/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00	0,47	86,95	0,01
101538/SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	2,00	41,47	82,94	0,01

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
89783/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	13,63	81,78	0,01
92868/SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5,00	16,10	80,50	0,01
00807/PMSC	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	un	1,00	75,12	75,12	0,01
00057/SEMINFRA	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4"	M	1,00	70,80	70,80	0,01
94962/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,20	350,05	70,01	0,01
103039/SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	58,90	58,90	0,00
12984/ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	18,00	3,24	58,32	0,00
104008/SINAPI	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	28,45	56,90	0,00
11853/ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	18,64	55,92	0,00
00061/SEMINFRA	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A PORCELINE	m	1,00	55,49	55,49	0,00
89709/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3,00	18,27	54,81	0,00
94492/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	53,07	53,07	0,00
102257/SINAPI	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	0,15	339,57	50,94	0,00
91961/SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	50,79	50,79	0,00
89797/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	46,43	46,43	0,00
00055/SEMINFRA	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	un	1,00	44,49	44,49	0,00
89593/SINAPI	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	21,70	43,40	0,00
87885/SINAPI	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022	m2	4,24	10,22	43,33	0,00
89707/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	42,77	42,77	0,00
94681/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	42,61	42,61	0,00
92028/SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	40,41	40,41	0,00
89795/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	37,00	37,00	0,00
00056/SEMINFRA	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4 (ref. vl 33 v alemam ou similar)	un	3,00	11,79	35,37	0,00
89742/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	35,34	35,34	0,00
89829/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	32,79	32,79	0,00
		un	1,00	31,97	31,97	0,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 12		rptCurvaABCServiceEmpreendimento		

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE

CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
89577/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimen to e instalação. af_06/2022					
89823/SINAPI	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	31,78	31,78	0,00
00051/SEMINFRA	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	un	2,00	15,42	30,84	0,00
94662/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2" , instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	3,00	9,73	29,19	0,00
89557/SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	28,21	28,21	0,00
104350/SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	27,19	27,19	0,00
12887/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	1,00	23,81	23,81	0,00
101663/SINAPI	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,00	23,69	23,69	0,00
89599/SINAPI	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	1,00	22,21	22,21	0,00
103948/SINAPI	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	7,29	21,87	0,00
91920/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	21,49	21,49	0,00
86882/SINAPI	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	19,96	19,96	0,00
09760/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	19,78	19,78	0,00
101548/SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	5,00	3,67	18,35	0,00
89627/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	17,93	17,93	0,00
89549/SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	17,19	17,19	0,00
08318/ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	17,00	17,00	0,00
104002/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	15,64	15,64	0,00
89415/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	14,75	14,75	0,00
89782/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	13,55	13,55	0,00
104003/SINAPI	Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	13,23	13,23	0,00
93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	11,13	11,13	0,00
94690/SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	10,08	10,08	0,00
103966/SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	8,66	8,66	0,00
89490/SINAPI	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	6,50	6,50	0,00
09925/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	2,00	2,00	0,00

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
 Administrador/ Eng.º Civil
 CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE
CNPJ : 44.915.490/0001-21

Cod. Empreendimento: 00245
Ref : Março/2025-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	0,10	14,49	1,45	0,00


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00233 - Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,45%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,48%
03	R - Risco	%	0,85%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,85%
05	L - Lucro	%	3,96%
06	I - TRIBUTOS		3,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	
TOTAL DO BDI :			14,02%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng° Civil
CREA/SE nº 2709308053

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,59%
05	L - Lucro	%	7,00%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			20,80%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00233

						Ref: Março/2025-1	Moeda : R\$	
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%	
01		Equipamentos				12.379,76	100,00	
01.01		EQUIPAMENTOS				12.379,76	100,00	
01.01.001	0819/PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	un	1,00	5.715,01	5.715,01	46,17	
01.01.002	0820/PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	un	1,00	3.810,66	3.810,66	30,78	
01.01.003	0824/PMSC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	1,00	2.680,83	2.680,83	21,65	
01.01.004	0823/PMSC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	173,26	173,26	1,40	
Importa o presente orçamento em :			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				12.379,76	
(doze mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)								

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1							Moeda : R\$
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		Unidade Básica				1.306.948,84	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				102.135,62	7,88
01.01.001		ADMINISTRAÇÃO				94.474,12	7,29
01.01.001.001	93565/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	mes	1,50	16.316,08	24.474,12	1,94
01.01.001.002	93572/SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	10,00	4.200,00	42.000,00	3,21
01.01.001.003	.01460/SINAPI	Vigia diurno com encargos complementares	mes	10,00	2.800,00	28.000,00	2,14
01.01.002		EQUIPAMENTO DE APOIO				7.661,50	0,59
01.01.002.001	0818/PMSC	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM A PROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCL UINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DES MONTAGEM	M2XMES	275,00	27,86	7.661,50	0,59
01.02		SERVIÇOS PRELIMINARES				58.160,24	4,45
01.02.001		CANTEIRO DE OBRAS				58.160,24	4,45
01.02.001.001	0018/SEMINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,8 0 M²	Mês	10,00	600,00	6.000,00	0,46
01.02.001.002	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cent ral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, p iso em concreto despolado	m2	10,00	200,17	2.001,70	0,15
01.02.001.003	4656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	1.500,00	15.000,00	1,15
01.02.001.004	0021/SEMINFRA	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m2	6,00	1.097,86	6.587,16	0,50
01.02.001.005	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	615,22	615,22	0,05
01.02.001.006	.01509/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incl uso o poste de concreto). af_07/2020	un	1,00	1.858,74	1.858,74	0,14
01.02.001.007	.03689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa gal vanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	12,00	264,26	3.171,12	0,24
01.02.001.008	.00982/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão bascula nte 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba d e 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_0 7/2020	m3	100,00	8,79	879,00	0,07
01.02.001.009	98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	330,00	66,81	22.047,30	1,69
01.03		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.913,50	0,15
01.03.001	2788/ORSE	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	43,00	44,50	1.913,50	0,15
01.04		FUNDAÇÃO				120.298,70	9,19
01.04.001	99059/SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de táb uas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	125,00	42,78	5.347,50	0,41
01.04.002	90100/SINAPI		m3	203,88	12,87	2.623,94	0,20

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00245

					Ref: Março/2025-1	Moeda : R\$	
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024					
01.04.003	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,34	54,54	1.272,96	0,10
01.04.004	.00324/SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	m3	36,19	169,48	6.133,48	0,47
01.04.005	96534/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de concreto, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	392,10	58,43	22.910,40	1,75
01.04.006	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	440,30	10,50	4.623,15	0,35
01.04.007	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.524,00	9,34	23.574,16	1,80
01.04.008	.04921/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	kg	655,80	8,83	5.790,71	0,44
01.04.009	11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	56,90	425,77	24.226,31	1,85
01.04.010	.00574/SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m3	167,24	1,39	232,46	0,02
01.04.011	93382/SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	221,86	18,81	4.173,19	0,32
01.04.012	98557/SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	388,18	38,79	15.057,50	1,15
01.04.013	0022/SEMINFRA	CONCRETO TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	56,90	76,15	4.332,94	0,33
01.05		ESTRUTURA				181.073,69	13,87
01.05.001		PILARES				40.584,73	3,10
01.05.001.001	92423/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	283,00	60,01	16.982,83	1,30
01.05.001.002	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	895,10	9,34	8.360,23	0,64
01.05.001.003	92764/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	145,00	8,91	1.291,95	0,10
01.05.001.004	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	403,70	10,50	4.238,85	0,32
01.05.001.005	3346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	18,60	445,94	8.294,48	0,63
01.05.001.006	0022/SEMINFRA	CONCRETO TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m3	18,60	76,15	1.416,39	0,11

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.002		VIGAS				70.544,86	5,41
01.05.002.001	92460/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	292,00	109,59	32.000,28	2,45
01.05.002.002	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere estruturas e fundações - R1	kg	1.614,70	9,34	15.081,30	1,15
01.05.002.003	92764/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem . af_06/2022	kg	360,30	8,91	3.210,27	0,25
01.05.002.004	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1	kg	432,20	10,50	4.538,10	0,35
01.05.002.005	3346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	30,10	445,94	13.422,79	1,03
01.05.002.006	0022/SEMINFRACONTROLE	TECNOLOGICO DE CONCRETOS	m3	30,10	76,15	2.292,12	0,18
01.05.003		LAJES				68.383,16	5,24
01.05.003.001	92515/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	56,60	74,03	4.190,10	0,32
01.05.003.002	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1	kg	395,60	10,50	4.153,80	0,32
01.05.003.003	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere estruturas e fundações - R1	kg	428,30	9,34	4.000,32	0,31
01.05.003.004	3346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	32,80	445,94	14.626,83	1,12
01.05.003.005	0022/SEMINFRACONTROLE	TECNOLOGICO DE CONCRETOS	m3	32,80	76,15	2.497,72	0,19
01.05.003.006	0023/SEMINFRA	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M2	93,94	68,16	6.402,95	0,49
01.05.003.007	0024/SEMINFRA	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M2	358,88	81,91	29.395,86	2,25
01.05.003.008	0025/SEMINFRA	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M2	28,18	110,56	3.115,58	0,24
01.05.004		BASE RESERVATÓRIO				1.560,94	0,12
01.05.004.001	97103/SINAPI	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	m2	6,25	249,75	1.560,94	0,12
01.06		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				105.948,82	8,10
01.06.001		ALVENARIA DE VEDAÇÃO				65.295,29	5,00
01.06.001.001	.03322/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	12,85	47,79	614,10	0,05
01.06.001.002	.03324/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	721,77	47,55	34.320,16	2,63



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1						Moeda : R\$	
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.001.003	10783/ORSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	120,96	147,14	17.798,05	1,36
01.06.001.004	93191/SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	103,50	60,06	6.216,21	0,48
01.06.001.005	93199/SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	69,20	46,10	3.190,12	0,24
01.06.001.006	93200/SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024	m	389,71	8,10	3.156,65	0,24
01.06.002 DRYWALL						40.602,59	3,10
01.06.002.001	96359/SINAPI	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	36,94	92,28	3.408,82	0,26
01.06.002.002	0026/SEMINFRA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	180,09	93,25	16.793,39	1,28
01.06.002.003	0027/SEMINFRA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2	84,45	129,89	10.969,21	0,84
01.06.002.004	0028/SEMINFRA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2	66,04	142,81	9.431,17	0,72
01.06.003 DIVISÓRIA						50,94	0,00
01.06.003.001	.02257/SINAPI	Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, e exclusive ferragens. af_01/2021	m2	0,15	339,57	50,94	0,00
01.07 COBERTURA						51.490,82	3,94
01.07.001 ESTRUTURA						18.247,38	1,40
01.07.001.001	0029/SEMINFRA	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	17,61	6.893,61	0,53
01.07.001.002	.00383/SINAPI	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparilhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,41	17,16	6.167,48	0,47
01.07.001.003	92543/SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	359,41	14,43	5.186,29	0,40
01.07.002 TELHAMENTO						18.193,21	1,39
01.07.002.001	94207/SINAPI		m2	359,41	43,92	15.785,29	1,21

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019					
01.07.002.002	0030/SEMINFRACO	BERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m2	31,60	76,20	2.407,92	0,18
01.07.003		COMPLEMENTOS				15.050,23	1,15
01.07.003.001	94229/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvim ento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	76,00	126,44	9.609,44	0,74
01.07.003.002	94231/SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	49,85	50,76	2.530,39	0,19
01.07.003.003	94451/SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	m	24,55	118,55	2.910,40	0,22
01.08		IMPERMEABILIZAÇÃO				9.372,62	0,71
01.08.001	98556/SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poli éster (mav). af_09/2023	m2	155,67	45,56	7.092,33	0,54
01.08.002	98555/SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	73,18	31,16	2.280,29	0,17
01.09		ESQUADRIAS				107.082,57	8,19
01.09.001		ESQUADRIAS DE MADEIRA				26.339,60	2,01
01.09.001.001		PORTAS DE MADEIRA				26.339,60	2,01
01.09.001.001. 3628/ORSE		Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00	570,86	6.850,32	0,52
01.09.001.001. 3544/ORSE		Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0. 80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10,00	681,27	6.812,70	0,52
01.09.001.001. 0031/SEMINFRAPORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA (base SBC 110015)			un	1,00	934,66	934,66	0,07
01.09.001.001. 0032/SEMINFRAPORTA lisa de correr suspensa em madeira com batente (CP OS/CDHU 23.08.242)			m2	14,39	439,81	6.328,87	0,48
01.09.001.001. 0033/SEMINFRAPORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO C OM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA (CPU 2425)			und	1,00	2.329,37	2.329,37	0,18
01.09.001.001. 0034/SEMINFRAPORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VE M (base SBC 110016)			un	2,00	1.541,84	3.083,68	0,24
01.09.002		ESQUADRIA DE ALUMINIO				51.850,22	3,97
01.09.002.001		PORTAS DE ALUMINIO				27.003,15	2,07
01.09.002.001.91338/SINAPI		Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fi xação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2 019	m2	9,87	566,12	5.587,60	0,43
01.09.002.001.12334/ORSE		Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento an odizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	6,93	399,49	2.768,47	0,21
01.09.002.001. 0035/SEMINFRAPORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE AB RIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VA ZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO(base: EMPO 14.003.0205-0)			m2	20,28	647,62	13.133,73	1,00
01.09.002.001. 0036/SEMINFRA			m2	4,70	851,94	4.004,12	0,31



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.002.001.13049/ORSE		Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, e m tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	2,52	598,90	1.509,23	0,12
01.09.002.002		Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura					
01.09.002.002		JANELAS DE ALUMINIO				24.847,07	1,90
01.09.002.002.94569/SINAPI		Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	25,64	514,09	13.181,27	1,01
01.09.002.002.00674/SINAPI		Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	1,35	595,76	804,28	0,06
01.09.002.002.94573/SINAPI		Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv	m2	35,67	304,50	10.861,52	0,83
01.09.003		ESQUADRIAS METALICAS				2.055,88	0,16
01.09.003.001		PORTAS METALICAS				2.055,88	0,16
01.09.003.001.12098/ORSE		Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	652,66	2.055,88	0,16
01.09.004		ACESSORIOS				26.836,87	2,05
01.09.004.001	0037/SEMINFRA	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm(CPOS/CDHU 28.20.650)	Un	7,00	398,26	2.787,82	0,21
01.09.004.002	13110/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	112,08	784,56	0,06
01.09.004.003	0038/SEMINFRA	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34	69,46	16.207,80	1,24
01.09.004.004	1778/ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	4,00	220,48	881,92	0,07
01.09.004.005	7315/ORSE	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	23,00	152,43	3.505,89	0,27
01.09.004.006	00709/SINAPI	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019	un	37,00	68,13	2.520,81	0,19
01.09.004.007	0039/SEMINFRA	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (base SBC 110108)	M2	0,45	329,05	148,07	0,01
01.10		REVESTIMENTO DE PAREDE				38.496,03	2,95
01.10.001		REVESTIMENTO ARGAMASSADO				31.479,13	2,41
01.10.001.001	3310/ORSE		m2	1.453,38	4,87	7.077,96	0,54

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.10.001.002	04958/SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.375,61	16,61	22.848,88	1,75
01.10.001.003	87553/SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	77,77	19,96	1.552,29	0,12
01.10.002		REVESTIMENTO CERÂMICO				7.016,90	0,54
01.10.002.001	04611/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	110,00	63,79	7.016,90	0,54
01.11		REVESTIMENTO DE PISO INTERNO				52.024,49	3,98
01.11.001		REVESTIMENTO ARGAMASSADO				25.754,59	1,97
01.11.001.001	8805/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	393,44	42,58	16.752,68	1,28
01.11.001.002	97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	393,44	3,72	1.463,60	0,11
01.11.001.003	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	393,44	19,16	7.538,31	0,58
01.11.002		GRANILITE				21.914,61	1,68
01.11.002.001	10168/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	393,44	55,70	21.914,61	1,68
01.11.003		RODAPE				4.355,29	0,33
01.11.003.001	11233/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	16,71	4.355,29	0,33
01.12		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO				12.553,70	0,96
01.12.001		REVESTIMENTO ARGAMASSADO				12.553,70	0,96
01.12.001.001	97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	536,03	3,72	1.994,03	0,15
01.12.001.002	94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	163,97	64,40	10.559,67	0,81
01.13		REVESTIMENTO DE TETO				17.889,68	1,37
01.13.001		REVESTIMENTO ARGAMASSADO				167,56	0,01
01.13.001.001	87885/SINAPI	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022	m2	4,24	10,22	43,33	0,00
01.13.001.002	90408/SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2	4,24	29,30	124,23	0,01
01.13.002		FORRO				17.722,12	1,36
01.13.002.001	4449/ORSE		m2	340,81	52,00	17.722,12	1,36

GD CONSTRUÇÕES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021					
01.14		PINTURA				36.553,87	2,80
01.14.001		PAREDES				32.726,79	2,50
01.14.001.001	88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	2.078,46	2,47	5.133,80	0,39
01.14.001.002	88495/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma de mão, lixamento manual. af_04/2023	m2	1.351,77	7,93	10.719,54	0,82
01.14.001.003	04641/SINAPI	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	1.351,77	6,94	9.381,28	0,72
01.14.001.004	95305/SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	726,69	10,31	7.492,17	0,57
01.14.002		ESQUADRIAS				3.827,08	0,30
01.14.002.001	02197/SINAPI	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	m2	59,06	21,99	1.298,73	0,10
01.14.002.002	2303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	59,06	25,90	1.529,65	0,12
01.14.002.003	02219/SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	59,06	16,91	998,70	0,08
01.15		MARMORARIA				6.434,22	0,49
01.15.001	12492/ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	13,42	479,45	6.434,22	0,49
01.16		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				44.116,46	3,39
01.16.001		EQUIPAMENTOS				213,10	0,02
01.16.001.001	00860/SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	106,55	213,10	0,02
01.16.002		LOUÇAS				13.159,43	1,01
01.16.002.001	86932/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	386,36	2.318,16	0,18
01.16.002.002	2072/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	641,97	641,97	0,05
01.16.002.003	86939/SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13,00	344,22	4.474,86	0,34
01.16.002.004	86919/SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	867,05	867,05	0,07
01.16.002.005	7350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate e cromado, exclusive torneira	un	1,00	689,94	689,94	0,05



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.16.002.006	2086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive si fão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	9,00	463,05	4.167,45	0,32
01.16.003		METAIS E ACESSÓRIOS				30.743,93	2,36
01.16.003.001	0804/PMSC	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxi dável fosco polido	m2	7,14	980,36	6.999,77	0,54
01.16.003.002	13262/ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0 ,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00	2.426,11	2.426,11	0,19
01.16.003.003	86900/SINAPI	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	219,71	1.318,26	0,10
01.16.003.004	86913/SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popula r - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	50,94	254,70	0,02
01.16.003.005	0805/PMSC	Torneira clínica com volante tipo alavanca	un	2,00	345,50	691,00	0,05
01.16.003.006	0806/PMSC	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articul ado, acionamento cotovelo	un	6,00	313,01	1.878,06	0,14
01.16.003.007	9676/ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decama tic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	221,21	4.866,62	0,37
01.16.003.008	11747/ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, re f.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive f uro para instalação em bancada	un	1,00	329,40	329,40	0,03
01.16.003.009	9503/ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87 .ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	662,10	3.972,60	0,30
01.16.003.010	13113/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4 ", Jackwal ou similar	un	8,00	222,08	1.776,64	0,14
01.16.003.011	13110/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4 ", Jackwal ou similar	un	8,00	112,08	896,64	0,07
01.16.003.012	00867/SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01 /2020	un	4,00	299,93	1.199,72	0,09
01.16.003.013	0040/SEMINFRAL0	SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	un	19,00	115,43	2.193,17	0,17
01.16.003.014	0041/SEMINFRAESTACAO	DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR C OM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SO BRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI(base EMop 18.050.01 20-0)	un	4,00	485,31	1.941,24	0,15
01.17		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				91.042,82	6,90
01.17.001		HIDRAULICA				36.880,14	2,78
01.17.001.001	0807/PMSC	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	un	1,00	75,12	75,12	0,01
01.17.001.002	03039/SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	58,90	58,90	0,00
01.17.001.003	94492/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 m m - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	53,07	53,07	0,00
01.17.001.004	94681/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em re servação predial de água - fornecimento e instalação. af _04/2024	un	1,00	42,61	42,61	0,00
01.17.001.005	94662/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, so ldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predi al de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	3,00	9,73	29,19	0,00



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE n.º 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.17.001.006	.03986/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	25,00	425,00	0,03
01.17.001.007	.03979/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	54,40	27,02	1.469,89	0,11
01.17.001.008	95673/SINAPI	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	un	1,00	89,46	89,46	0,01
01.17.001.009	89353/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	24,00	38,67	928,08	0,07
01.17.001.010	94794/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	162,79	162,79	0,01
01.17.001.011	89987/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	24,00	91,95	2.206,80	0,17
01.17.001.012	89985/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	87,32	174,64	0,01
01.17.001.013	92365/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	2,00	63,99	127,98	0,01
01.17.001.014	92336/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	1,00	110,81	110,81	0,01
01.17.001.015	89373/SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	6,58	13,16	0,00
01.17.001.016	89593/SINAPI	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	21,70	43,40	0,00
01.17.001.017	94656/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	52,00	3,15	163,80	0,01
01.17.001.018	.04002/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	15,64	15,64	0,00
01.17.001.019	.03948/SINAPI	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	7,29	21,87	0,00
01.17.001.020	.03966/SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	8,66	8,66	0,00
01.17.001.021	.04003/SINAPI	Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	13,23	13,23	0,00
01.17.001.022	89490/SINAPI	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	6,50	6,50	0,00
01.17.001.023	89489/SINAPI		un	81,00	6,98	565,38	0,04



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.17.001.024	89384/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	11,77	11,77	0,00
01.17.001.025	89530/SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	11,77	11,77	0,00
01.17.001.026	89577/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00	14,22	355,50	0,03
01.17.001.027	89356/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	31,97	31,97	0,00
01.17.001.028	89357/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	298,60	15,81	4.720,87	0,36
01.17.001.029	89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	31,40	29,77	934,78	0,07
01.17.001.030	89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	0,10	14,49	1,45	0,00
01.17.001.031	89869/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em drenagem de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	37,00	9,46	350,02	0,03
01.17.001.032	94690/SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservatório predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	10,08	10,08	0,00
01.17.001.033	04008/SINAPI	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	28,45	56,90	0,00
01.17.001.034	89400/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	15,00	18,21	273,15	0,02
01.17.001.035	89627/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	17,93	17,93	0,00
01.17.001.036	89366/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00	14,73	117,84	0,01
01.17.001.037	90373/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	49,00	11,81	578,69	0,04
01.17.001.038	0042/SEMINFRAPRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V		Un	1,00	10.319,70	10.319,70	0,79
01.17.001.039	02620/SINAPI	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 15000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00	6.093,44	6.093,44	0,47
01.17.001.040	89415/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	14,75	14,75	0,00
01.17.001.041	12882/ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	907,83	907,83	0,07
01.17.001.042	0043/SEMINFR	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente(cp os/cdhu 48.02.300)	Un	1,00	5.277,49	5.277,49	0,40
01.17.002		SANITÁRIA				35.596,95	2,70
01.17.002.001	89707/SINAPI		un	1,00	42,77	42,77	0,00

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022					
01.17.002.002	4883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	640,89	2.563,56	0,20
01.17.002.003	.04328/SINAPI	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	17,00	60,66	1.031,22	0,08
01.17.002.004	89708/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	88,85	88,85	0,01
01.17.002.005	89709/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3,00	18,27	54,81	0,00
01.17.002.006	86883/SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	29,00	10,89	315,81	0,02
01.17.002.007	86879/SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	30,00	8,83	264,90	0,02
01.17.002.008	.04063/SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	10,00	56,06	560,60	0,04
01.17.002.009	89811/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	8,00	39,29	314,32	0,02
01.17.002.010	89728/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	49,00	11,88	582,12	0,04
01.17.002.011	89726/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	9,60	240,00	0,02
01.17.002.012	89732/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	14,55	363,75	0,03
01.17.002.013	89739/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00	21,69	542,25	0,04
01.17.002.014	89731/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	44,00	13,93	612,92	0,05
01.17.002.015	89724/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	29,00	9,40	272,60	0,02
01.17.002.016	.04345/SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	11,00	38,86	427,46	0,03
01.17.002.017	89783/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	13,63	81,78	0,01
01.17.002.018	.04350/SINAPI		un	1,00	27,19	27,19	0,00



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇÕES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022					
01.17.002.019	89795/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	37,00	37,00	0,00
01.17.002.020	89549/SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	17,19	17,19	0,00
01.17.002.021	0044/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	107,90	78,89	8.512,23	0,65
01.17.002.022	0045/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	m	40,60	66,37	2.694,62	0,21
01.17.002.023	0046/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	m	25,60	84,06	2.151,94	0,16
01.17.002.024	0047/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	60,20	21,36	1.285,87	0,10
01.17.002.025	89711/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	17,40	19,54	340,00	0,03
01.17.002.026	0048/SEMINFRA	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	97,30	48,81	4.749,21	0,36
01.17.002.027	89782/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	13,55	13,55	0,00
01.17.002.028	1595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	23,53	188,24	0,01
01.17.002.029	89373/SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	6,58	111,86	0,01
01.17.002.030	04014/SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	9,80	166,60	0,01
01.17.002.031	89384/SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	11,77	200,09	0,02
01.17.002.032	89408/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	34,00	8,06	274,04	0,02
01.17.002.033	89356/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	102,00	15,81	1.612,62	0,12
01.17.002.034	86882/SINAPI	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	19,96	19,96	0,00
01.17.002.035	9760/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	19,78	19,78	0,00
01.17.002.036	12646/ORSE	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	4.261,37	4.261,37	0,33



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE n.º 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.17.002.037	94962/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,20	350,05	70,01	0,01
01.17.002.038	.04348/SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	19,00	9,55	181,45	0,01
01.17.002.039	89825/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	17,00	15,86	269,62	0,02
01.17.002.040	89829/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	32,79	32,79	0,00
01.17.003		PLUVIAL				12.849,65	0,98
01.17.003.001	3234/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	535,55	2.142,20	0,16
01.17.003.002	6409/ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	452,92	905,84	0,07
01.17.003.003	4283/ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2,00	48,62	97,24	0,01
01.17.003.004	.04063/SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	3,00	56,06	168,18	0,01
01.17.003.005	89811/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	15,00	39,29	589,35	0,05
01.17.003.006	89742/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	35,34	35,34	0,00
01.17.003.007	89797/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	46,43	46,43	0,00
01.17.003.008	89823/SINAPI	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	31,78	31,78	0,00
01.17.003.009	89599/SINAPI	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	1,00	22,21	22,21	0,00
01.17.003.010	89557/SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00	28,21	28,21	0,00
01.17.003.011	89714/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	84,20	34,18	2.877,96	0,22
01.17.003.012	89849/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	m	41,70	49,52	2.064,98	0,16
01.17.003.013	89451/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	6,00	41,67	250,02	0,02
01.17.003.014	0049/SEMINFRA		un	1,00	330,46	330,46	0,03



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.17.003.015	90696/SINAPI	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM J UNTA ELASTICA.	m	10,30	124,49	1.282,25	0,10
01.17.003.016	89408/SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	un	18,00	8,06	145,08	0,01
01.17.003.017	89356/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	109,90	15,81	1.737,52	0,13
01.17.003.018	89869/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	10,00	9,46	94,60	0,01
01.17.004		Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022					
		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)				5.716,08	0,44
01.17.004.001	12889/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	18,03	90,15	0,01
01.17.004.002	01910/SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	un	8,00	290,37	2.322,96	0,18
01.17.004.003	12888/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	16,67	133,36	0,01
01.17.004.004	0050/SEMINFRAPLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES		un	1,00	218,17	218,17	0,02
01.17.004.005	11853/ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	18,64	55,92	0,00
01.17.004.006	0051/SEMINFRAPLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente		un	2,00	15,42	30,84	0,00
01.17.004.007	12884/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de entrada e saída de emergência- Placa S2	un	37,00	23,81	880,97	0,07
01.17.004.008	11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,00	231,76	231,76	0,02
01.17.004.009	10785/ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	420,13	1.680,52	0,13
01.17.004.010	12884/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de entrada e saída de emergência- Placa S2	un	2,00	23,81	47,62	0,00
01.17.004.011	12887/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	1,00	23,81	23,81	0,00
01.18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				141.218,11	10,78
01.18.001		INFRAESTRUTURA				95.187,86	7,27
01.18.001.001	9925/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32 mm, d=1 1/4"	un	1,00	2,00	2,00	0,00
01.18.001.002	91940/SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	292,00	12,00	3.504,00	0,27

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.18.001.003	91937/SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	86,00	14,15	1.216,90	0,09
01.18.001.004	92868/SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5,00	16,10	80,50	0,01
01.18.001.005	91920/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	21,49	21,49	0,00
01.18.001.006	9816/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00	0,47	86,95	0,01
01.18.001.007	0808/PMSC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	un	22,00	6,47	142,34	0,01
01.18.001.008	0809/PMSC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	un	22,00	8,70	191,40	0,01
01.18.001.009	0810/PMSC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	un	104,00	1,61	167,44	0,01
01.18.001.010	0812/PMSC	Suporte para fixação fita alumínio ou cabo cobre nu	un	22,00	5,42	119,24	0,01
01.18.001.011	0811/PMSC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	m	22,00	16,41	361,02	0,03
01.18.001.012	91935/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	258,00	19,28	4.974,24	0,38
01.18.001.013	92984/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	152,70	21,27	3.247,93	0,25
01.18.001.014	92986/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	206,40	29,84	6.158,98	0,47
01.18.001.015	92988/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10,40	57,45	597,48	0,05
01.18.001.016	91931/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	83,60	10,26	857,74	0,07
01.18.001.017	91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.935,30	2,17	4.199,60	0,32
01.18.001.018	91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	3.658,80	3,12	11.415,46	0,87
01.18.001.019	91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	677,00	5,13	3.473,01	0,27
01.18.001.020	91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	69,90	9,48	662,65	0,05
01.18.001.021	97886/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	2,00	149,78	299,56	0,02
01.18.001.022	0813/PMSC	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	un	3,00	58,19	174,57	0,01
01.18.001.023	0814/PMSC		un	1,00	228,67	228,67	0,02
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 16		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120					
01.18.001.024	91955/SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	8,00	31,67	253,36	0,02
01.18.001.025	91961/SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	50,79	50,79	0,00
01.18.001.026	91957/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	45,05	90,10	0,01
01.18.001.027	91953/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	23,00	25,98	597,54	0,05
01.18.001.028	0053/SEMINFRAPLACA	COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	un	26,00	6,48	168,48	0,01
01.18.001.029	12984/ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	18,00	3,24	58,32	0,00
01.18.001.030	0052/SEMINFRAPLACA	(ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	un	212,00	8,36	1.772,32	0,14
01.18.001.031	91996/SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	34,00	30,82	1.047,88	0,08
01.18.001.032	92028/SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	40,41	40,41	0,00
01.18.001.033	92022/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	10,00	34,65	346,50	0,03
01.18.001.034	92002/SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	72,00	39,56	2.848,32	0,22
01.18.001.035	92003/SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	22,00	42,84	942,48	0,07
01.18.001.036	92010/SINAPI	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	57,77	115,54	0,01
01.18.001.037	91994/SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	85,00	21,30	1.810,50	0,14
01.18.001.038	91995/SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	11,00	22,94	252,34	0,02
01.18.001.039	0452/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	113,32	226,64	0,02
01.18.001.040	0054/SEMINFRADISJUNTOR	DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	un	2,00	267,95	535,90	0,04
01.18.001.041	93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	11,13	11,13	0,00
01.18.001.042	93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	37,00	11,74	434,38	0,03
01.18.001.043	93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	55,18	275,90	0,02
01.18.001.044	93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	32,00	57,55	1.841,60	0,14
01.18.001.045	93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	60,47	120,94	0,01
01.18.001.046	93665/SINAPI		un	2,00	64,26	128,52	0,01
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 17		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.18.001.047	10237/ORSE	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	108,58	217,16	0,02
01.18.001.048	0454/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	278,15	278,15	0,02
01.18.001.049	0059/SEMINFRADISJUNTOR	- DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	14,00	234,67	3.285,38	0,25
01.18.001.050	0060/SEMINFRADISPOSITIVO	DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	627,86	2.511,44	0,19
01.18.001.051	0058/SEMINFRADISPOSITIVO	DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	un	1,00	429,76	429,76	0,03
01.18.001.052	13149/ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	326,34	652,68	0,05
01.18.001.053	0056/SEMINFRA	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4 (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,00	11,79	35,37	0,00
01.18.001.054	0055/SEMINFRACURVA	VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	un	1,00	44,49	44,49	0,00
01.18.001.055	0815/PMSC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	m	29,40	42,89	1.260,97	0,10
01.18.001.056	8685/ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	14,72	323,84	0,02
01.18.001.057	9524/ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	26,00	5,23	135,98	0,01
01.18.001.058	8318/ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	17,00	17,00	0,00
01.18.001.059	91837/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	113,60	22,64	2.571,90	0,20
01.18.001.060	91835/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.099,60	13,06	14.360,78	1,10
01.18.001.061	93008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	42,90	18,02	773,06	0,06
01.18.001.062	91865/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	133,20	18,46	2.458,87	0,19
01.18.001.063	93009/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	41,40	26,83	1.110,76	0,08
01.18.001.064	0057/SEMINFRA	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4"	M	1,00	70,80	70,80	0,01
01.18.001.065	11867/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou similar	un	29,00	131,03	3.799,87	0,29
01.18.001.066	8662/ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	12,76	1.173,92	0,09
01.18.001.067	01538/SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	2,00	41,47	82,94	0,01

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.18.001.068	97359/SINAPI	Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	2.368,60	2.368,60	0,18
01.18.001.069	0061/SEMINFRABARRAMENTO	PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	m	1,00	55,49	55,49	0,00
01.18.001.070	0062/SEMINFRABARRAMENTO	BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	m	1,00	311,63	311,63	0,02
01.18.001.071	0816/PMSC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	m	2,00	351,98	703,96	0,05
01.18.002		ILUMINAÇÃO				21.020,49	1,60
01.18.002.001	97607/SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	10,00	104,01	1.040,10	0,08
01.18.002.002	0063/SEMINFRALUMINÁRIA	LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	un	25,00	336,49	8.412,25	0,64
01.18.002.003	0064/SEMINFRALUMINARIA	DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	un	10,00	47,39	473,90	0,04
01.18.002.004	13158/ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G-Light ou similar	un	50,00	171,03	8.551,50	0,65
01.18.002.005	0065/SEMINFRALUMINARIA	COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	un	6,00	423,79	2.542,74	0,19
01.18.003		SPDA				25.009,76	1,91
01.18.003.001	11273/ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	392,44	392,44	0,03
01.18.003.002	01801/SINAPI	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020	un	9,00	826,00	7.434,00	0,57
01.18.003.003	98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	9,00	43,83	394,47	0,03
01.18.003.004	96986/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	9,00	141,33	1.271,97	0,10
01.18.003.005	96989/SINAPI	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	159,23	159,23	0,01
01.18.003.006	96988/SINAPI	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,00	190,17	380,34	0,03
01.18.003.007	04746/SINAPI	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	24,00	28,28	678,72	0,05
01.18.003.008	96987/SINAPI	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	126,50	126,50	0,01
01.18.003.009	01663/SINAPI	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,00	23,69	23,69	0,00
01.18.003.010	9392/ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	83,86	80,04	6.712,15	0,51
01.18.003.011	11768/ORSE	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)	kg	75,00	91,56	6.867,00	0,53
01.18.003.012	96984/SINAPI	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	10,00	55,09	550,90	0,04
01.18.003.013	01548/SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	5,00	3,67	18,35	0,00

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.19		CLIMATIZAÇÃO				43.298,36	3,32
01.19.001		INFRAESTRUTURA				43.298,36	3,32
01.19.001.001	97331/SINAPI	Tube em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instala do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden sadora central - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	98,00	29,26	2.867,48	0,22
01.19.001.002	.03290/SINAPI	Tube em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instala do em forro, para ramal de alimentação de ar condicionad o, incluso fixador. af_11/2021	m	22,00	52,98	1.165,56	0,09
01.19.001.003	.03291/SINAPI	Tube em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instala do em forro, para ramal de alimentação de ar condicionad o, incluso fixador. af_11/2021	m	84,00	51,85	4.355,40	0,33
01.19.001.004	97330/SINAPI	Tube em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instala do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8,00	75,60	604,80	0,05
01.19.001.005	11412/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne cimento e instalação	M	128,00	15,83	2.026,24	0,16
01.19.001.006	0070/SEMINFRACAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO		UN	16,00	338,75	5.420,00	0,41
01.19.001.007	0826/PMSC	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA D E AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NB R 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES E M ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE	kg	636,00	32,74	20.822,64	1,59
01.19.001.008	0066/SEMINFRADUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"		M	24,00	42,29	1.014,96	0,08
01.19.001.009	0067/SEMINFRADUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"		M	28,00	40,43	1.132,04	0,09
01.19.001.010	12498/ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	52,00	63,48	3.300,96	0,25
01.19.001.011	0721/ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref v l 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	2,32	120,64	0,01
01.19.001.012	90460/SINAPI	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, po r metro de tubulação fixada. af_09/2023	m	18,00	25,98	467,64	0,04
01.20		DADOS E VOZ				5.945,57	0,45
01.20.001	91940/SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, in stalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	28,00	12,00	336,00	0,03
01.20.002	0814/PMSC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	un	4,00	228,67	914,68	0,07
01.20.003	98307/SINAPI	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	18,00	36,76	661,68	0,05
01.20.004	91837/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	82,00	22,64	1.856,48	0,14
01.20.005	91835/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	55,70	13,06	727,44	0,06



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇÕES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.20.006	91865/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	44,80	18,46	827,01	0,06
01.20.007	93009/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para red e enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	16,00	26,83	429,28	0,03
01.20.008	0817/PMSC	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	un	10,00	19,30	193,00	0,01
01.21		GASES MEDICINAIS				11.233,28	0,87
01.21.001	.03835/SINAPI	Tube em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	100,00	49,37	4.937,00	0,38
01.21.002	.03865/SINAPI	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	23,31	233,10	0,02
01.21.003	.03838/SINAPI	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	50,00	17,24	862,00	0,07
01.21.004	.03847/SINAPI	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	10,00	11,24	112,40	0,01
01.21.005	0071/SEMINFRAPOSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VÁCUO OU N20		UN	8,00	186,71	1.493,68	0,11
01.21.006	8733/ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1.310,32	1.310,32	0,10
01.21.007	8732/ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	867,62	867,62	0,07
01.21.008	97330/SINAPI	Tube em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	6,00	75,60	453,60	0,03
01.21.009	12313/ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	25,07	100,28	0,01
01.21.010	.00862/SINAPI	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	33,51	268,08	0,02
01.21.011	91179/SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023	m	40,00	14,88	595,20	0,05
01.22		MURO				47.670,01	3,65
01.22.001	4816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	83,38	1,14	95,05	0,01
01.22.002	8789/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	166,76	196,19	32.716,64	2,50

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00245

Ref: Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.22.003	13476/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 de mão de textura riscada em cores diversas, com uso de despenadeira	m2	333,52	44,55	14.858,32	1,14
01.23		URBANIZAÇÃO				13.526,29	1,04
01.23.001		PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				2.525,52	0,19
01.23.001.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	14,59	19,16	279,54	0,02
01.23.001.002	7324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	14,59	153,94	2.245,98	0,17
01.23.002		PAISAGISMO				5.204,70	0,40
01.23.002.001	.03946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	357,22	14,57	5.204,70	0,40
01.23.003		SINALIZAÇÃO				1.139,10	0,09
01.23.003.001	12043/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	113,91	1.139,10	0,09
01.23.004		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.656,97	0,36
01.23.004.001	2451/ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	528,60	8,81	4.656,97	0,36
01.24		FRETES				7.469,37	0,57
01.24.001		AGREAGDOS				2.748,92	0,21
01.24.001.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.581,53	0,60	2.748,92	0,21
01.24.002		BRITADOS				4.056,74	0,31
01.24.002.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	6.761,23	0,60	4.056,74	0,31
01.24.003		PEDRA DE MÃO				663,71	0,05
01.24.003.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.106,18	0,60	663,71	0,05
Importa o presente orçamento em : (um milhão, trezentos e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	1.306.948,84

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00245

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,35
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,84
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,80
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,48
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,09
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		8,54
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			13,47
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,75
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,49
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,74
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,36%



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00245

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,29
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,65
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,07
B06	Férias Gozadas	%		6,60
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			10,41
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,64
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,70
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,32
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,99
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,82%



GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE n.º 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00233

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P							UNID				
00824/PMSC								UN				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	9,9200		0,08		0,79
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	9,9200		2,46		24,40
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	9,9200		0,85		8,43
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	9,9200		1,43		14,19
00251 /PMSC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P						un	1,0000		2.433,85		2.433,85
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	4,9600		0,86		4,27
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	4,9600		0,61		3,03
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	4,9600		1,26		6,25
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	4,9600		1,39		6,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	5,097144		9,67		104,18
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)						h	5,0172384		7,03		74,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	84,56	MATERIAL	2.502,10	CUSTO TOTAL	2.680,83	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	94,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,0200 %)	375,85	3.056,68				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00251 /PMSC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P								un	1,0000	
O	88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares								h	4,9600	
O	00308 /SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares								h	4,9600	

CÓDIGO	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UNID			
00823/PMSC		UN			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9840	1,43	2,84
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9840	0,85	1,69
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9840	0,08	0,16
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9840	2,46	4,88
00252 /PMSC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	un	1,0000	123,85	123,85
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9920	0,86	0,85
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9920	0,61	0,61

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00233

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A							UNID				
00823/PMSC								UN				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9920		1,26		1,25
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9920		1,39		1,38
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	1,0194288		9,67		20,84
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)						h	,00344768		7,03		14,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,91	MATERIAL	137,51	CUSTO TOTAL	173,26	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	18,84	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,0200 %)	24,29	197,55				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00252 /PMSC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A								un	1,0000	
O	88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares								h	0,9920	
O	00308 /SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares								h	0,9920	

CÓDIGO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3					UNID	
00819/PMSC						un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00249 /PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	un	1,0000	5.562,38	5.562,38		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0650	1,39	4,26		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,1300	2,46	15,08		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,1300	0,85	5,21		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,1300	1,43	8,77		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,1300	0,08	0,49		
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0650	0,86	2,64		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0650	0,61	1,87		
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0650	1,26	3,86		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	3,1003701	7,03	46,07		
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,14974725	9,67	64,38		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	52,26	MATERIAL	5.604,56	CUSTO TOTAL	5.715,01	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00233

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	58,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,0200 %)	801,24	6.516,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00249 /PMS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4							un 1,0000
O 88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h 3,0650
O 00308 /SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h 3,0650

CÓDIGO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5							UNID			
00820 /PMSC								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2640		1,39		4,54				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5280		1,43		9,34				
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2640		1,26		4,11				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2640		0,61		1,99				
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2640		0,86		2,81				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5280		0,08		0,52				
00250 /PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	un	1,0000		3.648,12		3.648,12				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5280		0,85		5,55				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5280		2,46		16,06				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	3,3542496		9,67		68,56				
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,30166656		7,03		49,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		55,65	MATERIAL		3.693,04	CUSTO TOTAL	3.810,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		61,97	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(14,0200 %)		534,25	4.344,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 00250 /PMSC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5									un	1,0000
O 88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares									h	3,2640
O 00308 /SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares									h	3,2640

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00233

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares							UNID				
88243/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,39		1,39
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,61		0,61
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)						h	1,01154		7,03		15,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,11	MATERIAL	6,82	CUSTO TOTAL	21,85	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,0200 %)	3,06	24,91				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95313 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista						UNID				
95313/SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,01154		7,03		0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,0200 %)		0,02	0,19		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00233

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	UNID	
95313/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							UNID		
100298/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	0,02765	9,67	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,27	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,57	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,30	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,0200 %)	0,08	0,65		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	0,02765	

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							UNID				
100308/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,86		0,86
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,26		1,26
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	1,02765		9,67		21,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	6,94	CUSTO TOTAL	27,94	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,06	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,0200 %)	3,92	31,86				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -- Marcelo Deda (equipamentos)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00233
Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares			UNID
100308/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 00298 /SINAPI	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	1,0000	

GUSTAVO SILVEIRA
DIAS:02326162560

Assinado de forma digital por
GUSTAVO SILVEIRA
DIAS:02326162560
Dados: 2025.07.24 10:49:03 -03'00'

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	UNID			
06409/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000009	246,00	0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000009	617,95	0,00
MATERIAL					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000009	19,90	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0005945	25,95	0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00118901	15,40	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00142608	36,90	0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02356036	18,00	0,42
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,05890095	4,90	0,29
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000009	39,00	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0005945	28,00	0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00000181	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00000181	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000009	29,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,05890095	205,00	12,07
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00118901	44,00	0,05
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00071304	37,80	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00213912	18,58	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00237802	18,80	0,04
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00297253	12,00	0,04
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	16,3072	1,00	16,31
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0026178	17,87	0,05
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,01047035	66,00	0,69
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,03010492	12,37	0,37
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0052668	137,75	0,73
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0158004	138,48	2,19
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00142608	155,05	0,22
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	50,8228	0,57	28,97
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00000181	48,95	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0648	75,00	4,86
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1319612	101,30	13,37
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00237802	18,75	0,04
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00118901	13,52	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa							UNID
06409/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0005945	327,80		0,19		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00416155	10,22		0,04		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00416155	11,60		0,05		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00785345	13,75		0,11		
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	190,4000	0,60		114,24		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01047035	6,70		0,07		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,01963363	193,44		3,80		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,33247076	10,50		13,99		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,06067054	4,50		4,77		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	5,945072	9,67		121,51		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,004536	9,67		0,09		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,009072	9,67		0,19		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,130424	6,90		103,99		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00523561	300,00		1,57		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,05890095	12,54		0,74		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,33247076	5,00		6,66		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		106,82	MATERIAL	218,17	CUSTO TOTAL	452,92
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	118,96	SERV. TERCEIRO	8,97	BDI(20,8000 %)	94,21
PREÇO TOTAL 547,13								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
0 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0252					
0 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2	2,8000					
0 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,7040					
0 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,4000					
0 03317 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	2,4000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af_02/2025							UNID				
101663/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6386		1,26		0,80
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6386		0,86		0,55
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6386		0,05		0,03
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6386		0,72		0,46
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6386		1,15		0,73
11927 /SINAPI	Abraçadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a *14 mm, d = 2" a 2 1/2"						un	1,0000		8,13		8,13
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6386		2,00		1,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,33121627		9,67		6,77
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,33121627		7,05		4,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,54	MATERIAL	11,98	CUSTO TOTAL	23,69	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,93	28,62				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 11927 /SINAPI	Abraçadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a *14 mm, d = 2" a 2 1/2"									un	1,0000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,3193	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,3193	

CÓDIGO	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	UNID					
10785/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090		4,90		0,04
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002		44,00		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090		205,00		1,85
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		37,80		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036		18,00		0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		36,90		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001		25,95		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,00		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm						UNID
10785/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,70		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	193,44		0,58	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,50		2,14	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,75		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	17,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	66,00		0,11	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	12,37		0,06	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	155,05		0,03	
11641 /ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	1,0000	378,00		378,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67		20,44	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	383,74	CUSTO TOTAL	420,13
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(20,8000 %)
						87,39	507,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 11641 /ORSE	Abrigo desobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm					un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm			UNID
10785/ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1					UNID
00140/ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000009	18,58	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000003	37,80	0,00	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	18,00	0,36	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,32	0,13	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,20	0,08	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000492	13,75	0,00	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	7,00	7,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0062238	4,50	0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000656	6,70	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000123	193,44	0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000369	205,00	0,08	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000164	17,87	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000656	66,00	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0001886	12,37	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000006	155,05	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000006	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0001476	18,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000369	4,90	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000104	39,00	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000104	19,90	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0083476	10,50	0,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1							UNID				
00140/ORSE								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0520		9,67		1,06					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0300		6,90		0,44					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000328		300,00		0,01					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0083476		5,00		0,04					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000369		12,54		0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,71	MATERIAL		7,79	CUSTO TOTAL	9,34	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,79	SERV. TERCEIRO		0,05	BDI(20,8000 %)	1,94	11,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm									un	0,4000	
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas									un	0,4000	
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)									kg	0,0200	
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm									kg	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,0300	
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador									h	0,0520	
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)									h	0,0520	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,0300	

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ	UNID					
00141/ORSE	es - R1	kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000		0,32		0,13
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000		0,20		0,08
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200		18,00		0,36
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028		17,87		0,00
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000		7,00		7,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundação es - R1						UNID		
00141/ORSE							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000112	66,00	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322	12,37	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000014	155,05	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	13,75	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000252	18,00	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000014	36,90	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00063	4,90	0,00				
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000014	39,00	0,00				
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000014	19,90	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00063	205,00	0,13				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000007	37,80	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000021	18,58	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,011165	4,50	0,05				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000112	6,70	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00021	193,44	0,04				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,014252	10,50	0,15				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0700	6,90	1,02				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700	9,67	1,43				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00063	12,54	0,01				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056	300,00	0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252	5,00	0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,16	MATERIAL	7,95	CUSTO TOTAL	10,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		1,29	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI(20,8000 %)	2,18	12,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,4000
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas							un	0,4000
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0200
M 00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm							kg	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0700

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ			UNID
00141/ORSE	es - R1			kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador		h	0,0700
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)		h	0,0700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,0700

CÓDIGO	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"						UNID										
00807/PMSC							un										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL										
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		0,61		0,06										
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		1,13		0,12										
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		0,31		0,03										
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		1,10		0,12										
00244 /PMSC	JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES CO M DN 50mm	UND	1,0000		48,56		48,56										
00243 /PMSC	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	UND	1,0000		21,60		21,60										
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,2800		0,25		0,07										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		0,05		0,01										
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		1,15		0,24										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		0,72		0,15										
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		2,00		0,42										
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)																
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,107226		6,90		1,56										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1068879		9,67		2,18										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,77	MATERIAL		71,38	CUSTO TOTAL	75,12	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		1,97		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(20,8000 %)		15,63		90,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD				
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm										m	0,2800				
M	00243 /PMSC	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm										UND	1,0000				
M	00244 /PMSC	JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50mm										UND	1,0000				
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,1050				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2'''	UNID
00807/PMSC		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1050

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024						UNID	
94656/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768	1,15	0,09			
03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0053	12,68	0,07			
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0040	69,74	0,28			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768	2,00	0,15			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768	0,72	0,06			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0768	0,31	0,02			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768	0,05	0,00			
00065 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un	1,0000	0,79	0,79			
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0035	61,55	0,22			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0768	1,13	0,09			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03909043	9,67	0,80			
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03909043	7,05	0,58			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,66	MATERIAL	1,77	CUSTO TOTAL	3,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,66	3,81

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 00065 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria		un	1,0000
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr		un	0,0035
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)		un	0,0053
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,0040
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0384
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0384

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - forne						UNID						
94662/SINAPI	cimento e instalação. af_04/2024						un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		2,00		0,37						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		0,72		0,13						
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110		69,74		0,77						
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1868		1,13		0,21						
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1868		0,31		0,06						
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0078		2,34		0,02						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		0,05		0,01						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		1,15		0,21						
03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0096		12,68		0,12						
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0082		61,55		0,50						
00112 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria	un	1,0000		3,97		3,97						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09507933		9,67		1,94						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09507933		7,05		1,42						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,59	MATERIAL		6,37	CUSTO TOTAL	9,73	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,77	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		2,02	11,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M	00112 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria									un	1,0000	
M	00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0082	
M	03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)									un	0,0096	
M	20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3									un	0,0110	
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100									un	0,0078	
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0934	
O	88267 /SINAPI	Encanadorou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0934	

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
104002/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - for						UNID										
104002/SINAPI	necimento e instalação. af_06/2022						un										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612		0,05		0,01										
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2612		0,31		0,08										
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2612		1,13		0,30										
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0129		61,55		0,79										
00111 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria	un	1,0000		7,50		7,50										
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0435		2,34		0,10										
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612		1,15		0,30										
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0165		69,74		1,15										
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612		2,00		0,52										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612		0,72		0,19										
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)																
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13294818		9,67		2,72										
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13294818		7,05		1,98										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,23	MATERIAL		10,94	CUSTO TOTAL	15,64	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		2,47		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(20,8000 %)		3,25		18,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD				
M	00111 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria										un	1,0000				
M	00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr										un	0,0129				
M	20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3										un	0,0165				
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100										un	0,0435				
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,1306				
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,1306				

CÓDIGO	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA						UNID
00038/SEMINFRA							M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6970		1,31		2,22
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,61		0,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA							UNID				
00038/SEMINFRA								M				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5000		1,10		0,55
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,1970		0,05		0,11
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,6970		0,78		1,32
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,1970		1,15		2,53
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,1970		0,72		1,58
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,1970		2,00		4,39
00034 /SEMINFR	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA						M	1,1000		12,65		13,92
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5106		6,90		7,45
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)						h	,71658338		9,67		35,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,12	MATERIAL	26,93	CUSTO TOTAL	69,46	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	22,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	14,45	83,91				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00034 /SEMINFR	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA								M	1,1000	
O	88315 /SINAPI	Serralheiro com encargos complementares								h	1,6970	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,5000	

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021							UNID
103324/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	,00000503		5.700,00		0,03	
	MATERIAL							
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,05438		1,00		2,05	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,311148		0,57		1,32	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,013688		75,00		1,03	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9831		0,72		0,71	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,78		0,39	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9831		2,00		1,97	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021						UNID
103324/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9831		1,15		1,13
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9831		0,05		0,05
37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0100		44,84		0,45
37593 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 14 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un	13,6000		1,30		17,68
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0531		0,01		0,00
34547 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	m	0,4200		3,24		1,36
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4300		0,61		0,26
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0531		0,89		0,05
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		1,31		0,66
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4300		1,10		0,47
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,05354126		9,67		1,09
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,439116		6,90		6,40
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5106		9,67		10,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0154875		0,85		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,49	MATERIAL		29,58
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,3600%)		9,44	SERV. TERCEIRO	
					0,01	BDI(20,8000 %)	
					9,89	57,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN		QTD			
M 34547 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* c	m		0,4200			
M 37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento		0,0100			
M 37593 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 14 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un		13,6000			
O 87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria	m3		0,0118			
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h		0,5000			
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h		0,4300			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021						UNID		
103322/SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador MATERIAL	un	,00000443	5.700,00	0,03				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,81064	1,00	1,81				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,036944	0,57	1,16				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,012064	75,00	0,90				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2950	0,61	0,18				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	0,05	0,05				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5900	1,31	0,77				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0468	0,89	0,04				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5900	0,78	0,46				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0468	0,01	0,00				
37592 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 9 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un	13,6000	1,45	19,72				
37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0050	44,84	0,22				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2950	1,10	0,32				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	1,15	1,07				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	0,72	0,67				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	2,00	1,86				
34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm MÃO-DE-OBRA (111,36%)	m	0,4200	2,05	0,86				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,602508	9,67	12,31				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,301254	6,90	4,39				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,0471889	9,67	0,96				
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,01365	0,85	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,37	MATERIAL	30,09	CUSTO TOTAL	47,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,3600%)	9,29	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)	9,94	57,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5*							m	0,4200
M 37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)							cento	0,0050

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prepar	UNID
103322/SINAPI	o em betoneira. af_12/2021	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37592 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 9 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un13,6000
O 87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria	m30,0104
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h0,5900
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h0,2950

CÓDIGO	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022							UNID				
97113/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0108		0,72		0,01					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0108		1,15		0,01					
42408 /SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	1,1280		3,08		3,47					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0108		2,00		0,02					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00491		0,78		0,00					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00589		0,61		0,00					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00491		1,31		0,01					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00589		1,10		0,01					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0108		0,05		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,00501409		9,67		0,10					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00601486		6,90		0,09					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,09	MATERIAL		3,53	CUSTO TOTAL	3,72	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,10	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		0,77	4,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	42408 /SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra								m2	1,1280	
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,00491	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,00589	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024						UNID
104921/SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0225		1,15		0,03
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0225		0,05		0,00
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,2450		0,20		0,05
43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		7,00		7,77
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		18,00		0,45
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0225		2,00		0,05
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0225		0,78		0,02
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0225		0,72		0,02
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0225		1,31		0,03
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0101154		7,05		0,15
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,01264425		9,67		0,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,19	MATERIAL		8,42
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,22	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(20,8000 %)	
						1,84	10,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm					un	0,2450
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares					h	0,0100
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares					h	0,0100
O 92805 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022					kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	UNID					
92764/SINAPI		kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,2120		0,20		0,04
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		0,72		0,02
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		0,05		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID	
92764/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao					kg	1,1100	7,00 7,77	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250	18,00 0,45	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0251	0,78 0,02	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0251	1,31 0,03	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0251	1,15 0,03	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0251	2,00 0,05	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	,02215272	9,67 0,45	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,00323692	7,05 0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,23	MATERIAL	8,41	CUSTO TOTAL		8,91	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,27	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,85	
								PREÇO TOTAL 10,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,2120
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0032
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0194
O 92805 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	UNID					
101538/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	2,0000		1,47		2,94
01091 /SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un	1,0000		35,00		35,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914847		1,15		0,11
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0914847		0,86		0,08
39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,1664		3,80		0,63
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914847		2,00		0,18

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020							UNID
101538/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914847		0,72		0,07	
39997 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	2,0000		0,32		0,64	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914847		0,05		0,00	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0914847		1,26		0,12	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,051866		9,67		1,06	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0430329		7,05		0,64	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,80	MATERIAL	39,77	CUSTO TOTAL	41,47
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,90	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	8,63
							50,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01091 /SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador						un	1,0000
M 11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe						un	2,0000
M 39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)						m	0,1664
M 39997 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"						un	2,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,0414847
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,0500

CÓDIGO	Arruela lisa zincada d=1/4"	UNID					
09816/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002		47,69		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016		6,70		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000009		4,90		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002		26,89		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000002		36,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000009		205,00		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012		13,75		0,00
08347 /ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un	1,0000		0,05		0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Arruela lisa zincada d=1/4"						UNID			
09816/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	37,80			0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003	18,58			0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001595	4,50			0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036	18,00			0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002	155,05			0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004	17,87			0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000015	66,00			0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046	12,37			0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000003	193,44			0,01			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001	34,00			0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002	155,00			0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036	10,50			0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100	9,67			0,20			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100	6,90			0,15			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036	5,00			0,01			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000009	12,54			0,00			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008	300,00			0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,17	MATERIAL	0,11	CUSTO TOTAL	0,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)	0,18	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)	0,10	0,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 08347 /ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,0100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,0100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,0100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,0100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID	
100867/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000	17,48	104,88			
36205 /SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm	un	1,0000	164,12	164,12			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	2,00	2,49			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	0,72	0,90			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	1,15	1,43			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	0,05	0,06			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485	0,31	0,29			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988	0,61	0,18			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485	1,13	1,07			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988	1,10	0,33			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,96555403	9,67	19,73			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,30513456	6,90	4,45			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,45	MATERIAL	275,75	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	12,73	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	
						62,39	PREÇO TOTAL	
							362,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon						un	6,0000
M 36205 /SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm						un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,9485
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,2988

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID				
13110/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID
13110/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50		0,09	
02062 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	104,90		104,90	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,70		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,44		0,09	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,75		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	17,87		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	66,00		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,37		0,01	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80		0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	10,50		0,32	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	105,74	CUSTO TOTAL	112,08
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(20,8000 %)
						23,31	135,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02062 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar					un	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13110/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13113/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,44	0,09
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50	0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	66,00	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	10,50	0,32
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,75	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	17,87	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,37	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95	0,00
13877 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	214,90	214,90
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67	6,13
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar							UNID		
13113/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,03054	5,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	215,74	CUSTO TOTAL	222,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(20,8000 %)	46,19	268,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 13877 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar							un	1,0000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3000	

CÓDIGO	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	UNID				
12498/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	12,37		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	155,05		0,01
13326 /ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	1,0000	46,65		46,65
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00004	34,00		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00008	155,00		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00008	47,69		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	66,00		0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90		0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00008	26,89		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	10,50		0,86
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	193,44		0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	6,70		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00		0,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm							UNID				
12498/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016		17,87		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048		13,75		0,01					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000		6,90		5,83					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4000		9,67		8,18					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036		12,54		0,05					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032		300,00		0,10					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144		5,00		0,41					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,63	MATERIAL		48,91	CUSTO TOTAL	63,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		7,38	SERV. TERCEIRO		0,56	BDI(20,8000 %)		13,20	76,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 13326 /ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,4000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,4000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,4000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,4000	

CÓDIGO	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto de sepolado						UNID
11703/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000109		246,00		0,03
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000109		617,95		0,07
	MATERIAL						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00026908		155,05		0,04
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000218		48,95		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00179436		13,75		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00228348		66,00		0,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto de sempolado	UNID			
11703/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00687838	12,37	0,09
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200	1,75	2,49
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00005552	327,80	0,02
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,4200	0,33	0,47
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00038864	11,60	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00059812	17,87	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00022208	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00011104	13,52	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00038864	10,22	0,00
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0700	35,00	2,45
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00013454	37,80	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0134577	205,00	2,76
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0700	460,62	32,24
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,30444308	10,50	3,20
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00011104	44,00	0,00
08877 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	0,7800	41,67	32,50
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000109	29,90	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00040362	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00022208	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002776	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,23419822	4,50	1,05
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,1700	25,06	29,32
02064 /ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porc a 5/8"	un	0,0300	214,91	6,45
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00538308	18,00	0,10
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00005552	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00005552	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00011104	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00026908	36,90	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0044859	193,44	0,87
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000218	15,15	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0134577	4,90	0,07
	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000218	26,89	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto de sempolado						UNID		
11703/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10579 /ORSE									
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,9500	32,00	30,40				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção MÃO-DE-OBRA (111,36%)	pr	,00228348	6,70	0,02				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0900	9,67	22,28				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5552	9,67	11,35				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	1,3454	6,90	19,62				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00119624	300,00	0,36				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,30444308	5,00	1,52				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0134577	12,54	0,17				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		25,19	MATERIAL	144,77	CUSTO TOTAL	200,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(111,3600%)		28,06	SERV. TERCEIRO	2,05	BDI(20,8000 %)	41,64	241,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 00199 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar							m2	1,0000
0 00211 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m							un	0,0300
0 00234 /ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm							m2	1,0000
0 05103 /ORSE	Regularização Manual							m2	1,0000
0 11702 /ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem							m2	1,0000

CÓDIGO	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO						UNID
00021/SEMINFRA							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	10,1200		7,50		75,90
04408 /SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	4,9490		2,00		9,90
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,9490		1,10		14,24
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,2790		2,00		66,56
07190 /SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 4 mm, de 1,22 x 0,50 m (sem amianto)	un	0,8400		17,07		14,34

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO							UNID
00021/SEMINFRA								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,2790		0,05		1,66	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,2790		1,15		38,27	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,2790		0,72		23,96	
05074 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	0,4210		18,97		7,99	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,3300		0,44		8,95	
02418 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com pa rafusos	un	0,4800		27,45		13,18	
00625 /ORSE	Compensado resinado 6mm - Madeirit ou similar	m2	4,8240		16,52		79,69	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,3300		1,43		29,07	
39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,4210		16,92		7,12	
03992 /SINAPI	Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	6,2600		24,36		152,49	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,9490		0,61		7,90	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,44838208		9,67		172,67	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,2235188		6,90		192,85	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,15479528		7,05		181,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	258,63	MATERIAL	551,22	CUSTO TOTAL	1.097,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	288,01	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	228,35	1.326,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00625 /ORSE	Compensado resinado 6mm - Madeirit ou similar	m2	4,8240					
M 02418 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un	0,4800					
M 03992 /SINAPI	Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	6,2600					
M 04408 /SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	4,9490					
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	10,1200					
M 05074 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	0,4210					
M 07190 /SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 4 mm, de 1,22 x 0,50 m (sem amianto)	un	0,8400					
M 39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,4210					
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	11,9780					
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	8,3520					
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	12,9490					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	UNID
00021/SEMINFRA		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UNID
00062/SEMINFRA		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000	0,72	1,08		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	1,10	0,55		
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,26		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	0,61	0,31		
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,86	0,86		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000	0,05	0,08		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000	1,15	1,73		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000	2,00	3,00		
00054 /SEMINFR	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE	m	1,0000	274,11	274,11		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5106	6,90	7,45		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,03732	9,67	21,20		

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	13,55	MATERIAL	282,98	CUSTO TOTAL	311,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	15,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	64,82

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 00054 /SEMINFR	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE			m	1,0000		
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares			h	1,0000		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares			h	0,5000		

CÓDIGO	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	UNID
00061/SEMINFRA		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000	2,00	3,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE							UNID				
00061/SEMINFRA								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5000		1,10		0,55
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,86		0,86
00053 /SEMINFR	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE						m	1,0000		17,97		17,97
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5000		0,61		0,31
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,5000		0,72		1,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,5000		1,15		1,73
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,26		1,26
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,5000		0,05		0,08
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,03732		9,67		21,20
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5106		6,90		7,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,55	MATERIAL	26,84	CUSTO TOTAL	55,49	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	15,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	11,54	67,03				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00053 /SEMINFR	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE									m	1,0000	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	1,0000	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,5000	

CÓDIGO	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK							UNID
00816/PMSC								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1900		1,15		1,37	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950		1,26		0,75	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950		0,61		0,36	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950		0,86		0,51	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1900		0,05		0,06	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950		1,10		0,65	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1900		0,72		0,86	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1900		2,00		2,38	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK							UNID	
00816/PMSC								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00248 /PMSC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK					un	1,0000	323,57	323,57
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,607614	6,90	8,86
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,6172054	9,67	12,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,16	MATERIAL	330,51	CUSTO TOTAL		351,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,31	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		73,21	425,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00248 /PMSC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK							un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,5950
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,5950

CÓDIGO	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023					UNID
96987/SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
38060 /SINAPI	Base para mastro de para-raios diametro nominal 1 1/2"	un	1,0000	61,61	61,61	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3622	0,86	2,03	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3622	0,05	0,12	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3622	1,26	2,98	
11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	4,0000	1,47	5,88	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3622	1,15	2,72	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3622	0,72	1,70	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3622	2,00	4,72	
07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	4,0000	0,36	1,44	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,22517865	9,67	25,04	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,22517865	7,05	18,26	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,49	MATERIAL	83,20
					CUSTO TOTAL	126,50
					PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	22,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	26,31	152,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillip							un 4,0000
M 11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe							un 4,0000
M 38060 /SINAPI	Base para mastro de para-raios diametro nominal 1 1/2"							un 1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h 1,1811
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h 1,1811

CÓDIGO	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"					UNID
09925/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10366 /ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	un	1,0000	0,79	0,79	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002	155,00	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002	47,69	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000002	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036	18,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00009	4,90	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002	26,89	0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001	34,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00009	205,00	0,02	
10364 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,0000	0,79	0,79	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003	18,58	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001595	4,50	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016	6,70	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003	193,44	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036	10,50	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004	17,87	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002	155,05	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046	12,37	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000015	66,00	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"							UNID
09925/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012		13,75		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100		6,90		0,15	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100		9,67		0,20	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00009		12,54		0,00	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008		300,00		0,00	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036		5,00		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,17	MATERIAL	1,64	CUSTO TOTAL	2,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,18	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)	0,42
PREÇO TOTAL 2,42								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 10364 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"						un	1,0000
M 10366 /ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,0100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,0100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0100

CÓDIGO	Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID			
104003/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	1,15	0,30
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	0,05	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	0,72	0,19
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0165	69,74	1,15
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2612	0,31	0,08
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0435	2,34	0,10
00820 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	5,09	5,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID		
104003/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0129	61,55	0,79
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2612	2,00	0,52
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2612	1,13	0,30
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,13294818	7,05	1,98
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,13294818	9,67	2,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,23	MATERIAL	8,53	CUSTO TOTAL	13,23	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,75	15,98		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr								un	0,0129
M 00820 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial								un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3								un	0,0165
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0435
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1306
O 88267 /SINAPI	Encanadorou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1306

CÓDIGO	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
103948/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		0,05		0,01
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		1,15		0,26
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		0,72		0,16
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		2,00		0,44
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0095		69,74		0,66
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2222		1,13		0,25
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2222		0,31		0,07
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0371		2,34		0,09
00829/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000		0,85		0,85

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
103948/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0082	61,55	0,50				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11309757	9,67	2,31				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11309757	7,05	1,69				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,89	MATERIAL	3,29	CUSTO TOTAL	7,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,52	8,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0082
M 00829 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0095
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0371
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1111
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1111

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID				
104014/SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0094	61,55		0,58
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2186	1,13		0,25
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2186	0,31		0,07
00834 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	3,25		3,25
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	1,15		0,25
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	0,05		0,01
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	69,74		0,77
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	2,00		0,44
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	0,72		0,16
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0365	2,34		0,09
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID		
104014/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,11126521	7,05	1,66
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,11126521	9,67	2,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,86	MATERIAL	5,87	CUSTO TOTAL		9,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		2,04	11,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0094
M 00834 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0110
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0365
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1093
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1093

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
103966/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	2,00		0,26	
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150	69,74		1,05	
00813 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	3,78		3,78	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	1,15		0,15	
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0118	61,55		0,73	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1318	1,13		0,15	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1318	0,31		0,04	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0149	2,34		0,03	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	0,72		0,09	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	0,05		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06708488	7,05		1,00	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06708488	9,67		1,37	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
103966/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,12	MATERIAL	6,29	CUSTO TOTAL	8,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,80	10,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0118
M 00813 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0150
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0149
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0659
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0659

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID		
91924/SINAPI								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0120	0,72	0,01
01013 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 1,5 mm2						m	1,2434	1,48	1,84
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0120	2,00	0,02
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m						un	0,0094	4,53	0,04
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0120	1,15	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0120	0,05	0,00
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0120	0,86	0,01
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0120	1,26	0,02
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0051866	9,67	0,11
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,00726124	7,05	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	1,95	CUSTO TOTAL	2,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,45	2,62		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91924/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01013 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm	m 1,2434
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un 0,0094
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,0070
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0050

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID	
91935/SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00995 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	m	1,2434	11,00	13,68			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280	0,72	0,16			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280	1,15	0,26			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280	0,05	0,01			
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094	4,53	0,04			
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2280	0,86	0,20			
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2280	1,26	0,29			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280	2,00	0,46			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,11825448	7,05	1,76			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,11825448	9,67	2,42			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,97	MATERIAL	15,10	CUSTO TOTAL	19,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,21	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,01	23,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00995 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu						m	1,2434
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m						un	0,0094
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,1140
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,1140

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID										
91926/SINAPI							m										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL										
01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 2,5 mm2	m	1,2434		2,00		2,49										
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0240		1,15		0,03										
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0240		1,26		0,03										
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0240		0,86		0,02										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0240		0,05		0,00										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0240		0,72		0,02										
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0240		2,00		0,05										
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,53		0,04										
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)																
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,01244784		9,67		0,25										
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,01244784		7,05		0,19										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,21	MATERIAL		2,68	CUSTO TOTAL	3,12	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		0,23		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(20,8000 %)		0,65		3,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD				
M	01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm										m	1,2434				
M	21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m										un	0,0094				
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares										h	0,0120				
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares										h	0,0120				

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime nto e instalação. af_12/2021	UNID				
92984/SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00996 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 25 mm2	m	1,0150		18,00	18,27
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1216		0,86	0,10
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1216		1,26	0,15
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216		1,15	0,14
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216		0,05	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime							UNID
92984/SINAPI	nto e instalação. af_12/2021							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216		0,72		0,09	
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0090		4,53		0,04	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216		2,00		0,24	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,06306905		7,05		0,94	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,06306905		9,67		1,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,05	MATERIAL	19,04	CUSTO TOTAL	21,27
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,18	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,42
								25,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00996 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu						m	1,0150
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m						un	0,0090
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,0608
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,0608

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime	UNID			
92986/SINAPI	nto e instalação. af_12/2021	m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01019 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha	m	1,0150	26,00	26,39
	ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2				
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1394	1,26	0,18
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1394	0,86	0,12
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394	0,05	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394	0,72	0,10
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394	1,15	0,16
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394	2,00	0,28
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0090	4,53	0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0723012	9,67	1,48
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0723012	7,05	1,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime							UNID	
92986/SINAPI	nto e instalação. af_12/2021							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,21	MATERIAL	27,28	CUSTO TOTAL	29,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,35	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,21	36,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01019 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu							m	1,0150
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0090
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0697
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0697

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91928/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0100	2,00	0,02
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0100	0,86	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0100	0,05	0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0100	1,15	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0100	0,72	0,01
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0100	1,26	0,01
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m					un	0,0094	4,53	0,04
00981 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 4 mm2 MÃO-DE-OBRA (111,36%)					m	1,2434	3,89	4,84
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0051866	9,67	0,11
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,0051866	7,05	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,09	MATERIAL	4,94	CUSTO TOTAL		5,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,07	6,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2							m	1,2434
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0094

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91928/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,0050
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0050

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime						UNID					
92988/SINAPI	nto e instalação. af_12/2021						m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		0,72		0,12					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		2,00		0,33					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		1,15		0,19					
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0090		4,53		0,04					
01018 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2	m	1,0150		52,58		53,37					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		0,05		0,01					
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1660		0,86		0,14					
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1660		1,26		0,21					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,08609756		7,05		1,28					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,08609756		9,67		1,76					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,44	MATERIAL		54,41	CUSTO TOTAL	57,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,60	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		11,95	69,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 01018 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu		m	1,0150
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m		un	0,0090
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,0830
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares		h	0,0830

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91931/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		2,00		0,20	
00994 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm2	m	1,2434		6,22		7,73	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020		1,26		0,13	
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,53		0,04	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,05		0,01	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,72		0,07	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020		0,86		0,09	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		1,15		0,12	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,05290332		9,67		1,08	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,05290332		7,05		0,79	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,88	MATERIAL		8,39	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,99	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI(20,8000 %)		2,13
							PREÇO TOTAL	
							12,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00994 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu					m	1,2434	
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m					un	0,0094	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,0510	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,0510	

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID					
91930/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,53		0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,05		0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		2,00		0,20
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,72		0,07
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		1,15		0,12
00982 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec	m	1,2434		5,59		6,95

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID				
91930/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
	ao nominal 6 mm2										
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1020		0,86		0,09
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1020		1,26		0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,05290332		7,05		0,79
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,05290332		9,67		1,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,88	MATERIAL	7,61	CUSTO TOTAL		9,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,97	11,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00982 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2								m	1,2434	
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m								un	0,0094	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,0510	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,0510	

CÓDIGO	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	UNID					
09392/ORSE		kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000012		34,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00108		4,90		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024		36,90		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000024		47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000024		155,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024		155,05		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552		12,37		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00018		66,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048		17,87		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144		13,75		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432		18,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01914		4,50		0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)							UNID
09392/ORSE								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	10,50			0,26	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	205,00			0,22	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	193,44			0,07	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80			0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58			0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000024	26,89			0,00	
03249 /ORSE	Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG	Kg	1,0000	75,00			75,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	6,70			0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1200	9,67			2,45	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90			1,75	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108	12,54			0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432	5,00			0,12	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096	300,00			0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,99	MATERIAL	75,68	CUSTO TOTAL	80,04
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,21	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI(20,8000 %)	16,65
PREÇO TOTAL 96,69								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03249 /ORSE	Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG						Kg	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1200
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1200
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1200

CÓDIGO	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)					UNID
11768/ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000036		26,89	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)						UNID
11768/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,059044	10,50		0,62	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00087	193,44		0,17	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000464	6,70		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,049412	4,50		0,22	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000036	155,00		0,01	
06668 /ORSE	Cabo de cobre nú 70 mm2 - 2 AWG	kg	1,0000	80,00		80,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00261	205,00		0,54	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00261	4,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001044	18,00		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000036	47,69		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000348	13,75		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000116	17,87		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000446	66,00		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001334	12,37		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	155,05		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000018	34,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90		5,83	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1800	9,67		3,68	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000232	300,00		0,07	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,059044	5,00		0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00261	12,54		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,50	MATERIAL	81,65	CUSTO TOTAL	91,56
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,01	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI(20,8000 %)	19,04
							110,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 06668 /ORSE	Cabo de cobre nú 70 mm2 - 2 AWG					kg	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)			UNID
11768/ORSE				kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,1800
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,4000

CÓDIGO	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	UNID			
11412/ORSE		M			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	12,37	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000165	66,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	17,87	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000022	155,05	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	13,75	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000011	37,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	10,50	0,24
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000099	4,90	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000022	26,89	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000033	193,44	0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000022	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000022	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000022	155,00	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000011	34,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	18,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000099	205,00	0,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,70	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000033	18,58	0,00
03162 /ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1,0200	11,00	11,22
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,017545	4,50	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1100	9,67	2,25
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1100	6,90	1,60
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação							UNID	
11412/ORSE								M	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,022396	5,00 0,11	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000088	300,00 0,03	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00099	12,54 0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,82	MATERIAL	11,83	CUSTO TOTAL	15,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,03	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI(20,8000 %)	3,29	19,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03162 /ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1100

CÓDIGO	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020					UNID
101801/SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	,00006987	5.700,00	0,40	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	,00001671	23.186,44	0,39	
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00000056	15.839,74	0,01	
MATERIAL						
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0164	17,26	0,28	
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - br uta	m	0,5796	14,83	8,60	
11245 /SINAPI	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	un	1,0000	435,67	435,67	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,85933446	1,15	3,29	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0673968	137,75	9,28	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,85933446	0,05	0,14	
43464 /SINAPI	Ferramentas- familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,85205036	0,01	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2						UNID					
101801/SINAPI							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
25067 /SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	25,1257		4,73		118,84					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,85933446		2,00		5,72					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,85933446		0,72		2,06					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0071		9,22		0,07					
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1848		2,80		0,52					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,32450601		0,57		79,42					
00034 /SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	2,0978		9,02		18,92					
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,06902623		101,30		6,99					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,2325836		75,00		17,44					
00660 /SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	17,8500		2,93		52,30					
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	,95164957		1,00		0,95					
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,03700772		159,04		5,89					
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	,00289224		6,62		0,02					
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1554		7,50		1,17					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06937892		0,61		0,65					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,85205036		0,89		0,76					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,93790518		1,31		1,23					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06937892		1,10		1,18					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,93790518		0,78		0,73					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0056808		12,26		0,15					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,85346822		9,67		17,44					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,10355402		9,67		2,12					
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,06896527		7,05		1,03					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,09204974		6,90		15,93					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,78362194		9,67		16,02					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,45007805		0,85		0,38					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		24,93	MATERIAL		772,13	CUSTO TOTAL	826,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,80	ENC.(111,3600%)		27,76	SERV. TERCEIRO		0,38	BDI(20,8000 %)		171,81	997,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020	UNID
101801/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00660 /SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un17,8500
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l0,0071
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m0,1554
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m0,1848
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg0,0164
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m0,5796
M 11245 /SINAPI	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	un1,0000
M 25067 /SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un25,1257
O 87316 /SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betone	m30,0288
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h0,3000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h0,3000
O 88628 /SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m30,1363
O 89995 /SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	m30,0523
O 89998 /SINAPI	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	kg2,0978
O 94970 /SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 6	m30,1140
O 01616 /SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m20,7800

CÓDIGO	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 15000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	UNID			
102620/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	un	,00017387	2.485.831,60	432,21
	MATERIAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,5887	2,00	11,18
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,5887	0,72	4,02
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,5887	0,05	0,28
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,5887	1,15	6,43
43981 /SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 15000 litros, com tampa	un	1,0000	5.500,00	5.500,00
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6245	0,89	2,34

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 15000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021							UNID			
102620/SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,9642		1,13		3,35				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6245		0,01		0,03				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,9642		0,31		0,92				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,50874815		7,05		22,48				
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	,66746305		13,56		76,45				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,50874815		9,67		30,84				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	3,4242		0,85		2,91				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		61,40	MATERIAL		5.528,55	CUSTO TOTAL	6.093,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		432,21	ENC.(111,3600%)		68,37	SERV. TERCEIRO		2,91	BDI(20,8000 %)	1.267,44	7.360,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 43981 /SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 15000 litros, com tampa									un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	1,4821
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	1,4821
O 93287 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. a									chp	0,2634
O 93288 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. a									chi	2,3611

CÓDIGO	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)					UNID
12646/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,002842		246,00	0,70
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,002842		617,95	1,76
	MATERIAL					
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	6,0900		18,05	109,92
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,10533024		66,00	6,95
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00007776		327,80	0,03
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	8,1200		5,51	44,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	UNID			
12646/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,31099519	12,37	3,85
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	24,7660	21,65	536,18
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	2,1600	360,00	777,60
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,02704306	17,87	0,48
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,08112918	13,75	1,12
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,3045	9,22	2,81
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,005684	48,95	0,28
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00031104	18,75	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00015552	13,52	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,02120354	155,05	3,29
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00054432	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00054432	11,60	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,60846885	4,90	2,98
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00007776	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00007776	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00015552	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,02120354	36,90	0,78
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,24338754	18,00	4,38
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cemento	m3	2,1600	35,00	75,60
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,03180531	18,58	0,59
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,20282295	193,44	39,23
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	13,6010	6,49	88,27
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,10533024	6,70	0,71
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,88578861	4,50	53,49
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003888	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00031104	18,80	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,005684	26,89	0,15
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,01060177	37,80	0,40
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00015552	44,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,60846885	205,00	124,74
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,76491754	10,50	144,53
	Serrote 40cm	un	0,002842	29,90	0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)							UNID	
12646/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10577 /ORSE									
10578 /ORSE	Formão grande					un	0,005684	15,15 0,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	28,4200	9,67 580,86	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	106,0177	6,90 1.546,15	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,7776	9,67 15,89	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	,76491754	5,00 68,82	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	,60846885	12,54 7,63	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,05408612	300,00 16,23	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1.013,86	MATERIAL	2.023,33	CUSTO TOTAL		4.261,37 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	2,46	ENC.(111,3600%)	1.129,04	SERV. TERCEIRO	92,68	BDI(20,8000 %)		886,37 5.147,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 00082 /ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos							m²	20,3000
0 02498 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m							m3	15,0000
0 11484 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							m3	2,1600
0 12651 /ORSE	Apiloamento manual							m3	5,0000

CÓDIGO	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)						UNID
11273/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225		193,44		0,44
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012		6,70		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0981		4,50		0,44
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675		205,00		1,38
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003		26,89		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675		4,90		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027		18,00		0,05
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003		17,87		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)							UNID		
11273/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI										
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0003	47,69	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,0003	155,00	0,05
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,00015	34,00	0,01
12141 /ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)						un	1,0000	356,60	356,60
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,00345	12,37	0,04
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,00105	66,00	0,07
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0009	13,75	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1527	10,50	1,60
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,5000	9,67	30,66
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00675	12,54	0,08
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0006	300,00	0,18
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1527	5,00	0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,51	MATERIAL	360,76	CUSTO TOTAL	392,44	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	16,15	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI(20,8000 %)	81,63	474,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	12141 /ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)							un	1,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,5000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,5000

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID					
04883/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00018132	246,00		0,04	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00018132	617,95		0,11	
	MATERIAL						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID			
04883/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3510	18,05	6,34
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00039912	25,95	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00039912	28,00	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00079826	15,40	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00281284	36,90	0,10
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00036266	48,95	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,03606554	18,00	0,65
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,09016398	4,90	0,44
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000335	39,00	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000335	19,90	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00036266	26,89	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00036266	15,15	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00018132	29,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,09016398	205,00	18,48
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	16,7076	1,00	16,71
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,101574	138,48	14,07
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,3400	5,51	12,89
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00281284	155,05	0,44
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,01755	9,22	0,16
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	64,96191	0,57	37,03
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00279392	11,60	0,03
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,009234	75,00	0,69
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,2619648	101,30	26,54
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00159652	18,75	0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00079826	13,52	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00039912	327,80	0,13
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00279392	10,22	0,03
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,033858	137,75	4,66
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01584778	6,70	0,11
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,01584778	66,00	1,05
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,7300	7,00	12,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,03970954	10,50	21,42
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00400726	17,87	0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m							UNID	
04883/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01202182	13,75		0,17			
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,6435	44,17		28,42			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,03005466	193,44		5,81			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5850	6,49		3,80			
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,6920	0,20		0,14			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,04608376	12,37		0,57			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00140642	37,80		0,05			
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0346	18,00		0,62			
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1755	25,35		4,45			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00079826	44,00		0,04			
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,6920	0,32		0,22			
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	122,4000	0,60		73,44			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00421926	18,58		0,08			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00159652	18,80		0,03			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00199566	12,00		0,02			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,71402684	4,50		7,71			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,81332	9,67		37,06			
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,16756	9,67		3,42			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,99132	9,67		81,58			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	14,06424	6,90		205,11			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,09016398	12,54		1,13			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00801454	300,00		2,40			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,03970954	5,00		10,20			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		154,79	MATERIAL		299,84	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,15	ENC.(111,3600%)		172,38	SERV. TERCEIRO		13,73	
					BDI(20,8000 %)		133,31	PREÇO TOTAL	
								774,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 00072 /ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação							m3	1,1500
0 00080 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos							m2	1,1700

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID
04883/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3 0,0810
0 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,0810
0 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg 1,7300
0 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2 1,8000
0 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2 1,7100
0 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 1,8000
0 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 1,7100

CÓDIGO	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UNID			
98111/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00000019	15.839,74	0,00
MATERIAL					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,15156389	0,61	0,09
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,00195144	0,01	0,00
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,00195144	0,89	0,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,16690879	0,78	0,13
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,32042412	2,00	0,64
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,15156389	1,10	0,17
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,32042412	0,05	0,02
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,32042412	1,15	0,37
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,32042412	0,72	0,23
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01551	75,00	1,16
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	,00104275	6,62	0,01
34643 /SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm	un	1,0000	35,00	35,00
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,16690879	1,31	0,22
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15477704	6,90	2,26
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,00197395	12,26	0,05
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,17044725	9,67	3,48

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020							UNID	
98111/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	38,04	CUSTO TOTAL	43,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,12	52,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34643 /SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm							un	1,0000
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,1384
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1088
O 01618 /SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020							m3	0,0141

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO							UNID		
00813/PMSC								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6000	1,26	0,76
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,2000	0,05	0,06
39771 /SINAPI	Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm						un	1,0000	29,52	29,52
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6000	0,86	0,52
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6000	0,61	0,37
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6000	1,10	0,66
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,2000	1,15	1,38
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,2000	0,72	0,86
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,2000	2,00	2,40
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,622392	9,67	12,72
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,61272	6,90	8,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	36,53	CUSTO TOTAL	58,19	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	12,10	70,29		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39771 /SINAPI	Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm								un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UNID
00813/PMSC		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	0,6000

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120							UNID				
00814/PMSC								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000		1,10		0,66					
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000		1,26		0,76					
00448 /ORSE	Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm	un	1,0000		200,00		200,00					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000		2,00		2,40					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000		0,61		0,37					
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000		0,86		0,52					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000		0,05		0,06					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000		1,15		1,38					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000		0,72		0,86					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,61272		6,90		8,94					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,622392		9,67		12,72					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,25	MATERIAL		207,01	CUSTO TOTAL	228,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		11,41	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	47,56	276,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00448 /ORSE	Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm								un	1,0000	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,6000	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,6000	

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	UNID					
03234 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	UNID			
03234/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00008682	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00008682	617,95	0,05
MATERIAL					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0003057	28,00	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0012228	18,75	0,02
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0163856	137,75	2,26
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0491568	138,48	6,81
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,7980	5,51	4,40
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00017364	48,95	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00102722	155,05	0,16
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0090	9,22	0,08
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	38,43896	0,57	21,91
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	12,75456	1,00	12,75
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,15679648	101,30	15,88
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00648	75,00	0,49
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00213991	10,22	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00557967	13,75	0,08
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0003057	327,80	0,10
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0006114	13,52	0,01
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0560	18,00	1,01
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0900	25,35	2,28
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,1200	0,32	0,36
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	1,1200	0,20	0,22
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1800	18,05	3,25
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00213991	11,60	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00185988	17,87	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00735273	66,00	0,49
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02138879	12,37	0,26
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0006114	15,40	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00102722	36,90	0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0003057	25,95	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,04184767	205,00	8,58

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido						UNID			
03234/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01673906	18,00		0,30				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0012228	18,80		0,02				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00154083	18,58		0,03				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051361	37,80		0,02				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0006114	44,00		0,03				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00152851	12,00		0,02				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00008682	29,90		0,00				
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00017364	15,15		0,00				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00017364	26,89		0,00				
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00004762	19,90		0,00				
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00004762	39,00		0,00				
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	2,8000	7,00		19,60				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,04184767	4,90		0,21				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00735273	6,70		0,05				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,94668786	10,50		9,94				
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2220	44,17		9,81				
02602 /ORSE	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	un	1,0000	181,39		181,39				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,75559336	4,50		3,40				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,01394921	193,44		2,70				
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	97,9200	0,60		58,75				
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1980	6,49		1,29				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,136128	6,90		74,90				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,057024	9,67		62,48				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,238112	9,67		4,87				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,868224	9,67		17,75				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,94668786	5,00		4,73				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,04184767	12,54		0,52				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00371976	300,00		1,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		75,70	MATERIAL	369,11	CUSTO TOTAL	535,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.(111,3600%)	84,30	SERV. TERCEIRO	6,37	BDI(20,8000 %)	111,39	646,94	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	UNID	
03234/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02602 /ORSE	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	un	1,0000
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,6000
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0784
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	2,8000
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2	1,4400
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,2000
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,3400
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,2000

CÓDIGO	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UNID			
97886/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0000798	3.298,14	0,26
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000223	1.406,92	0,00
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	,00000301	23.186,44	0,07
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000005	15.839,74	0,01
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	,00001157	5.700,00	0,07
MATERIAL					
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	,00266234	6,62	0,02
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un	,37485286	0,20	0,28
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,04103074	0,05	0,20
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,04103074	1,15	4,65
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,04103074	0,72	2,91
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,04103074	2,00	8,08
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	,52240503	8,53	4,46
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	,09849525	2,80	0,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020					UNID
97886/SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0396	159,04	6,30	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0125412	137,75	1,73	
07258 /SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	38,6910	0,40	15,48	
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	,00763875	18,75	0,14	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,12516	1,43	0,18	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,72155165	1,10	1,89	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	,00145775	9,22	0,01	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,01987859	0,78	1,58	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5143373	0,57	12,83	
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,033957	35,00	1,19	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1744405	0,01	0,00	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,72155165	0,61	1,05	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	,01220572	18,00	0,22	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,01987859	1,31	2,65	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0453015	75,00	3,40	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,003978	101,30	0,40	
00123 /SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	l	0,540432	9,60	5,19	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,12516	0,44	0,06	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1744405	0,89	0,16	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,75804854	6,90	25,64	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,01600115	7,05	0,24	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,94742844	9,67	39,80	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,02116789	7,05	0,32	
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,10583946	9,67	2,16	
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,14983293	9,67	3,06	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,09817999	9,67	2,01	
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0261406	12,26	0,68	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,14126176	0,85	0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	34,96	MATERIAL	75,34	CUSTO TOTAL
					149,78	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3						UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 07258 /SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)						un 38,6910
O 87316 /SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betone						m3 0,0039
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h 1,2686
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h 0,9967
O 97734 /SINAPI	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024						m3 0,0175
O 00475 /SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com be						m3 0,0278
O 01619 /SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020						m3 0,0360

CÓDIGO	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
91937/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01871 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000		3,33		3,33
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		1,15		0,51
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4440		1,26		0,56
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4440		0,86		0,38
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		0,05		0,02
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		0,72		0,32
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		2,00		0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,23028504		7,05		3,43
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,23028504		9,67		4,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,85	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL	14,15
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	4,29	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						2,94	17,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01871 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado					un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,2220

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91937/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,2220

CÓDIGO	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO						UNID		
00070/SEMINFRA							UN		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00065 /SEMINFR	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	3,1600	24,16	76,35				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1000	0,61	0,67				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2000	1,15	2,53				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2000	0,72	1,58				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2000	2,00	4,40				
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0600	18,05	1,08				
00066 /SEMINFR	TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	m2	1,4970	140,00	209,58				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1000	1,10	1,21				
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1000	0,44	0,48				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2000	0,05	0,11				
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1000	1,43	1,57				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,12332	6,90	16,38				
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,116236	9,67	22,81				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		18,54	MATERIAL	299,56	CUSTO TOTAL	338,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		20,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	70,46	409,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00065 /SEMINFR	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA							M	3,1600
M 00066 /SEMINFR	TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm							m2	1,4970
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,0600
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares							h	1,1000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,1000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
92868/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	0,434664		0,57		0,25
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5820		1,26		0,73
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,007713		1,10		0,01
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,007713		0,61		0,00
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5820		0,86		0,50
02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada						un	1,0000		1,45		1,45
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,589713		0,05		0,03
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,589713		1,15		0,68
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,589713		0,72		0,42
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,000963		75,00		0,07
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,589713		2,00		1,18
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,30186012		7,05		4,50
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,30186012		9,67		6,17
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,00787651		6,90		0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,10	MATERIAL	5,32	CUSTO TOTAL	16,10	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,68	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,35	19,45				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada								un	1,0000	
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,2910	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,2910	
O	88629 /SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019								m3	0,0009	

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID			
91940/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,000963	75,00	0,07
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,423713	0,05	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91940/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,423713		1,15		0,49	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,007713		1,10		0,01	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4160		1,26		0,52	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,007713		0,61		0,00	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4160		0,86		0,36	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,434664		0,57		0,25	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,423713		0,72		0,31	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,423713		2,00		0,85	
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000		1,86		1,86	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00787651		6,90		0,11	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,129665		9,67		2,65	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,30186012		7,05		4,50	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,43	MATERIAL		4,74	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	3,83	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							2,50	PREÇO TOTAL
								14,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado					un	1,0000
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,2910
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,1250
O	88629 /SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019					m3	0,0009

CÓDIGO	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em r	UNID			
104328/SINAPI	amal de esgoto sanitário. af_08/2022	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0292	61,55	1,80
11712 /SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)	un	1,0000	36,00	36,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462	1,15	0,97
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8462	0,31	0,26

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em r							UNID	
104328/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462		2,00		1,69		
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0440		69,74		3,07		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462		0,05		0,04		
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0154		2,34		0,04		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462		0,72		0,61		
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8462		1,13		0,96		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43070733		7,05		6,42		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43070733		9,67		8,80		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,20	MATERIAL	45,44	CUSTO TOTAL	60,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		8,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	12,62	73,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0292
M 11712 /SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0440
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0154
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4231
O 88267 /SINAPI	Encanadorou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4231

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitá	UNID			
89707/SINAPI	rio. af_08/2022	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0292	61,55	1,80
05103 /SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca	un	1,0000	19,24	19,24
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974	2,00	1,59
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0440	69,74	3,07
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0154	2,34	0,04
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7974	0,31	0,25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitá rio. af_08/2022							UNID
89707/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7974		1,13		0,90	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974		0,72		0,57	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974		1,15		0,92	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974		0,05		0,04	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,40586862		9,67		8,30	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,40586862		7,05		6,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,78	MATERIAL		28,42	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		7,57	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI(20,8000 %)		8,90	PREÇO TOTAL
							51,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0292	
M 05103 /SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca					un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0440	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0154	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,3987	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,3987	

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitá rio. af_08/2022	UNID			
89708/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,1040	69,74	7,25
11714/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca	un	1,0000	55,13	55,13
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0668	61,55	4,11
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554	1,15	1,10
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0184	2,34	0,04
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9554	1,13	1,08
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554	2,00	1,91
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554	0,72	0,69

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID				
89708/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9554		0,31		0,30					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554		0,05		0,05					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,48628904		7,05		7,25					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,48628904		9,67		9,94					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,13	MATERIAL		71,66	CUSTO TOTAL	88,85	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		9,06	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		18,48	107,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0668	
M 11714 /SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca									un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3									un	0,1040	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100									un	0,0184	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,4777	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,4777	

CÓDIGO	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos , vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	UNID					
100674/SINAPI		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5000		2,00		13,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5000		0,72		4,68
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5000		1,15		7,48
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000		1,10		3,30
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,5000		1,31		4,59
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000		0,61		1,83
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,5000		0,78		2,73
39961 /SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	1,1688		30,42		35,55
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,5000		0,05		0,33
04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento	un	17,4130		0,19		3,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos , vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024						UNID		
100674/SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00599 /SINAPI	* 32 * mm Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante					m2	1,0000	401,23	401,23
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	3,0636	6,90	44,68
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	3,5742	9,67	73,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	55,70	MATERIAL	478,03	CUSTO TOTAL	595,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	62,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	123,92	719,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00599 /SINAPI	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/al							m2	1,0000
M 04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm							un	17,4130
M 39961 /SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g							un	1,1688
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	3,5000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	3,0000

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID			
94229/SINAPI		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000327	6.162,23	0,02
	MATERIAL				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6815	1,15	0,78
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0250	16,65	0,42
05104 /SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0049	99,45	0,49
13388 /SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,1800	161,61	29,09
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6815	2,00	1,36
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6815	0,72	0,49
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000	1,43	0,29
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6815	0,05	0,03
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4500	1,10	0,50

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019						UNID				
94229/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315		0,89		0,03				
40784 /SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 cm	m	1,0500		70,00		73,50				
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		0,44		0,09				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315		0,01		0,00				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4500		0,61		0,27				
00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1610		46,04		7,41				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,03201565		12,26		0,83				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,45954		6,90		6,70				
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	0,202308		9,67		4,13				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,010296		0,85		0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,52	MATERIAL		114,75	CUSTO TOTAL	126,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,02	ENC.(111,3600%)		6,14	SERV. TERCEIRO		0,01	BDI(20,8000 %)	26,30	152,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas							310ml	0,1610	
M	05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)							kg	0,0250	
M	05104 /SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)							kg	0,0049	
M	13388 /SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50							kg	0,1800	
M	40784 /SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 cm							m	1,0500	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,4500	
O	88323 /SINAPI	Telhadista com encargos complementares							h	0,2000	
O	93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0132	
O	93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0183	

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	UNID
08805/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa				UNID
08805/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000018	12,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000244	36,90	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0160844	10,50	0,17
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000237	193,44	0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001264	6,70	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0138346	4,50	0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000122	37,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000144	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000366	18,58	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000072	44,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000711	205,00	0,15
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000711	4,90	0,00
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	0,1000	35,00	3,50
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000072	15,40	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000144	18,75	0,00
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1000	360,00	36,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000948	13,75	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000316	17,87	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001264	66,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003634	12,37	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000244	155,05	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000036	25,95	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000072	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000036	327,80	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000252	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000252	11,60	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002844	18,00	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000036	28,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0360	9,67	0,74
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1220	6,90	1,78
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa							UNID
08805/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,000711	12,54 0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000632	300,00 0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0160844	5,00 0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,19	MATERIAL	39,95	CUSTO TOTAL		42,58 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,33	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI(20,8000 %)		8,86 51,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0 11484 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura						m3	0,1000

CÓDIGO	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID		
96989/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2692	0,05	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2692	2,00	0,54
04274 /SINAPI	Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfericas						un	1,0000	152,68	152,68
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2692	1,26	0,34
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2692	1,15	0,31
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2692	0,72	0,19
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2692	0,86	0,23
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,13962327	7,05	2,08
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,13962327	9,67	2,85
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,33	MATERIAL	154,30	CUSTO TOTAL	159,23	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	33,12	192,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04274 /SINAPI	Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfe								un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,1346

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	UNID
96989/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,1346

CÓDIGO	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	UNID
100982/SINAPI		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	,00000189	825.000,00					1,56		
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	,00000439	41.829,54					0,18		
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000308	658.090,07					2,03		
MATERIAL											
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0524	0,89					0,05		
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,558651	6,08					3,40		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0524	2,00					0,10		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0524	0,72					0,04		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0524	1,15					0,06		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0524	0,05					0,00		
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0524	0,01					0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	,03377102	12,26					0,88		
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	,01901695	12,26					0,49		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,64	MATERIAL		3,65	CUSTO TOTAL	8,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		3,77	ENC.(111,3600%)		0,73	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	1,83	10,62

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
0 05631 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_0	chp	0,0083				
0 05632 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_0	chi	0,0105				
0 91386 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	chp	0,0198				
0 91387 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	chi	0,0138				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão						UNID
08732/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00003	19,57		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00003	37,56		0,00	
08507 /ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e se m válvula de alta pressão	un	1,0000	854,98		854,98	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	193,44		0,17	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	10,50		0,64	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,70		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,75		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	66,00		0,03	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00012	60,00		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	17,87		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,37		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	155,05		0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00012	32,30		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00018	63,00		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00021	27,49		0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00033	29,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	856,70	CUSTO TOTAL	867,62
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(20,8000 %)	180,47
							1.048,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UNID	
08732/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 08507 /ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UNID			
08733/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00024	63,00	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	6,70	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,75	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50	0,29
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	155,05	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00044	29,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00028	27,49	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00064	66,00	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	12,37	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00016	60,00	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00016	32,30	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	17,87	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	10,50	0,86
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	193,44	0,23
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00004	19,57	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00	0,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão						UNID		
08733/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00004	37,56	0,00				
08985 /ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e se m válvula de alta pressão	un	1,0000	1.293,44	1.293,44				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90	5,83				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	9,67	8,18				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00	0,10				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,63	MATERIAL	1.295,75	CUSTO TOTAL	1.310,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		7,38	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI(20,8000 %)	272,55	1.582,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 08985 /ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4000

CÓDIGO	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022	UNID			
87885/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv	un	,00000067	15.107,76	0,01
	MATERIAL				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00708	0,89	0,01
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0389	0,78	0,03
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146	1,10	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em mi							UNID				
87885/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058		2,00		0,12					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0389		1,31		0,05					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058		0,72		0,04					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00708		0,01		0,00					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058		1,15		0,07					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058		0,05		0,00					
37552 /SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado	kg	2,971845		2,92		8,68					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146		0,61		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,01490952		6,90		0,22					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,03972468		9,67		0,81					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,00713883		9,67		0,15					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0051645		0,85		0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,55	MATERIAL		9,03	CUSTO TOTAL	10,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,01	ENC.(111,3600%)		0,63	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	2,13	12,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
0	87393 /SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019							m3	0,0015		
0	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,0389		
0	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0146		

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015					UNID
03310/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000008	327,80	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000225	193,44	0,04	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000016	44,00	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000014	36,90	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015						UNID			
03310/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00027	18,00		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000675	4,90		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000675	205,00		0,14				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01527	10,50		0,16				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000016	15,40		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000007	37,80		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000021	18,58		0,00				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000032	18,80		0,00				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00004	12,00		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,011819	4,50		0,05				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00012	6,70		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00009	13,75		0,00				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	75,00		0,41				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00003	17,87		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00012	66,00		0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000345	12,37		0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000014	155,05		0,00				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,57		1,29				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000008	25,95		0,00				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000032	18,75		0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000016	13,52		0,00				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000056	10,22		0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000056	11,60		0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000008	28,00		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0800	9,67		1,64				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0700	6,90		1,02				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01527	5,00		0,08				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000006	300,00		0,02				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000675	12,54		0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,25	MATERIAL	2,10	CUSTO TOTAL	4,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,41	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI(20,8000 %)	1,01	5,88

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	UNID	
03310/ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0050
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0500
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,0800
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0500

CÓDIGO	CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO						UNID						
00809/PMSC							un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		0,61		0,06						
00113 /PMSC	Chumbador parabolt 3/8" x 2 1/2" com parafusos CBA/CB/CBT zincado	un	1,0000		3,81		3,81						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		0,05		0,01						
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		0,31		0,03						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		1,15		0,24						
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		1,13		0,12						
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1050		1,10		0,12						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		2,00		0,42						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2100		0,72		0,15						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,107226		6,90		1,56						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1068879		9,67		2,18						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,77	MATERIAL		4,96	CUSTO TOTAL	8,70	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,97	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		1,81	10,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M	00113 /PMSC	Chumbador parabolt 3/8" x 2 1/2" com parafusos CBA/CB/CBT zincado								un	1,0000		
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1050		
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,1050		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO	UNID
00809/PMSC		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
100860/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01368 /SINAPI	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v)	un	1,0000	91,91	91,91
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1407	1,10	0,15
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4467	1,13	0,50
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1407	0,61	0,09
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4467	0,31	0,14
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210	3,44	0,07
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	2,00	1,17
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	0,05	0,03
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	1,15	0,68
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	0,72	0,42
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,45473166	9,67	9,29
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14368284	6,90	2,10

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,39	MATERIAL	95,16	CUSTO TOTAL	106,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	22,16	128,71

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01368 /SINAPI	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v)	un	1,0000
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4467
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,1407

CÓDIGO	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	UNID
00030/SEMINFRA		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm							UNID		
00030/SEMINFRA								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00026 /SEMINFR	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm						m2	1,0500	70,00	73,50
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1000	0,78	0,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1000	2,00	0,20
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1000	1,31	0,13
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1000	1,15	0,12
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1000	0,05	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1000	0,72	0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,10212	9,67	2,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,99	MATERIAL	74,11	CUSTO TOTAL	76,20	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	15,85	92,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00026 /SEMINFR	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm								m2	1,0500
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,1000

CÓDIGO	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	UNID			
10783/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000665	10,22	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000095	327,80	0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00019	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00038	18,75	0,01
11639 /ORSE	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	un	11,1200	8,00	88,96
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0040	101,30	0,41
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000665	11,60	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,4700	0,57	0,84
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000376	155,05	0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000188	37,80	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,006509	12,37	0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia						UNID		
10783/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,002264	66,00	0,15				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000566	17,87	0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001698	13,75	0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,239038	4,50	1,08				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,004245	193,44	0,82				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000475	12,00	0,01				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00038	18,80	0,01				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002264	6,70	0,02				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000564	18,58	0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,005094	18,00	0,09				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000095	28,00	0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,288094	10,50	3,03				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,012735	4,90	0,06				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,012735	205,00	2,61				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000376	36,90	0,01				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00019	15,40	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000095	25,95	0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00019	44,00	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,9500	9,67	19,42				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,8800	6,90	27,42				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,012735	12,54	0,16				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001132	300,00	0,34				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,288094	5,00	1,44				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		22,16	MATERIAL	98,36	CUSTO TOTAL	147,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	24,68	SERV. TERCEIRO	1,94	BDI(20,8000 %)	30,61	177,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11639 /ORSE	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm							un	11,1200
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,0040
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	1,4700

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia			UNID
10783/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,8800
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,9500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,9500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,8800

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021						UNID	
94962/SINAPI							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador MATERIAL	un	,00017005	5.700,00	0,97			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	0,72	2,75			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	2,00	7,65			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	1,15	4,40			
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5782	137,75	79,65			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8269	75,00	62,02			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	212,0194	0,57	120,85			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3433	1,10	2,58			
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4811	0,01	0,01			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3433	0,61	1,43			
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4811	0,89	1,32			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	h	3,8244	0,05	0,19			
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,49340794	9,67	30,52			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,39297796	6,90	34,90			
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,952875	0,85	0,81			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	30,95	MATERIAL	282,85	CUSTO TOTAL	350,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,97	ENC.(111,3600%)	34,47	SERV. TERCEIRO	0,81	BDI(20,8000 %)	72,81	422,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	UNID
94962/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,8269
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 212,0194
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,5782
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 2,3433
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 1,4811
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp 0,7623
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi 0,7188

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID			
03346/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
MATERIAL					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,70	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,44	0,73

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID		
03346/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	10,50		2,69			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,75		0,02			
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	35,00		35,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	17,87		0,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	66,00		0,13			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,37		0,07			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	155,05		0,05			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00			
34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	360,00		360,00			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90		23,63			
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00		0,30			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00		1,28			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54		0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL	402,16	CUSTO TOTAL	445,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(20,8000 %)	92,76	538,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
03346/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3 1,0000
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam	m3 1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	UNID			
11486/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	35,00	35,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	193,44	0,46
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,70	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	10,50	1,69
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	12,37	0,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,75	0,01
34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	360,00	360,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,90	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	17,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	66,00	0,08
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00	1,46
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	155,05	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00	0,05
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID				
11486 /ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira						un	0,000072		15,40		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face						un	0,000036		25,95		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha						un	0,000036		28,00		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22						un	0,000252		11,60		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3600		9,67		7,36
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,2200		6,90		17,79
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000632		300,00		0,19
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00711		12,54		0,09
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,160844		5,00		0,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,90	MATERIAL	399,54	CUSTO TOTAL	425,77	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,25	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI(20,8000 %)	88,56	514,33				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea										m3	1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento										m3	1,0000
O 11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento										m3	1,0000

CÓDIGO	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024						UNID
93199/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	,00000064	23.186,44			0,01
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	,00000687	5.700,00			0,04
	MATERIAL						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,002242	75,00			0,17
00658 /SINAPI	Canaleta de concreto 9 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	5,3400	1,65			8,81
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,02122765	101,30			2,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Contraverga moldada inloco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024						UNID				
93199/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	,80862334		1,00		0,81				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,48895154		0,57		8,26				
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,01981292		159,04		3,15				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181		0,01		0,00				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,24584465		0,61		0,15				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166		2,00		1,19				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166		0,72		0,43				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,24584465		1,10		0,27				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2865652		1,31		0,38				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166		1,15		0,68				
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	0,8769		9,56		8,38				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181		0,89		0,05				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2865652		0,78		0,22				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166		0,05		0,03				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,27747351		9,67		5,67				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,25105654		6,90		3,66				
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0020777		7,05		0,03				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,01294568		9,67		0,26				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,06156922		9,67		1,26				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,05093404		0,85		0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,15	MATERIAL	35,13	CUSTO TOTAL	46,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.(111,3600%)	5,73	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI(20,8000 %)	9,59	55,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	00658 /SINAPI	Canaleta de concreto 9 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)						un	5,3400		
O	87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria						m3	0,0019		
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,1360		
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0680		
O	89994 /SINAPI	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021						m3	0,0280		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	UNID
93199/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 92802 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg 0,7900

CÓDIGO	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS						UNID
00022/SEMINFRA							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0380		1,15		0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0380		0,05		0,00
43463 /SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0380		0,08		0,00
43487 /SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0380		1,28		0,05
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04083 /SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)	h	0,0388056		12,26		1,01
02707 /SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno (horista)	h	0,0090		55,00		1,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
00022 /SEMINFR	Ensaio - resistencia a compressão simples- concreto	un	1,0000		74,00		74,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,98	MATERIAL		0,09
					CUSTO TOTAL		76,15
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,08	SERV. TERCEIRO	
					74,00	BDI(20,8000 %)	
					15,84	91,99	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 90776 /SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares					h	0,0380
P 02707 /SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno (horista)					h	0,0090
S 00022 /SEMINFR	Ensaio - resistencia a compressão simples- concreto					un	1,0000

CÓDIGO	Corrente galvanizada						UNID
12313/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corrente galvanizada						UNID
12313/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,75		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	17,87		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80		0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52		0,00	
04686 /ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	m	1,0000	17,89		17,89	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	10,50		0,32	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	66,00		0,02	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50		0,09	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,70		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,37		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,44		0,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	18,73	CUSTO TOTAL	25,07
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(20,8000 %)
						5,21	30,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 04686 /ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m					m	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corrente galvanizada	UNID
12313/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	UNID
103838/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572	2,00	0,91	
12732 / SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	un	0,0028	308,60	0,86	
12714 / SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm	un	1,0000	5,48	5,48	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572	0,72	0,33	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4572	0,31	0,14	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572	1,15	0,53	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572	0,05	0,02	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0762	2,34	0,18	
39897 / SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,0007	56,57	0,04	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4572	1,13	0,52	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23271022	7,05	3,47	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23271022	9,67	4,76	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,89	MATERIAL	9,01	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	4,34	SERV. TERCEIRO	0,00
					BDI(20,8000 %)	3,59
						PREÇO TOTAL
						20,83

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12714 / SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm	un	1,0000
M 12732 / SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	un	0,0028
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0762
M 39897 / SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,0007
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2286
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2286

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86900/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1504		0,61		0,09		
04823 /SINAPI	Massa plastica para marmore/granito	kg	0,2974		38,95		11,58		
01743 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de *46 x 30 x 12* cm	un	1,0000		192,27		192,27		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1504		1,10		0,17		
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4774		1,31		0,63		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		2,00		1,26		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		0,05		0,03		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		1,15		0,72		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		0,72		0,45		
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4774		0,78		0,37		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15358848		6,90		2,24		
04755 /SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h	,48444642		9,67		9,90		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,74	MATERIAL	207,57	CUSTO TOTAL	219,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	45,70	265,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01743 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de *46 x 30 x 12* cm							un	1,0000
M 04823 /SINAPI	Massa plastica para marmore/granito							kg	0,2974
O 88274 /SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares							h	0,4774
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1504

CÓDIGO	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	UNID					
02086/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002		32,30		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003		63,00		0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002		60,00		0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035		27,49		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado						UNID
02086/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	155,05	0,02		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	29,00	0,02		
11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000	53,88	53,88		
06136 /SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	1,0000	234,95	234,95		
06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	80,24	80,24		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00	0,05		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70	0,01		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,56	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44	0,29		
00718 /ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	1,0000	72,90	72,90		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50	1,07		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67	10,22		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90	7,29		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	444,85	CUSTO TOTAL	463,05
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)
						96,31	PREÇO TOTAL
							559,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado			UNID
02086/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 06136 /SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	1,0000	
M 06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	
M 11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000	
M 00718 /ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	

CÓDIGO	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019				UNID
94451/SINAPI					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000044	6.162,23	0,00
MATERIAL					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0750	1,10	0,08
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0044	0,89	0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404	1,15	0,16
04302 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira	un	4,2000	5,00	21,00
07216 /SINAPI	Cumeeira normal para telha estrutural de fibrocimento 2 abas, e = 6 mm, de 1050 x 935 mm (sem amianto)	un	1,0290	90,24	92,86
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404	2,00	0,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404	0,72	0,10
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	4,2000	0,33	1,39
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404	0,05	0,01
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0610	0,44	0,03
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0044	0,01	0,00
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0750	0,61	0,05
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0610	1,43	0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019							UNID	
94451/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	,06170394	9,67	1,26
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,07659	6,90	1,12
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	,00447202	12,26	0,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,001404	0,85	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,18	MATERIAL	116,05	CUSTO TOTAL		118,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,32	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		24,66	143,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)							cj	4,2000
M 04302 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira							un	4,2000
M 07216 /SINAPI	Cumeeira normal para telha estrutural de fibrocimento 2 abas, e = 6 mm, de 1050 x 935 mm (sem amianto)							un	1,0290
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0750
O 88323 /SINAPI	Telhadista com encargos complementares							h	0,0610
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0018
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0026

CÓDIGO	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89490/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1412		1,13		0,16
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		1,15		0,16
01927 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		2,18		2,18
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		2,00		0,28
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0108		2,34		0,03
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		0,05		0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		0,72		0,10
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
89490/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1412		0,31		0,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07186938		7,05		1,07	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07186938		9,67		1,47	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,21	MATERIAL	3,96	CUSTO TOTAL	6,50
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,35
PREÇO TOTAL 7,85								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un		0,0071				
M 01927 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un		1,0000				
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un		0,0080				
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un		0,0108				
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h		0,0706				
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h		0,0706				

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e i	UNID				
91920/SINAPI	nstalação. af_03/2023	un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		1,15	0,84
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7300		1,26	0,92
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7300		0,86	0,63
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		0,05	0,04
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		0,72	0,53
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		2,00	1,46
01874 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	1,0000		3,69	3,69
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,3786218		7,05	5,64
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3786218		9,67	7,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e i						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	25,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 01874 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto						un 1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h 0,3650
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h 0,3650

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID				
89489/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		1,15		0,16					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		0,05		0,01					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1412		0,31		0,04					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1412		1,13		0,16					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		0,72		0,10					
01956 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		2,66		2,66					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		2,00		0,28					
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0108		2,34		0,03					
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07186938		9,67		1,47					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07186938		7,05		1,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,21	MATERIAL		4,44	CUSTO TOTAL	6,98	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,33	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	1,45	8,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0071	
M 01956 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial									un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3									un	0,0080	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100									un	0,0108	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89489/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0706
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0706

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID					
89415/SINAPI							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0094		61,55		0,58					
01957 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		5,75		5,75					
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110		69,74		0,77					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360		2,34		0,08					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3242		1,13		0,37					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		0,05		0,02					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		2,00		0,65					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		1,15		0,37					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3242		0,31		0,10					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		0,72		0,23					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16501455		7,05		2,46					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16501455		9,67		3,37					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,76	MATERIAL		8,92	CUSTO TOTAL	14,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		3,07	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		3,07	17,82

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0094
M 01957 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial				un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0110
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0360
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1621
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1621

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID				
103986/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		0,05		0,02					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0510		2,34		0,12					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4588		0,31		0,14					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		1,15		0,53					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		0,72		0,33					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		2,00		0,92					
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0220		69,74		1,53					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4588		1,13		0,52					
01959 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		11,62		11,62					
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0165		61,55		1,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23352461		9,67		4,77					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23352461		7,05		3,48					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,91	MATERIAL		16,75	CUSTO TOTAL	25,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,34	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		5,20	30,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0165	
M 01959 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial									un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3									un	0,0220	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100									un	0,0510	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,2294	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,2294	

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024						UNID
94681/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0300		69,74		2,09
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		1,15		0,43

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024							UNID
94681/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		0,05		0,02	
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0212		61,55		1,30	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		2,00		0,75	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		0,72		0,27	
01925 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		30,37		30,37	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0210		2,34		0,05	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3770		0,31		0,12	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3770		1,13		0,43	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19188923		9,67		3,92	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19188923		7,05		2,86	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,21	MATERIAL		35,83	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		3,57	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							8,86	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0212	
M 01925 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial					un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0300	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0210	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1885	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1885	

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID					
89811/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000		3,21		6,42
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4344		1,13		0,49
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,1150		25,40		2,92

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto san						UNID
89811/SINAPI	itário ou ventilação. af_08/2022						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		2,00		0,87
01966 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000		19,82		19,82
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		0,72		0,31
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		1,15		0,50
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		0,05		0,02
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4344		0,31		0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22110525		7,05		3,29
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22110525		9,67		4,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,70	MATERIAL		31,48
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,11	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(20,8000 %)	
					8,17	47,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)				un	2,0000
M	01966 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial				un	1,0000
M	20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr				un	0,1150
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,2172
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,2172

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r amal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID				
89728/SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍITICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540	2,00	0,51	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540	1,15	0,29	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540	0,72	0,18	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540	0,05	0,01	
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150	69,74	1,05	
01933 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000	4,27	4,27	
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099	61,55	0,61	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r							UNID				
89728/SINAPI	amal de esgoto sanitário. af_08/2022							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0071		2,34		0,02
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2540		0,31		0,08
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2540		1,13		0,29
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,12928346		9,67		2,64
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,12928346		7,05		1,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,16	MATERIAL	7,31	CUSTO TOTAL	11,88	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,47	14,35				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0099	
M 01933 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial									un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucão preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3									un	0,0150	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100									un	0,0071	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1270	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1270	

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r amal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID			
89742/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0750	25,40	1,91
01951 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	20,39	20,39
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000	2,66	5,32
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,72	0,24
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	1,13	0,37
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	0,31	0,10
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	2,00	0,66
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,05	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r							UNID				
89742/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3304		1,15		0,38
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,16817029		7,05		2,51
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,16817029		9,67		3,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,82	MATERIAL	29,39	CUSTO TOTAL	35,34	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	7,35	42,69				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)									un	2,0000	
M 01951 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial									un	1,0000	
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr									un	0,0750	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1652	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1652	

CÓDIGO	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID					
89384/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
38025 /SINAPI	Curva de transposicao, pvc, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		5,95		5,95
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2026		0,72		0,15
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2026		1,15		0,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2026		0,05		0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2026		2,00		0,41
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2026		0,31		0,06
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2026		1,13		0,23
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0338		2,34		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,10312137		9,67		2,11

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água						fornecimento e instalação. af_06/2022		UNID	
89384/SINAPI									un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,10312137	7,05	1,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	8,12	CUSTO TOTAL	11,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,45	14,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0071	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0080	
M 38025 /SINAPI	Curva de transposicao, pvc, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial							un	1,0000	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0338	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1013	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1013	

CÓDIGO	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	UNID					
104063/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000		0,89		0,09
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0808		0,61		0,05
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000		0,01		0,00
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0808		1,10		0,09
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1808		2,00		0,36
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1808		0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1808		1,15		0,21
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1808		0,72		0,13
01858 /SINAPI	Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto	un	1,0000		46,71		46,71
00303 /SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)	un	1,0000		3,55		3,55
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0625		25,40		1,59
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,08251296		6,90		1,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022							UNID	
104063/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40331 /SINAPI	Assentador de manilhas (horista)					h	0,101476	9,67	2,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,55	MATERIAL	52,79	CUSTO TOTAL	56,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	11,66	67,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00303 /SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)							un	1,0000
M 01858 /SINAPI	Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto							un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0625
O 88246 /SINAPI	Assentador de tubos com encargos complementares							h	0,1000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0808

CÓDIGO	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.						UNID	
00049/SEMINFRA							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852	2,00	0,77			
06457 /ORSE	Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm	un	1,0000	312,12	312,12			
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,1150	25,40	2,92			
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000	3,21	6,42			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852	0,05	0,02			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3852	1,13	0,44			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3852	0,31	0,12			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852	0,72	0,28			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852	1,15	0,44			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19606294	7,05	2,92			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19606294	9,67	4,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,28	MATERIAL	323,53	CUSTO TOTAL	330,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	68,74	399,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UNID	
00049/SEMINFRA		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 06457 /ORSE	Curva 45° Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm	un	1,0000
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un	0,1150
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1926
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1926

CÓDIGO	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm						UNID				
00055/SEMINFRA							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3850		1,10		0,42				
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3840		1,26		0,48				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3850		0,61		0,23				
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3840		0,86		0,33				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7690		0,05		0,04				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7690		1,15		0,88				
00047 /SEMINFR	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	un	1,0000		26,15		26,15				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7690		0,72		0,55				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7690		2,00		1,54				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,393162		6,90		5,73				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,39833088		9,67		8,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,56	MATERIAL		30,62	CUSTO TOTAL	44,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		7,31	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	9,25	53,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	00047 /SEMINFR	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20								un	1,0000
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,3840
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,3850

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UNID
00055/SEMINFRA		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	UNID
00059/SEMINFRA		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000	1,26		0,76
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000	1,10		0,66
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000	2,00		2,40
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000	0,61		0,37
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000	0,86		0,52
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000	0,05		0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000	1,15		1,38
00051 /SEMINFR	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	1,0000	206,00		206,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000	0,72		0,86
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,61272	6,90		8,94
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,622392	9,67		12,72

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	213,01	CUSTO TOTAL	234,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	48,81	283,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00051/SEMINFR	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,6000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID
93661/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1904	2,00		0,38

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID		
93661/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34616 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a						un	1,0000	48,68	48,68
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5						un	2,0000	0,93	1,86
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1904	0,72	0,14
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1904	1,15	0,22
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1904	0,05	0,01
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1904	0,86	0,16
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1904	1,26	0,24
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,09875286	9,67	2,02
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,09875286	7,05	1,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,65	MATERIAL	51,69	CUSTO TOTAL	55,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	11,48	66,66		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5								un	2,0000
M 34616 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a								un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,0952
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,0952

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID					
93662/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2650		1,15		0,30
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2650		1,26		0,33
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2650		0,86		0,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2650		0,05		0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2650		2,00		0,53
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2650		0,72		0,19
34616 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un	1,0000		48,68		48,68

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID	
93662/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01571 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m5 MÃO-DE-OBRA (111,36%)					un	2,0000	1,21 2,42	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,1374449	9,67 2,81	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,1374449	7,05 2,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,30	MATERIAL	52,69	CUSTO TOTAL		57,55 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,56	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		11,97 69,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01571 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un	2,0000
M 34616 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1325
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1325

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020						UNID
93664/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3646		1,15		0,42
01573 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m6	un	2,0000		1,45		2,90
34616 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un	1,0000		48,68		48,68
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3646		2,00		0,73
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3646		0,72		0,26
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3646		0,05		0,02
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3646		0,86		0,31
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3646		1,26		0,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,18910343		7,05		2,82
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,18910343		9,67		3,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,16	MATERIAL		53,78
					CUSTO TOTAL		60,47
					PREÇO TOTAL		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,53	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	12,58	73,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 01573 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6							un 2,0000
M 34616 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a							un 1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h 0,1823
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h 0,1823

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID		
93665/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34623 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a						un	1,0000	47,94	47,94
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5410	2,00	1,08
01574 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6						un	2,0000	1,57	3,14
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5410	1,15	0,62
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5410	0,72	0,39
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5410	0,05	0,03
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5410	0,86	0,47
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5410	1,26	0,68
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,28059506	9,67	5,73
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,28059506	7,05	4,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,69	MATERIAL	54,35	CUSTO TOTAL	64,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	13,37	77,63		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01574 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6								un	2,0000
M 34623 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a								un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,2705
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,2705

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID
93665/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UNID
00054/SEMINFRA		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0000	0,05	0,20
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	0,61	1,22
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0000	1,15	4,60
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	1,26	2,52
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	1,10	2,20
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	0,86	1,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0000	2,00	8,00
00046 /SEMINFR	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	un	1,0000	172,42	172,42
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0000	0,72	2,88
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0424	6,90	29,79
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,07464	9,67	42,40

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	34,15	MATERIAL	195,76	CUSTO TOTAL	267,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	38,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	55,73	323,68

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00046 /SEMINFR	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK					un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	2,0000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	2,0000

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID					
93653/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0704		0,86		0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID				
93653/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0704		1,26		0,09
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5						un	1,0000		0,93		0,93
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0704		0,05		0,00
34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a						un	1,0000		8,49		8,49
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0704		2,00		0,14
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0704		0,72		0,05
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0704		1,15		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,03651366		7,05		0,54
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,03651366		9,67		0,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,61	MATERIAL	9,84	CUSTO TOTAL	11,13	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,68	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,32	13,45				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5									un	1,0000	
M 34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a									un	1,0000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,0352	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,0352	

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID					
93654/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		0,05		0,00
34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	1,0000		8,49		8,49
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0952		0,86		0,08
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0952		1,26		0,12
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		2,00		0,19
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		1,15		0,11
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		0,72		0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID				
93654/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5						un	1,0000		0,93		0,93
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,04937643		7,05		0,74
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,04937643		9,67		1,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,83	MATERIAL	9,99	CUSTO TOTAL	11,74	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,44	14,18				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5									un	1,0000	
M 34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a									un	1,0000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,0476	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,0476	

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UNID			
10237/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	155,00	0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	155,05	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	17,87	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	66,00	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	12,37	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA							UNID	
10237/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
03692 /ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	83,35	83,35				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,75	0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	6,70	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	193,44	0,35				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00	1,11				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	10,50	1,28				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90	8,75				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67	12,26				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00	0,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,94	MATERIAL	86,75	CUSTO TOTAL	108,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI(20,8000 %)	22,58	131,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	03692 /ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1						un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,6000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C						UNID
00452 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C						UNID
00452/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,85	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	155,00		0,03	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	155,05		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	12,37		0,06	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	66,00		0,10	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	17,87		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,75		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	193,44		0,58	
00828 /ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	71,24		71,24	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,70		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,50		2,14	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67		20,44	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	76,93	CUSTO TOTAL	113,32
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(20,8000 %)
						23,57	136,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00828 /ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5					un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C			UNID
00452/ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UNID			
00454/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,50	4,28
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
03441 /ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,0000	194,00	194,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,44	1,16
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,70	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	66,00	0,20
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,87	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,75	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	155,05	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,37	0,11
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	155,00	0,06
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	9,67	40,88
	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA						UNID		
00454/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,14	MATERIAL	205,35	CUSTO TOTAL		278,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	36,91	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(20,8000 %)		57,86	336,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03441 /ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UNID			
00060/SEMINFRA		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6600	2,00	1,32
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3300	0,86	0,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6600	0,72	0,48
00052 /SEMINFR	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	1,0000	612,10	612,10
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6600	1,15	0,76
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3300	0,61	0,20
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3300	1,26	0,42
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3300	1,10	0,36
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6600	0,05	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,336996	6,90	4,91

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS							UNID	
00060/SEMINFRA	- CLASSE 1							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3423156	9,67 7,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,64	MATERIAL	615,95	CUSTO TOTAL	627,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,27	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	130,59	758,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00052 /SEMINFR	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSA							un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,3300
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,3300

CÓDIGO	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A						UNID		
00058/SEMINFRA							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00050 /SEMINFR	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG					un	1,0000	401,09	401,09
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6000	1,10	0,66
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6000	1,26	0,76
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6000	0,61	0,37
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6000	0,86	0,52
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2000	0,05	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2000	1,15	1,38
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2000	0,72	0,86
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2000	2,00	2,40
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,61272	6,90	8,94
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,622392	9,67	12,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	408,10	CUSTO TOTAL	429,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	89,39	519,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00050 /SEMINFR	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UNID
00058/SEMINFRA		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,6000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,6000

CÓDIGO	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	UNID			
13149/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	193,44	0,35
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	17,87	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,75	0,01
39449 /SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	un	1,0000	301,11	301,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	10,50	1,28
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	6,70	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	66,00	0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00	1,11
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	155,00	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	155,05	0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	12,37	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90	8,75
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67	12,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA						UNID		
13149/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00048	300,00	0,14
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0054	12,54	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	304,51	CUSTO TOTAL	326,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI(20,8000 %)	67,88	394,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39449 /SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens . af_01/2021	UNID			
102257/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00011189	1.406,92	0,16
	MATERIAL				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2650	0,89	1,13
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6330	0,61	0,39
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2650	1,31	1,66
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6330	1,10	0,70
37596 /SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e	kg	0,9700	3,14	3,05
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2650	0,78	0,99
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2650	0,01	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,1630	0,05	0,16
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,1630	1,15	3,64
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,1630	0,72	2,28
00131 /SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	m2	0,5300	60,85	32,25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens . af_01/2021							UNID		
102257/SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10698 /SINAPI	Divisoria, placa pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, e = *3 cm						m2	1,0500	207,56	217,94
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,1630	2,00	6,33
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04755 /SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)						h	1,2836714	9,67	26,24
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6464196	6,90	9,43
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	1,2795981	12,26	33,16
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,05712	0,85	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	32,56	MATERIAL	270,53	CUSTO TOTAL	339,57	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,16	ENC.(111,3600%)	36,27	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI(20,8000 %)	70,63	410,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00131 /SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO								m2	0,5300
M 10698 /SINAPI	Divisoria, placa pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, e = *3 cm								m2	1,0500
M 37596 /SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e								kg	0,9700
O 88274 /SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares								h	1,2650
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,6330
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015								chp	0,0420
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015								chi	1,2230

CÓDIGO	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019	UNID			
100709/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3740	0,72	0,99
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3740	0,05	0,07
02420 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	1,0000	34,43	34,43
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3740	2,00	2,75
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4580	1,10	0,50

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019							UNID				
100709/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3740		1,15		1,58					
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9160		0,44		0,40					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4580		0,61		0,28					
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9160		1,43		1,31					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4677096		6,90		6,82					
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,92952016		9,67		19,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,22	MATERIAL		42,31	CUSTO TOTAL	68,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		13,60	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	14,17	82,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 02420 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos									un	1,0000	
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares									h	0,9160	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,4580	

CÓDIGO	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	UNID				
09503/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	63,00		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,75		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	12,37		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	66,00		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	17,87		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00		0,02
09833 /ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	1,0000	650,00		650,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	10,50		0,53
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0327	4,50		0,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar						UNID				
09503/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,4200		0,25		0,11
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,00075		193,44		0,15
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0004		6,70		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,00005		37,56		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm					un	0,00005		19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,00225		4,90		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,00225		205,00		0,46
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"					un	0,00055		29,00		0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5000		9,67		10,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002		300,00		0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00225		12,54		0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0509		5,00		0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,84	MATERIAL	651,54	CUSTO TOTAL		662,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,38	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI(20,8000 %)		137,72	799,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	0,4200	
M 09833 /ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar								un	1,0000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,5000	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,5000	

CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4'''						UNID
00067/SEMINFRA							M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		1,26		0,50
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		0,86		0,34
00059 /SEMINFR	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LâVIDRO 4" 100MM	m	1,0000		21,47		21,47

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4""							UNID				
00067/SEMINFRA								M				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		1,10		0,44					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		1,15		0,91					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		0,61		0,24					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		0,05		0,04					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		2,00		1,59					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		0,72		0,57					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4054164		6,90		5,91					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,41181604		9,67		8,42					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,78	MATERIAL		26,10	CUSTO TOTAL	40,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		7,55	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	8,41	48,84		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00059 /SEMINFR	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LãVIDRO 4" 100MM								m	1,0000	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,3970	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,3970	

CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6'''						UNID
00066/SEMINFRA							M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		0,72		0,57
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		1,10		0,44
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		0,61		0,24
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		0,86		0,34
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		0,05		0,04
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		1,15		0,91
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7940		2,00		1,59
00058 /SEMINFR	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LãVIDRO 6" 150MM	m	1,0000		23,33		23,33
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3970		1,26		0,50

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6'''							UNID	
00066/SEMINFRA								M	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4054164	6,90	5,91
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,41181604	9,67	8,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,78	MATERIAL	27,96	CUSTO TOTAL		42,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,55	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		8,80	51,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00058 /SEMINFR	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 6" 150MM						m	1,0000
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,3970
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,3970

CÓDIGO	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE	UNID			
00826/PMSC	SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE	kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	1,85	0,19
00256 /PMSC	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	kg	1,0000	11,00	11,00
00255 /PMSC	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS	un	0,0035	98,68	0,35
00254 /PMSC	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	un	0,0400	114,21	4,57
00253 /PMSC	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"	kg	0,0250	8,23	0,21
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300	1,15	0,84
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	2,05	0,21
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300	0,05	0,04
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300	0,72	0,53
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	1,10	0,55
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1300	0,78	0,10
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1300	1,31	0,17
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	0,61	0,31
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300	2,00	1,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE						UNID		
00826/PMSC							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5106	6,90	7,45
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)					h	0,1315002	9,67	2,69
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,101476	9,67	2,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,77	MATERIAL	20,53	CUSTO TOTAL		32,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,44	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		6,81	39,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00253 /PMSC	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"							kg	0,0250
M 00254 /PMSC	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR							un	0,0400
M 00255 /PMSC	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS							un	0,0035
M 00256 /PMSC	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM							kg	1,0000
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,1000
O 88315 /SINAPI	Serralheiro com encargos complementares							h	0,1300
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,5000

CÓDIGO	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	UNID					
00815/PMSC		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4000		0,86		0,34
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		1,15		0,92
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		0,72		0,58
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		2,00		1,60
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		0,05		0,04
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4000		1,26		0,50
00247 /PMSC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	m	1,0000		23,79		23,79
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4000		1,10		0,44
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4000		0,61		0,24
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,414928		9,67		8,48

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA							UNID		
00815/PMSC								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,40848	6,90	5,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,83	MATERIAL	28,45	CUSTO TOTAL	42,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	8,92	51,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00247 /PMSC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA							m	1,0000
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,4000
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,4000

CÓDIGO	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4"						UNID		
00057/SEMINFRA							M		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7500	0,61	0,46
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7500	0,86	0,65
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,5000	0,72	1,08
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,5000	0,05	0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,5000	1,15	1,73
00049 /SEMINFRA	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m					M	1,0500	33,29	34,95
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,5000	2,00	3,00
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7500	1,10	0,83
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7500	1,26	0,95
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,7659	6,90	11,17
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,77799	9,67	15,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,80	MATERIAL	43,73	CUSTO TOTAL		70,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	14,27	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		14,73	85,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00049 /SEMINFRA	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m						M	1,0500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4"			UNID
00057/SEMINFRA				M
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
0 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares		h	0,7500
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares		h	0,7500

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4''), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
91835/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		1,13		0,29
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2794		0,72		0,20
00392 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	1,7857		1,42		2,54
39244 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m	1,1000		3,20		3,52
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2794		0,05		0,01
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		0,86		0,02
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		1,26		0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2794		2,00		0,56
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		0,31		0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2794		1,15		0,32
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,21520097		9,67		4,40
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,04886304		7,05		0,73
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0103732		7,05		0,15
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0103732		9,67		0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,59	MATERIAL		7,57
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,90	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI(20,8000 %)		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 39244 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos					m	1,1000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,0100
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,0100
O 91170 /SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou i					m	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID					
91837/SINAPI								m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4694		2,00		0,94						
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		1,13		0,29						
39245 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 32 mm, para lajes e pisos	m	1,1000		7,70		8,47						
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2100		1,26		0,26						
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		0,31		0,08						
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2100		0,86		0,18						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4694		0,05		0,02						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4694		1,15		0,54						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4694		0,72		0,34						
00392 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	1,7857		1,42		2,54						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,1089186		7,05		1,62						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,21520097		9,67		4,40						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1089186		9,67		2,23						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,04886304		7,05		0,73						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,24	MATERIAL		13,66	CUSTO TOTAL	22,64	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,74	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		4,71	27,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M	39245 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 32 mm, para lajes e pisos									m	1,1000	
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,1050	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,1050	
O	91170 /SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou i									m	1,0000	

CÓDIGO	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID
96984/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4906		1,15		1,71
12070 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido soldavel, classe b, de 40 mm	m	3,0000		6,26		18,78

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletrودuto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID				
96984/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,4906		2,00		2,98
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,4906		0,72		1,07
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,4906		0,05		0,07
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,4906		0,86		1,28
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,4906		1,26		1,88
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,77311459		7,05		11,52
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,77311459		9,67		15,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	27,77	CUSTO TOTAL	55,09	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	14,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	11,46	66,55				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 12070 /SINAPI	Eletrودuto de pvc rigido soldavel, classe b, de 40 mm								m	3,0000		
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,7453		
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,7453		

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID					
91865/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3240		0,86		0,28
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3240		1,26		0,41
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3240		0,05		0,02
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3240		1,15		0,37
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3240		0,72		0,23
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3240		2,00		0,65
02684 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva	m	1,0170		10,39		10,57
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,16804584		9,67		3,43
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,16804584		7,05		2,50

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91865/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,81	MATERIAL	12,53	CUSTO TOTAL	18,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,84	22,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02684 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva							m	1,0170
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1620
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1620

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021							UNID	
93008/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244		1,15		0,26		
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2244		1,26		0,28		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244		0,05		0,01		
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2244		0,86		0,19		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244		0,72		0,16		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244		2,00		0,45		
02680 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	m	1,1000		11,42		12,56		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1163873		9,67		2,38		
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,1163873		7,05		1,73		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,95	MATERIAL	13,91	CUSTO TOTAL	18,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		2,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,75	21,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02680 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva							m	1,1000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1122
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1122

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscavel, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação o. af_12/2021							UNID				
93009/SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2580		1,26		0,33
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2580		0,86		0,22
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2580		1,15		0,30
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2580		0,72		0,19
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2580		2,00		0,52
02681 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva						m	1,1000		18,66		20,53
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2580		0,05		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,13381428		9,67		2,74
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,13381428		7,05		1,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,23	MATERIAL	22,10	CUSTO TOTAL	26,83	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,50	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,58	32,41				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 02681 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva									m	1,1000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,1290	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,1290	

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	UNID					
88495/SINAPI		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43626 /SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos	kg	0,7288		2,64		1,92
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2320		2,00		0,46
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0820		1,10		0,09
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500		1,85		0,28
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0820		0,61		0,05
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500		2,05		0,31
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2320		0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2320		1,15		0,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2320		0,72		0,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023							UNID				
88495/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	0,0401		0,89		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0837384		6,90		1,22
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,152214		9,67		3,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,05	MATERIAL	3,60	CUSTO TOTAL	7,93	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,28	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,65	9,58				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha									un	0,0401	
M 43626 /SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos									kg	0,7288	
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares									h	0,1500	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,0820	

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	UNID				
02303/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075		18,58	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00014		16,82	0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,001575		26,90	0,04
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000035		269,00	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048		6,70	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,046415		4,50	0,21
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000175		12,00	0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,000805		17,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012		17,87	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036		13,75	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005		155,05	0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000		0,89	0,45
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138		12,37	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques							UNID	
02303/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	66,00		0,03			
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,001575	11,98		0,02			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	193,44		0,17			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	10,50		0,64			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01			
01604 /ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	kg	0,4500	27,75		12,49			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	6,90		3,65			
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	9,67		7,15			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,11	MATERIAL	14,69	CUSTO TOTAL	25,90	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	5,69	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(20,8000 %)	5,39	
		PREÇO TOTAL							31,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01604 /ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)							kg	0,4500
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,3500
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,3500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024						UNID		
87553/SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000083	5.700,00	0,05				
MATERIAL									
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504	75,00	1,69				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,89	0,08				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,37754	1,00	3,38				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,799684	0,57	2,17				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	1,15	0,58				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	0,05	0,03				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2805	1,31	0,37				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1402	0,61	0,09				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2805	0,78	0,22				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,01	0,00				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1402	1,10	0,15				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	0,72	0,37				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	2,00	1,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,08802546	9,67	1,80				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14317224	6,90	2,09				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2864466	9,67	5,85				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0254625	0,85	0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,61	MATERIAL	10,15	CUSTO TOTAL	19,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.(111,3600%)	5,13	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI(20,8000 %)	4,15	24,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0	87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria						m3	0,0194
0	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,2805
0	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,1402

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encarregado geral de obras com encargos complementares							UNID		
93572/SINAPI								mes		
COMPOSIÇÃO ANALÍITICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00057 /IB	Encarregado geral de obras com encargos complementares						mes	1,0000	4.200,00	4.200,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4.200,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	4.200,00	BDI(20,8000 %)	873,60	5.073,60		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 00057 /IB	Encarregado geral de obras com encargos complementares							mes	1,0000	

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares							UNID		
93565/SINAPI								mes		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43498 /SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000	120,00	120,00
43474 /SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000	2,35	2,35
40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)						mes	1,0000	15,46	15,46
40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)						mes	1,0000	150,00	150,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
40811 /SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)						mes	1,01112	7.500,00	16.028,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7.583,40	MATERIAL	287,81	CUSTO TOTAL	16.316,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	8.444,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3.393,74	19.709,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)							mes	1,0000
M	40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)							mes	1,0000
M	43474 /SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)							mes	1,0000
M	43498 /SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)							mes	1,0000
O	95415 /SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - mensalista							mes	1,0000
P	40811 /SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)							mes	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de co	UNID			
101509/SINAPI	ncreto). af_07/2020	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, po tencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000091	522.162,14	4,75
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance max imo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na o inclui caminhao)	un	,00001108	143.450,00	1,59
MATERIAL					
34709 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a	un	1,0000	59,65	59,65
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,080666	0,57	2,90
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,25816	1,00	2,26
01575 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix acao m6	un	3,0000	1,86	5,58
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	18,690952	2,00	37,38
01094 /SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolad or	un	1,0000	35,78	35,78
04346 /SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arr uela de pressao media	un	3,0000	10,63	31,89
01884 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	3,27	3,27
01892 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	1,30	1,30
02685 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m	6,15285	7,80	47,99
03378 /SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre , sem conector	un	1,0000	122,41	122,41
03398 /SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	1,83	1,83
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	2,03511	6,08	12,37
34643 /SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm	un	1,0000	35,00	35,00
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,20868	4,53	0,95
14153 /SINAPI	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	un	0,0600	86,69	5,20
11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do f uro = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	2,0000	1,47	2,94
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	18,690952	0,72	13,46
00863 /SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	9,0000	38,81	349,29
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	18,39609	0,86	15,82
39997 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	2,0000	0,32	0,64
39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,1664	3,80	0,63
39276 /SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	4,84	4,84
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	18,690952	0,05	0,93
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,217862	0,61	0,13

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020						UNID		
101509/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504	75,00	1,69				
00416 /SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un	1,0000	12,66	12,66				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0770	0,01	0,00				
00867 /SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	2,0475	55,28	113,19				
01020 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m	27,60348	10,19	281,28				
01062 /SINAPI	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local)	un	1,0000	246,31	246,31				
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	18,39609	1,26	23,18				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0770	0,89	0,07				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,217862	1,10	0,24				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	18,690952	1,15	21,49				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,22248067	6,90	3,24				
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	,07826049	12,26	2,03				
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,76031295	7,05	100,73				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,32231906	9,67	251,85				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		169,32	MATERIAL	1.494,55	CUSTO TOTAL	1.858,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		6,34	ENC.(111,3600%)	188,53	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	386,62	2.245,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	01062 /SINAPI	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria						un	1,0000
M	01094 /SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador						un	1,0000
M	03398 /SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao						un	1,0000
M	04346 /SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao m						un	3,0000
M	11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe						un	2,0000
M	14153 /SINAPI	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf						un	0,0600
M	34643 /SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm						un	1,0000
M	39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)						m	0,1664
M	39997 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"						un	2,0000
O	87367 /SINAPI	Argamassatração 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria						m3	0,0194

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de co ncreto). af_07/2020	UNID
101509/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,3233
0 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 2,9102
0 91872 /SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalaç	m 6,0500
0 91885 /SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e inst	un 1,0000
0 91917 /SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecime	un 1,0000
0 91919 /SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecim	un 1,0000
0 91933 /SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af.	m 22,2000
0 93673 /SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un 1,0000
0 96977 /SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023	m 1,9500
0 96986 /SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un 1,0000
0 00578 /SINAPI	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento	un 1,0000
0 04749 /SINAPI	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4'' e cabos de 10 a 50 mm2 - forneciment	un 1,0000

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID				
02497/ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	10,50		3,21
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	155,05		0,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,37		0,09
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	193,44		0,87
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	66,00		0,16
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,70		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90		0,07
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58		0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50		1,27
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,75		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							UNID	
02497/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0006	17,87	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	3,0000	6,90	43,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0135	12,54	0,17
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,3054	5,00	1,53
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0012	300,00	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,70	MATERIAL	8,73	CUSTO TOTAL		54,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	23,05	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI(20,8000 %)		11,34	65,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000

CÓDIGO	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg . de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	UNID			
90100/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	,00001073	466.463,38	5,01
	MATERIAL				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1036239	0,89	0,09
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1036239	0,01	0,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2072479	0,05	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2072479	1,15	0,24
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2072479	0,72	0,15
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,103624	0,61	0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2072479	2,00	0,41
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	,41537432	6,08	2,53
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,103624	1,10	0,11

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg . de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024						UNID		
90100/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	,10481971	12,26	2,72
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,10582082	6,90	1,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,02	MATERIAL	3,60	CUSTO TOTAL	12,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	5,01	ENC.(111,3600%)	2,24	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,68	15,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 05678 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chp	0,0486957
0 05679 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chi	0,0549282
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,103624

CÓDIGO	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024						UNID		
100574/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3					un	0,0000005	1.400.000,00	0,70
MATERIAL									
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,017252	0,05	0,00
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,008626	0,89	0,01
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,008626	0,61	0,01
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,008626	0,01	0,00
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,008626	1,10	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,017252	1,15	0,02
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,017252	0,72	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,017252	2,00	0,03
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	,03952914	6,08	0,24
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,00880887	6,90	0,13
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	,00872554	12,26	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,33	CUSTO TOTAL		1,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,70	ENC.(111,3600%)	0,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,29	1,68

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
0	05851 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af						chp 0,0025226
0	05853 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. af						chi 0,0061034
0	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h 0,008626

CÓDIGO	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EM BUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI(base EMop 18.050.0120-0)						UNID		
00041/SEMINFRA							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2000	1,10	1,32				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4000	1,15	2,76				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4000	0,05	0,12				
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2000	1,26	1,51				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4000	2,00	4,80				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2000	0,61	0,73				
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2000	0,86	1,03				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4000	0,72	1,73				
00036 /SEMINFR	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE MÃO-DE-OBRA (111,36%)	un	1,0000	428,00	428,00				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,22544	6,90	17,87				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,244784	9,67	25,44				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,50	MATERIAL	442,00	CUSTO TOTAL	485,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		22,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	100,94	586,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00036 /SEMINFR	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PARE						un	1,0000
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	1,2000
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	1,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E	UNID			
00029/SEMINFRA	TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	un	,00000021	2.485.831,60	0,52
36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv	un	,00000102	98.588,33	0,10
39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)	un	,00000117	38.940,20	0,05
MATERIAL					
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,01409037	1,85	0,03
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,03816594	0,89	0,03
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,01187141	0,61	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,06412772	2,00	0,13
36785 /SINAPI	Granalha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae g16)	kg	,03550329	116,02	4,12
05318 /SINAPI	Diluyente aguarras	l	,01275899	26,95	0,34
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,03816594	0,01	0,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,06412772	0,72	0,05
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,06412772	1,15	0,07
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,06412772	0,05	0,00
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,01409037	2,05	0,03
01334 /SINAPI	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8" (15,88 mm) 124,49 kg/m2	kg	,0744392	9,73	0,72
04777 /SINAPI	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg	,1852148	8,52	1,58
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,01187141	1,10	0,01
11977 /SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/2", comprimento 75 mm	un	,0169084	11,25	0,19
10966 /SINAPI	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 8 mm, h = 150 mm, l = 75 mm (16,97 kg/m)	kg	,831346	7,50	6,24
07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	,04233768	42,23	1,79
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	,02745203	6,08	0,17
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
44499 /SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)	h	,00193032	7,01	0,03
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	,00268372	13,56	0,08
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	,01429834	9,67	0,29
04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	h	,02419637	12,26	0,63
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,01212308	6,90	0,18
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	,0098087	9,67	0,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA						UNID		
00029/SEMINFRA							KG		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,0187499	0,85	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,66	MATERIAL	15,51	CUSTO TOTAL	17,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,67	ENC.(111,3600%)	0,75	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI(20,8000 %)	3,66	21,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01334 /SINAPI	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8" (15,88 mm) 124,49 kg/m2						kg	0,0744392	
M 04777 /SINAPI	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"						kg	0,1852148	
M 10966 /SINAPI	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 8 mm, h = 150 mm, l = 75 mm (16,97 kg/m)						kg	0,831346	
M 11977 /SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/2", comprimento 75 mm						un	0,0169084	
O 88240 /SINAPI	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares						h	0,0019083	
O 88278 /SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares						h	0,0096968	
O 93287 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. a						chp	0,0014423	
O 93288 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. a						chi	0,0011982	
O 00716 /SINAPI	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020						m2	0,2218956	
O 00719 /SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).						m2	0,2218956	

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	UNID				
94995/SINAPI		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0017	9,22	0,02	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2500	5,51	1,38	
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2000	2,80	0,56	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0240	16,94	0,41	
07156 /SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	1,0816	23,20	25,09	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0985	360,00	35,46	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0600	2,00	0,12	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0600	1,15	0,07	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022						UNID
94995/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		0,61		0,01
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		1,10		0,02
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		1,31		0,03
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		1,43		0,03
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0600		0,72		0,04
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		0,78		0,02
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		0,44		0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0600		0,05		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,020424		9,67		0,42
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,020424		6,90		0,30
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0202308		9,67		0,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,54	MATERIAL		63,27
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,59	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(20,8000 %)	
						13,40	77,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua					l	0,0017
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta					m	0,2500
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta					m	0,2000
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)					kg	0,0240
M 07156 /SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da m					m2	1,0816
M 34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea					m3	0,0985
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares					h	0,0200
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares					h	0,0200
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,0200

CÓDIGO	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	UNID
97103/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021				UNID
97103/SINAPI					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00000501	3.298,14	0,02
11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	,00000618	12.782,95	0,08
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	,00000062	10.731,19	0,01
MATERIAL					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,508365	0,78	0,40
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0528	2,80	0,15
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,356825	1,10	0,39
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,508365	1,31	0,67
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,45612	1,43	0,65
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,356825	0,61	0,22
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0444	7,50	0,33
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,45612	0,44	0,20
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,05544	18,00	1,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,32131	0,05	0,07
42406 /SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-159, (2,52 kg/m2), diametro do fio = 4,5 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	2,43936	18,54	45,23
42407 /SINAPI	Trelca nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm	m	2,00088	5,29	10,58
42408 /SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	1,2896	3,08	3,97
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,32131	1,15	1,52
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0114	16,94	0,19
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,32131	2,00	2,64
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,32131	0,72	0,95
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1656	14,83	2,46
01525 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	0,2491	551,10	137,28
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00204	9,22	0,02
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,1190	138,48	16,48
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,024108	6,62	0,16
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,32356211	9,67	6,61

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021							UNID	
97103/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,36438968	6,90 5,31	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,05098161	7,05 0,76	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	,17583761	7,05 2,62	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	,28610397	9,67 5,85	
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	,14274852	9,67 2,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,0064766	0,85 0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,39	MATERIAL	225,56	CUSTO TOTAL	249,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,11	ENC.(111,3600%)	12,68	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)	51,95	301,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 96624 /SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/20							m3	0,1000
0 97082 /SINAPI	Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2021							m3	0,0350
0 97083 /SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a p							m2	1,0000
0 97086 /SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 uti							m2	0,1200
0 97087 /SINAPI	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021							m2	1,2400
0 97091 /SINAPI	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021							kg	5,0400
0 97096 /SINAPI	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/20							m3	0,2350

CÓDIGO	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	UNID					
101910/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9148		0,05		0,05
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9148		0,31		0,28
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9148		1,13		1,03
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9148		1,15		1,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9148		0,72		0,66
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9148		2,00		1,83
20977 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	un	1,0000		267,67		267,67

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe							UNID	
101910/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm					un	2,0000	0,67	1,34
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,46562405	9,67	9,52
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,46562405	7,05	6,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,78	MATERIAL	273,91	CUSTO TOTAL		290,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	8,68	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		60,40	350,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4							un	2,0000
M 20977 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc							un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4574
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4574

CÓDIGO	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento , alumínio ou plástica em edificio residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID			
100383/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m	un	,00000046	739.215,78	0,34
	MATERIAL				
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0800	1,43	0,11
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0073	0,89	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0873	2,00	0,17
04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2220	18,00	4,00
04430 /SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - brut a	m	0,5560	10,50	5,84
04472 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0990	27,74	2,75
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1200	16,94	2,03
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0073	0,01	0,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0873	0,72	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0873	1,15	0,10

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento , alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_07/2019							UNID				
100383/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0873		0,05		0,00
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0800		0,44		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,050577		9,67		1,03
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	0,0304428		7,05		0,45
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	0,0074195		13,56		0,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,02805		0,85		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,80	MATERIAL	15,11	CUSTO TOTAL	17,16	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,34	ENC.(111,3600%)	0,89	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI(20,8000 %)	3,57	20,73				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta									m	0,2220	
M 04430 /SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta									m	0,5560	
M 04472 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta									m	0,0990	
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)									kg	0,1200	
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares									h	0,0300	
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares									h	0,0500	
O 93272 /SINAPI	Grua ascensional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m - chp diurno. af_05/2023									chp	0,0030	
O 93274 /SINAPI	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m - chi diurno. af_05/2023									chi	0,0043	

CÓDIGO	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024					UNID
96534/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000531	1.406,92		0,01
	MATERIAL					
06212 /SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,1550	13,00		15,02
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4280	2,00		2,86

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024							UNID
96534/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4280		0,72		1,03	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4280		1,15		1,64	
40304 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0290		20,90		0,61	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0550		0,89		0,05	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3730		1,43		1,96	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0550		0,01		0,00	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3730		0,44		0,60	
05074 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	0,0110		18,97		0,21	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0167		9,22		0,15	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4280		0,05		0,07	
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6750		7,50		5,06	
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,9240		2,80		2,59	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,7940589		9,67		16,23	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,59667888		7,05		8,89	
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0556347		12,26		1,44	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,01496		0,85		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,57	MATERIAL		31,85	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,01	ENC.(111,3600%)		13,99	SERV. TERCEIRO		0,01
						BDI(20,8000 %)		12,15
								70,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua					l	0,0167	
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta					m	0,6750	
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta					m	0,9240	
M 05074 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)					kg	0,0110	
M 06212 /SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta					m	1,1550	
M 40304 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)					kg	0,0290	
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares					h	0,5880	
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares					h	0,7850	
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015					chp	0,0110	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	UNID
96534/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi 0,0440

CÓDIGO	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	UNID			
07315/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006	617,95	0,04
MATERIAL					
06880 /ORSE	Fechadura IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	1,0000	119,89	119,89
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0072	205,00	1,48
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00032	17,87	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	29,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0072	4,90	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00288	18,00	0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	48,95	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	155,05	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00368	12,37	0,05
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00122	66,00	0,08
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00096	13,75	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,13334	4,50	0,60
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00122	6,70	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024	193,44	0,46
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,16288	10,50	1,71
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000	9,67	12,26

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar						UNID		
07315/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0072	12,54	0,09
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00064	300,00	0,19
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,16288	5,00	0,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,70	MATERIAL	124,45	CUSTO TOTAL		152,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.(111,3600%)	14,14	SERV. TERCEIRO	1,09	BDI(20,8000 %)		31,71	184,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 06880 /ORSE	Fechadura IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,6000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024					UNID
93200/SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	,00000136	23.186,44	0,03	
	MATERIAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,26276	0,72	0,19	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,26276	1,15	0,30	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,26276	2,00	0,53	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,26276	0,05	0,01	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1900	0,78	0,15	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,70848	0,57	0,40	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,62976	1,00	0,63	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00472	75,00	0,35	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05816	0,61	0,04	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146	0,89	0,01	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1900	1,31	0,25	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024							UNID				
93200/SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05816		1,10		0,06					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146		0,01		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05939299		6,90		0,87					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,194028		9,67		3,97					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,01472132		9,67		0,30					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0085		0,85		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,43	MATERIAL		2,92	CUSTO TOTAL	8,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,3600%)		2,71	SERV. TERCEIRO		0,01	BDI(20,8000 %)	1,68	9,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
0 87294 /SINAPI		Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria								m3	0,0040	
0 88309 /SINAPI		Pedreiro com encargos complementares								h	0,1900	
0 88316 /SINAPI		Servente com encargos complementares								h	0,0550	

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com ab	UNID					
91179/SINAPI	raçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023	m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,8750		0,67		1,26
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3412		0,31		0,11
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		0,05		0,02
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		1,15		0,39
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		0,72		0,25
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		2,00		0,68
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3412		1,13		0,39
00395 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao	un	1,7857		2,82		5,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,28299844		9,67		5,78

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023						UNID		
91179/SINAPI							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,06433633	7,05	0,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,19	MATERIAL	8,14	CUSTO TOTAL		14,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,55	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		3,10	17,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00395 /SINAPI	Abraçadeira em aco para amarraçao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixaçao							un	1,7857
M 04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4							un	1,8750
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0632
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2780

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps						UNID
103689/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,22645		2,05		0,46
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1186		0,61		0,68
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3729		1,43		0,53
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,22645		1,85		0,42
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1186		1,10		1,23
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		0,72		1,24
05065 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)	kg	0,0113		32,22		0,36
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0132		17,26		0,23
07340 /SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	l	0,16285		41,08		6,69
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		2,00		3,44
04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p ostes para fixacao)	m2	1,0000		200,00		200,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		1,15		1,98
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		0,05		0,09
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3729		0,44		0,16
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	3,2083		5,51		17,68
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps							UNID	
103689/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,2297924	9,67 4,70	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	,37720326	9,67 7,71	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,14231432	6,90 16,66	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,75	MATERIAL	235,19	CUSTO TOTAL		264,26 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	15,32	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		54,97 319,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	3,2083
M 04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca							m2	1,0000
M 05065 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)							kg	0,0113
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)							kg	0,0132
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,3729
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,1186
O 02234 /SINAPI	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021							m2	0,5000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	UNID				
00721/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	12,37		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	17,87		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005	34,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000015	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000005	37,80		0,00
04342 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	un	1,0000	0,23		0,23
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00		0,09
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00001	155,00		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,75		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)							UNID
00721/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00001	155,05		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,007975	4,50		0,04		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	6,70		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	193,44		0,03		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	10,50		0,11		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000075	66,00		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00		0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00001	36,90		0,00		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00001	47,69		0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0500	6,90		0,73		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0500	9,67		1,02		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00		0,01		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54		0,01		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00		0,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,83	MATERIAL	0,50	CUSTO TOTAL	2,32
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,92	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI(20,8000 %)	0,48
						PREÇO TOTAL		2,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 04342 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"					un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,0500	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,0500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0500	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0500	

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4 (ref. vl 33 valemam ou similar)							UNID
00056/SEMINFRA								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4 (ref. vl 33 valemam ou similar)							UNID	
00056/SEMINFRA								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1200	1,10 0,13	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1200	1,26 0,15	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1200	0,61 0,07	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1200	0,86 0,10	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2400	0,05 0,01	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2400	1,15 0,28	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2400	2,00 0,48	
00048 /SEMINFR	Saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)					un	1,0000	6,07 6,07	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2400	0,72 0,17	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,122544	6,90 1,79	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,1244784	9,67 2,54	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,05	MATERIAL	7,46	CUSTO TOTAL		11,79	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,28	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		2,45	
								14,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00048 /SEMINFR	Saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)							un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1200
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1200

CÓDIGO	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, in							UNID		
04449/ORSE	stalado - Rev 06_10/2021							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01019 /ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar						m2	1,0000	52,00	52,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	52,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO		52,00	BDI(20,8000 %)	10,82	62,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, in stalado - Rev 06_10/2021	UNID
04449/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 01019 /ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plast	m2 1,0000

CÓDIGO	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023							UNID				
88485/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0562		2,00		0,11					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0562		0,72		0,04					
06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	0,1666		6,34		1,06					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0562		1,15		0,06					
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0340		2,05		0,07					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0562		0,05		0,00					
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0340		1,85		0,06					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0222		1,10		0,02					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0222		0,61		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02267064		6,90		0,33					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	,03450184		9,67		0,71					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,49	MATERIAL		1,43	CUSTO TOTAL	2,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,55	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	0,51	2,98		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior								l	0,1666		
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares								h	0,0340		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0222		

CÓDIGO	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	UNID					
13262/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar						UNID
13262/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	193,44	0,12		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00002	19,57	0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00002	37,56	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	10,50	0,43		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,70	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14		
13989 /ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,0000	2.417,63	2.417,63		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	17,87	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00032	66,00	0,02		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	12,37	0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	155,05	0,01		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00022	29,00	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,75	0,00		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00012	63,00	0,01		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00014	27,49	0,00		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00008	32,30	0,00		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00008	60,00	0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000	9,67	4,09		
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000	7,05	2,98		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,34	MATERIAL	2.418,77	CUSTO TOTAL	2.426,11
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	3,73	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI(20,8000 %)
						504,63	PREÇO TOTAL
							2.930,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	UNID	
13262/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 13989 /ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2000
O 10576 /ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	h	0,2000
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000

CÓDIGO	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (base SBC 110108)						UNID		
00039/SEMINFRA							M2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	6,9120	0,76	5,25
00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar					m	2,9770	52,92	157,54
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,0830	0,78	1,62
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,0830	0,72	1,50
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,0830	2,00	4,17
39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)					kg	0,1100	16,92	1,86
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,0830	0,05	0,10
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,0830	1,15	2,40
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)					kg	0,0300	18,75	0,56
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,0830	1,31	2,73
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,0040	101,30	0,41
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	2,1271596	9,67	43,48
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	2,0830	6,90	30,38
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	3,7700	9,67	77,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	71,40	MATERIAL	178,14	CUSTO TOTAL		329,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	79,51	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		68,44	397,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (base SBC 110108)			UNID
00039/SEMINFRA				M2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar		m	2,9770
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)		kg	6,9120
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,0040
M 20247 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)		kg	0,0300
M 39027 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)		kg	0,1100
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares		h	2,0830
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)		h	3,7700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	2,0830

CÓDIGO	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID		
96986/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
03378 /SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre , sem conector	un	1,0000	122,41	122,41				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	2,00	1,55				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	0,05	0,04				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	0,72	0,56				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	1,15	0,89				
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7764	0,86	0,67				
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7764	1,26	0,98				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,40268762	7,05	6,00				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,40268762	9,67	8,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,73	MATERIAL	127,10	CUSTO TOTAL	141,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		7,50	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	29,40	170,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	03378 /SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector						un	1,0000
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,3882
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,3882

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UNID
96986/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	UNID
95673/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8315	1,13	0,94
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8315	2,00	1,66
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8315	0,31	0,26
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8315	1,15	0,96
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8315	0,72	0,60
12769 /SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 1,5 m3/h, para agua potavel fria, reloj oaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)						un	1,0000	70,00	70,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8315	0,05	0,04
03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)						un	0,0106	12,68	0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,43925837	7,05	6,55
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,407192	9,67	8,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,04	MATERIAL	74,59	CUSTO TOTAL	89,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,83	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	18,61	108,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)								un	0,0106
M 12769 /SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 1,5 m3/h, para agua potavel fria, reloj oaria plana, clas								un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,4315
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,4000

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	UNID
98555/SINAPI		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1362		1,10		0,15	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Marco/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023						UNID	
98555/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43491 /SINAPI									
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401		0,05		0,04		
00135 /SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos	kg	3,4615		3,50		12,12		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401		2,00		1,48		
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6039		1,31		0,79		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1362		0,61		0,08		
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6039		0,78		0,47		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401		1,15		0,85		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401		0,72		0,53		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,13777174		7,03		2,05		
12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	,61670268		9,67		12,60		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,93	MATERIAL		16,51	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	7,72	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	
							31,16	PREÇO TOTAL	
								37,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 00135 /SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos						kg	3,4615	
O 88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares						h	0,1362	
O 88270 /SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares						h	0,6039	

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023							UNID
98556/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00135 /SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos	kg	4,6154		3,50		16,15	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4700		0,78		0,37	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6928		0,05		0,03	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6928		1,15		0,80	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6928		0,72		0,50	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6928		2,00		1,39	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2228		0,61		0,14	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_0							UNID	
98556/SINAPI	9/2023							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4700	1,31 0,62	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2228	1,10 0,25	
04030 /SINAPI	Veu de poliester para impermeabilizacao					m2	1,3513	8,99 12,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	,22537111	7,03 3,35	
12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)					h	0,479964	9,67 9,81	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,22	MATERIAL	32,40	CUSTO TOTAL		45,56 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,94	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		9,48 55,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00135 /SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos							kg	4,6154
M 04030 /SINAPI	Veu de poliester para impermeabilizacao							m2	1,3513
O 88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	0,2228
O 88270 /SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares							h	0,4700

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	UNID				
98557/SINAPI		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00626 /SINAPI	Manta liquida de base asphaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asphaltica para impermeabilizacao flexivel)	kg	1,5000		20,00	30,00
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0969		1,10	0,11
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2520		1,31	0,33
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3489		0,05	0,02
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3489		2,00	0,70
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3489		0,72	0,25
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3489		1,15	0,40
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2520		0,78	0,20
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0969		0,61	0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,09801822		7,03	1,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023							UNID	
98557/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)					h	0,2573424	9,67	5,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,18	MATERIAL	32,07	CUSTO TOTAL		38,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,54	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		8,07	46,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00626/SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio							kg	1,5000
O 88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	0,0969
O 88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares							h	0,2520

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92028/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,1440	0,86	0,98
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000	6,69	6,69
38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000	5,84	5,84
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,1440	1,26	1,44
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	2,00	2,29
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	0,05	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	1,15	1,32
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	0,72	0,82
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,59334704	9,67	12,13
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,59334704	7,05	8,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,92	MATERIAL	19,44	CUSTO TOTAL		40,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		8,41	48,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)							un	1,0000
M 38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)							un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
92028/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,5720
0 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,5720

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID							
91955/SINAPI								un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		2,00		1,78								
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)	un	1,0000		1,13		1,13								
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8900		1,26		1,12								
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		0,72		0,64								
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		1,15		1,02								
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		0,05		0,04								
38094 /SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000		2,17		2,17								
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		6,69		6,69								
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8900		0,86		0,77								
MÃO-DE-OBRA (111,36%)															
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,4616074		7,05		6,88								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4616074		9,67		9,43								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,71	MATERIAL		15,36	CUSTO TOTAL	31,67	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		8,60		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(20,8000 %)	6,59	38,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD					
0	91946 /SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000					
0	91954 /SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							un	1,0000					

CÓDIGO	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91961/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91961/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,4000		2,00		2,80
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,4000		0,72		1,01
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,4000		0,86		1,20
38094 /SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores						un	1,0000		2,17		2,17
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,4000		1,15		1,61
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,4000		0,05		0,07
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)						un	1,0000		1,13		1,13
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)						un	2,0000		6,69		13,38
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,4000		1,26		1,76
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,726124		9,67		14,84
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,726124		7,05		10,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,14	MATERIAL	25,13	CUSTO TOTAL	50,79	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,52	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	10,56	61,35				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
0 91946 /SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.									un	1,0000	
0 91960 /SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023									un	1,0000	

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID					
92022/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍITICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		1,15		1,12
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9720		1,26		1,22
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		2,00		1,94
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		0,05		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		0,72		0,70
38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,84		5,84
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9720		0,86		0,84

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
92022/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000		5,13		5,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,50413752		9,67		10,30
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,50413752		7,05		7,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,43	MATERIAL	16,84	CUSTO TOTAL	34,65	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,38	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	7,21	41,86				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)									un	1,0000	
M 38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)									un	1,0000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,4860	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,4860	

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação o. af_03/2023							UNID
91957/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2280		0,86		1,06	
38094 /SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000		2,17		2,17	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2280		1,26		1,55	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2280		2,00		2,46	
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		6,69		6,69	
38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,13		5,13	
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)	un	1,0000		1,13		1,13	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2280		0,05		0,06	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2280		1,15		1,41	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2280		0,72		0,88	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,63691448		7,05		9,49	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,63691448		9,67		13,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação o. af_03/2023							UNID	
91957/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,65	MATERIAL	22,54	CUSTO TOTAL	45,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,37	54,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 91946 /SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000
0 91956 /SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e							un	1,0000

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91953/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000	5,13	5,13
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7200	1,26	0,91
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)					un	1,0000	1,13	1,13
38094 /SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores					un	1,0000	2,17	2,17
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7200	0,05	0,04
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7200	1,15	0,83
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7200	0,72	0,52
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7200	2,00	1,44
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7200	0,86	0,62
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3734352	9,67	7,63
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,3734352	7,05	5,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,24	MATERIAL	12,79	CUSTO TOTAL	25,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,95	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,40	31,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 91946 /SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000
0 91952 /SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020							UNID	
101548/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0687771	1,15 0,08	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0687771	1,26 0,09	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0687771	2,00 0,14	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0687771	0,72 0,05	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0687771	0,05 0,00	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0687771	0,86 0,06	
03398 /SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao					un	1,0000	1,83 1,83	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0642101	9,67 1,31	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,00713375	7,05 0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,67	MATERIAL	2,25	CUSTO TOTAL		3,67	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,75	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,76 4,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03398 /SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0068771
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0619

CÓDIGO	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv	UNID				
94573/SINAPI		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1000		0,72	3,67
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000		1,10	3,30
34364/SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 120 x 150 cm (a x l), 4 fls, bandeira com bascula, acabamento branco ou brilhante, batente/requadro de 6 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	un	0,5560		300,00	166,80
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1000		2,00	10,20
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1000		1,31	2,75
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1000		1,15	5,87
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1000		0,05	0,26
39961/SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	0,6010714		30,42	18,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv							UNID				
94573/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	2,1000		0,78		1,64
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,0000		0,61		1,83
04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm						un	7,3000		0,19		1,39
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	2,14452		9,67		43,83
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,0636		6,90		44,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,88	MATERIAL	215,99	CUSTO TOTAL	304,50	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	46,63	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	63,34	367,84				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm									un	7,3000	
M 34364 /SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 120 x 150 cm (a x l), 4 fls, bandeira com bascula, acabamento branco ou brilha									un	0,5560	
M 39961 /SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g									un	0,6010714	
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares									h	2,1000	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	3,0000	

CÓDIGO	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensõe	UNID					
94569/SINAPI	es 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5000		0,05		0,43
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,0000		1,10		4,40
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000		1,31		5,90
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,0000		0,61		2,44
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000		0,78		3,51
39961 /SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	1,16875		30,42		35,55
04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	24,4000		0,19		4,64
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5000		1,15		9,78
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5000		0,72		6,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensõ es 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024						UNID		
94569/SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	8,5000	2,00	17,00
34381 /SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar					un	2,0833	130,00	270,83
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	4,5954	9,67	93,92
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	4,0848	6,90	59,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	72,63	MATERIAL	360,60	CUSTO TOTAL		514,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	80,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		106,93	621,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm							un	24,4000
M 34381 /SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vi							un	2,0833
M 39961 /SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g							un	1,16875
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	4,5000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	4,0000

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID					
89726/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		1,13		0,29
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		0,31		0,08
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0071		2,34		0,02
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		1,15		0,29
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,72		0,18
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		2,00		0,51
03516 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000		1,99		1,99
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099		61,55		0,61
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150		69,74		1,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID	
89726/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,12928346	9,67	2,64
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,12928346	7,05	1,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,16	MATERIAL	5,03	CUSTO TOTAL	9,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,00	11,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0099
M 03516 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0150
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0071
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1270
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1270

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89732/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	0,72		0,20	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758	1,13		0,31	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758	0,31		0,09	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	0,05		0,01	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	1,15		0,32	
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0500	25,40		1,27	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	2,00		0,55	
03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	3,22		3,22	
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000	1,81		3,62	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14037944	9,67		2,87	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14037944	7,05		2,09	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID	
89732/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,35	MATERIAL	9,59	CUSTO TOTAL	14,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,03	17,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0500
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID	
89739/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	0,31	0,10				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,05	0,02				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	1,15	0,38				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	1,13	0,37				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	2,00	0,66				
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0750	25,40	1,91				
03519 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	6,74	6,74				
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000	2,66	5,32				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,72	0,24				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029	7,05	2,51				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029	9,67	3,44				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,82	MATERIAL	15,74	CUSTO TOTAL	21,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,51	26,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89739/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un 2,0000
M 03519 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un 1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un 0,0750
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1652
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1652

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	UNID			
09760/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000084	18,58	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000028	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000028	37,56	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00252	205,00	0,52
10142 /ORSE	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm	un	1,0000	6,55	6,55
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000028	37,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00252	4,90	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04466	4,50	0,20
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	69,74	0,42
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000448	6,70	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00084	193,44	0,16
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,057008	10,50	0,60
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	72,41	1,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000196	27,49	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000112	17,87	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000168	63,00	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000112	60,00	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000112	32,30	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000056	155,05	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001288	12,37	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000448	66,00	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001008	18,00	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm							UNID	
09760/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000336		13,75		0,00		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000308		29,00		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000056		36,90		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2800		6,90		4,08		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800		9,67		5,72		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,057008		5,00		0,29		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000224		300,00		0,07		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00252		12,54		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,64	MATERIAL	9,59	CUSTO TOTAL	19,78	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	5,16	SERV. TERCEIRO	0,39	BDI(20,8000 %)	4,11	
		PREÇO TOTAL							23,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140						
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060						
M 10142 /ORSE	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm	un	1,0000						
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2800						
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2800						
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800						
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2800						

CÓDIGO	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID			
90373/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2624	0,31	0,08
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0315	2,34	0,07
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2624	1,13	0,30
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059	61,55	0,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID								
90373/SINAPI							un								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		0,72		0,19								
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		0,05		0,01								
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		1,15		0,30								
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070		69,74		0,49								
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		2,00		0,52								
20147 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000		4,77		4,77								
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13355897		7,05		1,99								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13355897		9,67		2,73								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,23	MATERIAL		7,09	CUSTO TOTAL	11,81	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		2,49		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(20,8000 %)	2,46	14,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD				
M	00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr								un	0,0059				
M	20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3								un	0,0070				
M	20147 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial								un	1,0000				
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0315				
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1312				
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1312				

CÓDIGO	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID					
89366/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		0,72		0,20
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0338		2,34		0,08
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2832		0,31		0,09
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		1,15		0,33
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		0,05		0,01
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059		61,55		0,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instal							UNID
89366/SINAPI	ação. af_06/2022							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2832		1,13		0,32	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		2,00		0,57	
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070		69,74		0,49	
03524 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un	1,0000		7,18		7,18	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14414596		7,05		2,15	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14414596		9,67		2,95	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,41	MATERIAL		9,63	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,69	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							14,73	PREÇO TOTAL
							3,06	17,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0059
M 03524 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial						un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0070
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0338
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1416
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1416

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID					
89724/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un	1,0000		1,79		1,79
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		1,15		0,29
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099		61,55		0,61
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		0,31		0,08
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150		69,74		1,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		2,00		0,51
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,72		0,18
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,05		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID				
89724/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0071		2,34		0,02				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		1,13		0,29				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		9,67		2,64				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		7,05		1,93				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,16	MATERIAL		4,83	CUSTO TOTAL	9,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		2,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,96	11,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr								un	0,0099	
M 03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario								un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3								un	0,0150	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0071	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1270	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1270	

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID
89731/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		1,15		0,32	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758		1,13		0,31	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758		0,31		0,09	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		0,05		0,01	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		2,00		0,55	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		0,72		0,20	
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0500		25,40		1,27	
03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000		2,60		2,60	
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000		1,81		3,62	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID		
89731/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,14037944	9,67	2,87
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,14037944	7,05	2,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,35	MATERIAL	8,97	CUSTO TOTAL	13,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,90	16,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0500
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89408/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718		0,05		0,01
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0302		2,34		0,07
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718		1,15		0,31
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2718		0,31		0,08
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2718		1,13		0,31
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718		0,72		0,20
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718		2,00		0,54
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56
03529 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		0,65		0,65
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13834348		9,67		2,83
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13834348		7,05		2,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	3,17	CUSTO TOTAL	8,06
						PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,57	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,68	9,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0071
M 03529 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0080
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0302
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1359
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1359

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID		
104345/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial					un	1,0000	16,22	16,22
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)					un	2,0000	3,21	6,42
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)					un	0,1400	25,40	3,56
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4650	1,13	0,53
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4650	2,00	0,93
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4650	0,72	0,33
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4650	0,31	0,14
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4650	1,15	0,53
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4650	0,05	0,02
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)					un	1,0000	1,81	1,81
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,23668035	7,05	3,53
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,23668035	9,67	4,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,96	MATERIAL	30,49	CUSTO TOTAL	38,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	8,08	46,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
104345/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un 1,0000
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un 2,0000
M 10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un 1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un 0,1400
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2325
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2325

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID		
104350/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p					un	0,1000	25,40	2,54
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2540	0,72	0,18
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2540	1,15	0,29
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2540	0,05	0,01
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2540	0,31	0,08
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2540	1,13	0,29
03669 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial					un	1,0000	11,59	11,59
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2540	2,00	0,51
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)					un	1,0000	1,81	1,81
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)					un	2,0000	2,66	5,32
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,12928346	9,67	2,64
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,12928346	7,05	1,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,16	MATERIAL	22,62	CUSTO TOTAL		27,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		5,66	32,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	1,0000
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID
104350/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 03669 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un 1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un 0,1000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1270
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1270

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID		
89797/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p					un	0,1725	25,40	4,38
03670 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial					un	1,0000	20,42	20,42
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)					un	3,0000	3,21	9,63
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5136	0,05	0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5136	2,00	1,03
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5136	1,13	0,58
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5136	0,72	0,37
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5136	1,15	0,59
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5136	0,31	0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,26141726	7,05	3,90
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,26141726	9,67	5,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,37	MATERIAL	37,19	CUSTO TOTAL		46,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		9,66	56,09

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)		un	3,0000
M 03670 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial		un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr		un	0,1725
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,2568
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,2568

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89797/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal d e esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89783/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3386	1,13	0,38
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386	0,05	0,02
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0107	2,34	0,03
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3386	0,31	0,11
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0148	61,55	0,91
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386	1,15	0,39
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386	0,72	0,24
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386	2,00	0,68
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0225	69,74	1,57
03666 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	3,21	3,21
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17234401	7,05	2,57
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17234401	9,67	3,52

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,89	MATERIAL	7,54	CUSTO TOTAL	13,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,20	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,84	16,47

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr			un	0,0148
M 03666 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial			un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3			un	0,0225
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100			un	0,0107
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,1693
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,1693

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID		
89795/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	0,72	0,32				
03658 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	15,87	15,87				
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,1125	25,40	2,86				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	2,00	0,88				
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	3,0000	2,66	7,98				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	1,15	0,51				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	0,05	0,02				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4406	0,31	0,14				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4406	1,13	0,50				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22426099	9,67	4,58				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22426099	7,05	3,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,75	MATERIAL	29,08	CUSTO TOTAL	37,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		4,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	7,70	44,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	3,0000
M 03658 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,1125
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2203
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2203

CÓDIGO	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto						UNID
00023/SEMINFRA							M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4000		1,31		0,52
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000		2,00		2,40
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000		0,72		0,86
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2000		1,15		1,38

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto							UNID				
00023/SEMINFRA								M2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,2000		0,05		0,06
00023 /SEMINFR	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²						m²	1,0000		41,00		41,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4000		0,78		0,31
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8000		1,10		0,88
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8000		0,61		0,49
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,40848		9,67		8,35
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,81696		6,90		11,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,59	MATERIAL	47,90	CUSTO TOTAL	68,16	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,67	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	14,18	82,34				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00023 /SEMINFR	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²								m²	1,0000	
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,4000	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,8000	

CÓDIGO	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	UNID					
00024/SEMINFRA		M2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7000		2,00		1,40
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		0,61		0,18
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4000		1,31		0,52
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4000		0,78		0,31
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7000		0,05		0,04
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7000		1,15		0,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7000		0,72		0,50
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		1,10		0,33
00024 /SEMINFR	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²	m²	1,0000		65,00		65,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto							UNID	
00024/SEMINFRA								M2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,30636	6,90	4,47
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,40848	9,67	8,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,06	MATERIAL	69,09	CUSTO TOTAL	81,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	17,04	98,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00024 /SEMINFR	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²						m²	1,0000
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,4000
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,3000

CÓDIGO	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto							UNID		
00025/SEMINFRA								M2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,3500	1,15	1,55
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,3500	2,00	2,70
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,3500	0,72	0,97
00025 /SEMINFR	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²						m²	1,0000	80,00	80,00
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9000	1,10	0,99
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4500	0,78	0,35
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9000	0,61	0,55
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4500	1,31	0,59
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,3500	0,05	0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,45954	9,67	9,39
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,91908	6,90	13,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,78	MATERIAL	87,77	CUSTO TOTAL	110,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	12,01	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	23,00	133,56		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	UNID
00025/SEMINFRA		M2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00025 /SEMINFR	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²	m² 1,0000
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,4500
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,9000

CÓDIGO	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024							UNID		
100324/SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	,00000629	10.731,19	0,07					
	MATERIAL									
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,04608	6,62	0,31					
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5950	137,75	81,96					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000	2,00	0,40					
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5950	138,48	82,40					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000	1,15	0,23					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000	0,72	0,14					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000	0,05	0,01					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	0,78	0,08					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	0,61	0,06					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	1,31	0,13					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	1,10	0,11					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,10212	6,90	1,49					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,10212	9,67	2,09					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,69	MATERIAL	165,83	CUSTO TOTAL	169,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,07		ENC.(111,3600%)	1,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	35,25	204,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	0,5950
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	0,5950

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024			UNID
100324/SINAPI				m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
0 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares		h	0,1000
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares		h	0,1000
0 91277 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp	chp		0,0320
0 91278 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi	chi		0,0300

CÓDIGO	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm e m plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID	
86939/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231	1,15	2,21			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3350	1,13	1,51			
37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0765	110,06	8,42			
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,1084	3,44	0,37			
04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000	17,48	104,88			
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000	4,84	4,84			
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	4,70	4,70			
13415 /SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000	66,00	66,00			
36794 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (l x c)	un	1,0000	100,00	100,00			
44945 /SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branc o	un	1,0000	8,00	8,00			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231	2,00	3,85			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231	0,72	1,38			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231	0,05	0,10			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3350	0,31	0,41			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5881	0,61	0,36			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5881	1,10	0,65			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,60056772	6,90	8,76			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,35900329	9,67	27,78			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,28	MATERIAL	307,68	CUSTO TOTAL	344,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	19,26	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	71,60	415,82

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm e m plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86939/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 86879 /SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000
0 86883 /SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000
0 86884 /SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000
0 86902 /SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000
0 86906 /SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000

CÓDIGO	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusi	UNID			
07350/ORSE	ve torneira	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01575	205,00	3,23
06136 /SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	1,0000	234,95	234,95
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001225	27,49	0,03
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00105	63,00	0,07
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0007	60,00	0,04
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0007	32,30	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00035	155,05	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3563	10,50	3,74
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,001925	29,00	0,06
11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000	53,88	53,88
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00805	12,37	0,10
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0028	66,00	0,18
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	17,87	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0021	13,75	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000175	37,80	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0063	18,00	0,11
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01575	4,90	0,08
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000175	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000175	37,56	0,01
06969 /ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	un	1,0000	267,49	267,49

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusi						UNID		
07350/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00525	193,44	1,02				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000525	18,58	0,01				
02384 /ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,0000	47,18	47,18				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,279125	4,50	1,26				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0028	6,70	0,02				
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66	12,66				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00035	36,90	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,7500	6,90	25,52				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,7500	9,67	35,77				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3563	5,00	1,78				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01575	12,54	0,20				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		29,00	MATERIAL	626,25	CUSTO TOTAL	689,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	32,29	SERV. TERCEIRO	2,40	BDI(20,8000 %)	143,51	833,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)							cj	1,0000
M 02384 /ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar							un	1,0000
M 06969 /ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar							un	1,0000
M 06136 /SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"							un	1,0000
M 11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,7500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,7500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,7500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"							UNID				
00808/PMSC								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2100		0,05		0,01
00246 /PMSC	Arruela lisa de 3/8" pesada						un	1,0000		0,42		0,42
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2100		2,00		0,42
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2100		0,72		0,15
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2100		1,15		0,24
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1050		0,61		0,06
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1050		0,31		0,03
00245 /PMSC	Porca sextavada 3/8 " pesada						un	1,0000		1,16		1,16
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1050		1,10		0,12
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1050		1,13		0,12
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1068879		9,67		2,18
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,107226		6,90		1,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,77	MATERIAL		2,73	CUSTO TOTAL		6,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,97	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		1,35	7,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00245 /PMSC	Porca sextavada 3/8 " pesada									un	1,0000	
M 00246 /PMSC	Arruela lisa de 3/8" pesada									un	1,0000	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1050	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,1050	

CÓDIGO	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UNID					
12043/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00005		13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000025		327,80		0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001		18,75		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000175		11,60		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado						UNID
12043/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000025	28,00		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000025	25,95		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000575	12,37		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	66,00		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000005	17,87		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00015	13,75		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000175	10,22		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,70		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000125	12,00		0,00	
04876 /ORSE	Letras aço inox 20 x 20cm	un	1,0000	107,94		107,94	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000005	44,00		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000005	15,40		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01635	4,50		0,07	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,001125	205,00		0,23	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000375	193,44		0,07	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,001125	4,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00045	18,00		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02545	10,50		0,27	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500	9,67		5,11	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001125	12,54		0,01	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02545	5,00		0,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,42	MATERIAL	108,63	CUSTO TOTAL	113,91
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,69	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI(20,8000 %)
						23,69	137,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 04876 /ORSE	Letras aço inox 20 x 20cm					un	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,2500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,2500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UNID
12043/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UNID			
06096/ORSE		UN			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00002667	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00002667	617,95	0,02
MATERIAL					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00806885	6,70	0,05
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00076685	37,80	0,03
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00012216	44,00	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,03015492	10,50	10,82
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0151791	193,44	2,94
00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,25	8,00
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	5,80	23,20
05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polycarbonato	un	1,0000	79,90	79,90
05240 /ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	6,70	6,70
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1839	6,49	1,19
05161 /ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,47	8,94
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	5,07	10,14
01784 /ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,65	0,65
02260 /ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13
02360 /ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,00	12,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,88189471	4,50	3,97
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003054	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00024432	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00230055	18,58	0,04
06313 /ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,90	0,90
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,4000	7,00	16,80
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	7,07	19,80
06036 /SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	0,0183	14,83	0,27
	uta				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet	UNID			
06096/ORSE	ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07098 /SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,41	3,41
09813 /SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,11	30,66
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0300	17,26	0,52
12773 /SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, reloujoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	161,02	161,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02327462	12,37	0,29
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00806885	66,00	0,53
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00202388	17,87	0,04
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00607164	13,75	0,08
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0300	360,00	10,80
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0075	16,94	0,13
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1632	5,51	0,90
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0015337	155,05	0,24
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0060	9,22	0,06
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	53,02	1,86
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00024432	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00012216	13,52	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00056	32,30	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00056	60,00	0,03
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00084	63,00	0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0455373	205,00	9,34
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00014	37,56	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015337	36,90	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01821492	18,00	0,33
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0455373	4,90	0,22
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00014	19,57	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00012216	15,40	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00003468	39,00	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00003468	19,90	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00005334	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00005334	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00002667	29,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet							UNID	
06096/ORSE								UN	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,9600		0,20		0,19		
	brimento 20 mm								
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00006108		25,95		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00006108		28,00		0,00		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00005334		48,95		0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00042756		11,60		0,01		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00042756		10,22		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00006108		327,80		0,02		
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan	m3	0,0300		35,00		1,05		
	cimento								
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0480		18,00		0,86		
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0450		25,35		1,14		
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	0,9600		0,32		0,31		
	fundo de vigas								
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00098		27,49		0,03		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00154		29,00		0,04		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,4000		9,67		28,61		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6108		9,67		12,48		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,2667		9,67		5,45		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6685		6,90		111,84		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1734		9,67		3,54		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,03015492		5,00		5,15		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0455373		12,54		0,57		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00404776		300,00		1,21		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		76,62	MATERIAL	446,34	CUSTO TOTAL	615,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,3600%)		85,30	SERV. TERCEIRO	6,93	BDI(20,8000 %)	127,97	743,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"							m	20,0000
M 01784 /ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"							un	1,0000
M 02260 /ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar							un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022			UNID
06096/ORSE				UN
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 02360 /ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"		un	2,0000
M 05161 /ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"		un	2,0000
M 05240 /ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"		un	1,0000
M 06313 /ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno		UN	1,0000
M 07098 /SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial		un	1,0000
M 09813 /SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1	m		6,0000
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m		1,0000
M 12773 /SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe	un		1,0000
M 06036 /SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un		1,0000
O 00026 /ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3		0,0210
O 00076 /ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3		1,3260
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3		1,3470
O 06083 /ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un		1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h		1,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h		1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h		1,0000

CÓDIGO	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos					UNID
02451/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000184		6,70	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000345		193,44	0,07
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,021643		4,50	0,10
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,023414		10,50	0,25
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069		18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023		37,80	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000184		66,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,001035		205,00	0,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos						UNID				
02451/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,001035		4,90		0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000414		18,00		0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000046		36,90		0,00				
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500		16,93		0,85				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046		155,05		0,01				
05318 /SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,1400		26,95		3,77				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000529		12,37		0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000138		13,75		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000046		17,87		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300		6,90		3,35				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000092		300,00		0,03				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001035		12,54		0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,023414		5,00		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,59	MATERIAL		5,30	CUSTO TOTAL	8,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		1,76	SERV. TERCEIRO		0,16	BDI(20,8000 %)	1,83	10,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 00013 /SINAPI	Estopa									kg	0,0500
M 05318 /SINAPI	Diluyente aguarras									l	0,1400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2300

CÓDIGO	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	UNID			
99059/SINAPI		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000338	1.406,92	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024						UNID
99059/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8201432		2,00		1,64
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8201432		0,72		0,59
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5500		12,27		6,75
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8201432		1,15		0,94
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600		0,44		0,33
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0034152		75,00		0,26
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,87572		0,57		0,50
04417 /SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m	0,7445		5,71		4,25
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8201432		0,05		0,04
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600		1,43		1,09
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0023884		137,75		0,33
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251432		1,10		0,03
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1110		16,94		1,88
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0350		0,89		0,03
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0350		0,01		0,00
04433 /SINAPI	Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - brut a	m	0,4125		20,53		8,47
07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,0256		32,87		0,84
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251432		0,61		0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0354039		12,26		0,92
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,405904		7,05		6,05
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02567623		6,90		0,37
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3641544		9,67		7,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,00952		0,85		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,99	MATERIAL		27,99
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		7,79	SERV. TERCEIRO	
					0,01	BDI(20,8000 %)	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 04417 /SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta					m	0,7445
M 04433 /SINAPI	Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta					m	0,4125

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024			UNID
99059/SINAPI				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1110	
M 07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,0256	
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5500	
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,4000	
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,3600	
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,0070	
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,0280	
O 94974 /SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/20	m3	0,0040	

CÓDIGO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM						UNID		
00818/PMSC							42XME\$		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
20193 /SINAPI	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	12xme\$	1,0000	20,20	20,20				
MATERIAL									
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2307136	0,01	0,00				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,31730572	0,72	0,23				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,31730572	0,05	0,02				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,08659212	1,10	0,10				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2307136	0,89	0,21				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,08659212	0,61	0,05				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,31730572	1,15	0,36				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,31730572	2,00	0,63				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	,23337603	9,67	4,77				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,08842787	6,90	1,29				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,87	MATERIAL	1,60	CUSTO TOTAL	27,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	20,20	ENC.(111,3600%)		3,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,79	33,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM	UNID	
00818/PMSC	X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	12XMES	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 20193 /SINAPI	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo d	m2xmes	1,0000
O 97063 /SINAPI	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificios com multiplos pavimentos (exclu	m2	0,4160

CÓDIGO	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m							UNID	
04656/ORSE								mês	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10777 /SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatori o e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)					mes	1,0000	1.500,00 1.500,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.500,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1.500,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	312,00	1.812,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10777 /SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (n							mes	1,0000

CÓDIGO	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²						UNID		
00018/SEMINFRA							Mês		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04299 /ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m					mês	1,0000	600,00	600,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	600,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	600,00	BDI(20,8000 %)	124,80	724,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
S 04299 /ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m						mês	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	UNID				
04816/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000008	617,95		0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000008	246,00		0,00
MATERIAL						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000368	12,37		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000008	37,80		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000072	4,90		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000016	26,89		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000016	15,15		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000008	29,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000072	205,00		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000288	18,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000024	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001276	4,50		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000012	6,70		0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,0180	6,49		0,12
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000024	193,44		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000096	13,75		0,00
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0024	18,05		0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000032	17,87		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0016288	10,50		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000012	66,00		0,00
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0220	12,27		0,27
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000016	36,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000016	155,05		0,00
00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0040	36,16		0,14
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000016	48,95		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0080	6,90		0,12
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0080	9,67		0,16
00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,0040	10,25		0,09
00070 /ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,0040	17,39		0,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0016288	5,00		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira							UNID	
04816/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000064	300,00	0,00
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,000072	12,54	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,25	MATERIAL	0,61	CUSTO TOTAL		1,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,27	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)		0,24	1,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,0180
M 00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)							kg	0,0040
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,0024
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,0220
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0080
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,0080
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0080
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,0080
P 00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO							h	0,0040
P 00070 /ORSE	Topógrafo - SICRO							h	0,0040

CÓDIGO	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	UNID			
97607/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875	2,00	1,51
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875	1,15	0,87
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7567875	1,26	0,95
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875	0,72	0,54
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875	0,05	0,04
38193 /SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	1,0000	3,65	3,65
38775 /SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao inclui lampada)	un	1,0000	80,79	80,79
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7567875	0,86	0,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024							UNID	
97607/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,59811871	9,67	12,22
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,18691209	7,05	2,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,10	MATERIAL	89,00	CUSTO TOTAL		104,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,91	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		21,63	125,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38193 /SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)							un	1,0000
M 38775 /SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (n							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1801875
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,5766

CÓDIGO	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO						UNID		
00065/SEMINFRA							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00	2,00
00057 /SEMINFR	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO					un	1,0000	399,90	399,90
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5000	0,61	0,31
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05	0,05
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5000	1,10	0,55
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72	0,72
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5000	0,86	0,43
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5000	1,26	0,63
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15	1,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,51866	9,67	10,60
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5106	6,90	7,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,54	MATERIAL	405,74	CUSTO TOTAL		423,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,51	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		88,15	511,94

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UNID	
00065/SEMINFRA		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00057 /SEMINFR	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,5000

CÓDIGO	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5							UNID				
00064/SEMINFRA								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72					
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,86		0,43					
00056 /SEMINFR	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE	un	1,0000		23,50		23,50					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		1,10		0,55					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,61		0,31					
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		1,26		0,63					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5106		6,90		7,45					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,51866		9,67		10,60					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,54	MATERIAL		29,34	CUSTO TOTAL	47,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		9,51	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	9,86	57,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00056 /SEMINFR	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE								un	1,0000	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,5000	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,5000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou si						UNID
11866/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		10,50		1,07
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,70		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975		4,50		0,36
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005		37,80		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		193,44		0,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		205,00		0,92
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		26,89		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		12,37		0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00075		66,00		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		17,87		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		13,75		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001		155,05		0,02
12699 /ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,0000		210,73		210,73
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005		34,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		18,00		0,03
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001		155,00		0,02
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001		47,69		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000		6,90		7,29
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000		9,67		10,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	213,56	CUSTO TOTAL	231,76
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	48,21
							PREÇO TOTAL
							279,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 12699 /ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, d					un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou si			UNID
11866/ORSE	milar			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,5000

CÓDIGO	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si				UNID
11867 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	66,00	0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	155,05	0,02
12700 /ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	1,0000	110,00	110,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	155,00	0,02
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44	0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50	1,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90	7,29
	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67	10,22

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si						UNID		
11867/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	112,83	CUSTO TOTAL		131,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)		27,25	158,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12700 /ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000

CÓDIGO	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UNID			
00063/SEMINFRA		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4950	1,15	5,17
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4950	0,05	0,22
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4950	0,72	3,24
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,4950	0,86	3,87
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,4950	1,26	5,66
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,0100	12,00	0,12
00055 /SEMINFR	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor tran slúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equival ente	un	1,0000	220,00	220,00
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4950	2,00	8,99
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,56526884	9,67	72,87

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W						UNID		
00063/SEMINFRA							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,09748456	7,05	16,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	42,22	MATERIAL	247,27	CUSTO TOTAL	336,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	47,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	69,99	406,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 00055 /SEMINFR	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0						un	1,0000	
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,0100	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	1,0580	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	3,4370	

CÓDIGO	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar				UNID
13158/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	155,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00
13947 /ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	1,0000	150,00	150,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	66,00	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	155,05	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50	1,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar							UNID				
13158/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045		4,90		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045		205,00		0,92
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0001		26,89		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,5000		9,67		10,22
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5000		6,90		7,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045		12,54		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004		300,00		0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018		5,00		0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	152,83	CUSTO TOTAL	171,03	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	35,57	206,60				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 13947 /ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,5000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,5000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,5000	

CÓDIGO	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID			
89593/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1470	1,13	0,17
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0129	61,55	0,79
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1470	0,31	0,05
03871 /SINAPI	Luva soldavel com rosca, pvc, 50 mm x 1 1/2", para agua fria predial	un	1,0000	16,28	16,28
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0165	69,74	1,15
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1470	2,00	0,29

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID				
89593/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1470		0,72		0,11
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1470		1,15		0,17
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1470		0,05		0,01
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0161		2,34		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,07482153		9,67		1,53
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,07482153		7,05		1,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,25	MATERIAL	19,06	CUSTO TOTAL	21,70	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,51	26,21				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0129	
M 03871 /SINAPI	Luva soldavel com rosca, pvc, 50 mm x 1 1/2", para agua fria predial									un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3									un	0,0165	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100									un	0,0161	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0735	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0735	

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID				
89823/SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,1150		25,40	2,92
03893 /SINAPI	Luva de correr, pvc, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000		15,68	15,68
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2896		1,13	0,33
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2896		0,31	0,09
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2896		0,05	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2896		1,15	0,33
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000		3,21	6,42

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022							UNID				
89823/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2896		0,72		0,21
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2896		2,00		0,58
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1474035		9,67		3,01
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1474035		7,05		2,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,47	MATERIAL	26,57	CUSTO TOTAL	31,78	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,74	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,61	38,39				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)									un	2,0000	
M 03893 /SINAPI	Luva de correr, pvc, dn 100 mm, para esgoto predial									un	1,0000	
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr									un	0,1150	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1448	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1448	

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89530/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0942		0,31		0,03
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0942		2,00		0,19
03873 /SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000		10,99		10,99
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0942		1,13		0,11
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0108		2,34		0,03
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0942		0,05		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0942		1,15		0,11
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0942		0,72		0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
89530/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,04794685	9,67	0,98
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,04794685	7,05	0,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,80	MATERIAL	12,53	CUSTO TOTAL	14,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,96	17,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0071
M 03873 /SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0080
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0108
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0471
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0471

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID					
89577/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694		2,00		0,34
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694		0,72		0,12
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1694		1,13		0,19
03847 /SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 50 mm, para agua fria predial	un	1,0000		25,44		25,44
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0220		69,74		1,53
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0165		61,55		1,02
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694		0,05		0,01
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0190		2,34		0,04
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694		1,15		0,19
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1694		0,31		0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0862229		9,67		1,76
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0862229		7,05		1,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
89577/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,44	MATERIAL	28,93	CUSTO TOTAL	31,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,65	38,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0165
M 03847 /SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 50 mm, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0220
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0190
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0847
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0847

CÓDIGO	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
89373/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0315	2,34	0,07
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1888	0,31	0,06
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1888	0,72	0,14
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1888	0,05	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1888	1,15	0,22
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1888	2,00	0,38
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1888	1,13	0,21
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0070	69,74	0,49
03868 /SINAPI	Luva de reducao soldavel, pvc, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial					un	1,0000	1,25	1,25
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0059	61,55	0,36
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,09609731	9,67	1,96
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,09609731	7,05	1,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,61	MATERIAL	3,19	CUSTO TOTAL		6,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,78	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,37	7,95

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89373/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un 0,0059
M 03868 /SINAPI	Luva de reducao soldavel, pvc, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0070
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0315
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0944
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0944

CÓDIGO	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/202						UNID				
103847/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3048	0,31		0,09					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3048	1,13		0,34					
12723 /SINAPI	Luva de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm	un	1,0000	3,05		3,05					
12732 /SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	un	0,0028	308,60		0,86					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048	2,00		0,61					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048	0,72		0,22					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048	1,15		0,35					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048	0,05		0,02					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0762	2,34		0,18					
39897 /SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,0007	56,57		0,04					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15514015	9,67		3,17					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15514015	7,05		2,31					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,59	MATERIAL	5,76	CUSTO TOTAL	11,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,34	13,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	12723 /SINAPI	Luva de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm						un	1,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/202			UNID
103847/SINAPI	2			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 12732 /SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)		un	0,0028
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100		un	0,0762
M 39897 /SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)		un	0,0007
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,1524
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,1524

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviai						UNID				
89599/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		2,00		0,46				
00298 /SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000		2,89		2,89				
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0320		2,34		0,07				
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0375		25,40		0,95				
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0260		69,74		1,81				
20169 /SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000		10,05		10,05				
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0167		61,55		1,03				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		1,15		0,27				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		0,05		0,01				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2316		0,31		0,07				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		0,72		0,17				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2316		1,13		0,26				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11788208		9,67		2,41				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11788208		7,05		1,76				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,97	MATERIAL		18,04	CUSTO TOTAL	22,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		2,20	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	4,62	26,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0167

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviai	UNID
89599/SINAPI	S. af_06/2022	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00298 /SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	un 1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un 0,0375
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0260
M 20169 /SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial	un 1,0000
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0320
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1158
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1158

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 1	UNID			
104958/SINAPI	0m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	,00000829	5.700,00	0,05
MATERIAL					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,01	0,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3858	0,72	0,28
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500	1,31	0,20
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,89	0,08
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1485	0,61	0,09
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500	0,78	0,12
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3858	2,00	0,77
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3858	0,05	0,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504	75,00	1,69
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3858	1,15	0,44
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,37754	1,00	3,38
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,799684	0,57	2,17
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1485	1,10	0,16
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,08802546	9,67	1,80
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,15318	9,67	3,13
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1516482	6,90	2,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 1							UNID	
104958/SINAPI	0m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,0254625	0,85	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,38	MATERIAL	9,40	CUSTO TOTAL	16,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.(111,3600%)	3,76	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI(20,8000 %)	3,45	20,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0194
0 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,1500
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1485

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024						UNID
90408/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000083	5.700,00		0,05	
MATERIAL							
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,37754	1,00		3,38	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5325	0,78		0,42	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504	75,00		1,69	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2662	0,61		0,16	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,799684	0,57		2,17	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860	2,00		1,77	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860	0,72		0,64	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860	1,15		1,02	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860	0,05		0,04	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,01		0,00	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5325	1,31		0,70	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2662	1,10		0,29	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,89		0,08	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,543789	9,67		11,11	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024							UNID	
90408/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	,08802546	9,67	1,80
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,27184344	6,90	3,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,0254625	0,85	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,99	MATERIAL	12,36	CUSTO TOTAL	29,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.(111,3600%)	8,88	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI(20,8000 %)	6,09	35,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0194
0 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,5325
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2662

CÓDIGO	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID		
96988/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3334	0,72	0,24
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3334	1,15	0,38
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3334	0,05	0,02
41387 /SINAPI	Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2"					m	3,0000	60,68	182,04
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3334	0,86	0,29
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3334	2,00	0,67
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3334	1,26	0,42
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,17292124	9,67	3,53
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,17292124	7,05	2,58
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,89	MATERIAL	184,06	CUSTO TOTAL		190,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		39,56	229,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	UNID	
96988/SINAPI		un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 41387 /SINAPI	Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2"	m	3,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1667
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,1667

CÓDIGO	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID	
104746/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		0,72		0,27	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3810		0,86		0,33	
41426 /SINAPI	Minicaptor, em aco galvanizado a fogo, fixacao horizontal de 2 furos, sem bandeira, h=600 mm x dn=10 m	un	1,0000		15,56		15,56	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		0,05		0,02	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		1,15		0,44	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3810		1,26		0,48	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		2,00		0,76	
11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	2,0000		1,47		2,94	
07583 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	2,0000		0,25		0,50	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,19760946		9,67		4,04	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,19760946		7,05		2,94	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,30	MATERIAL	21,30	CUSTO TOTAL	28,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,68	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,88	34,16

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 07583 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	2,0000	
M 11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe	un	2,0000	
M 41426 /SINAPI	Minicaptor, em aco galvanizado a fogo, fixacao horizontal de 2 furos, sem bandeira, h=600 mm x dn=10 mm	un	1,0000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1905	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,1905	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	UNID
104746/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	UNID
01778/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02		
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	617,95	0,06		
MATERIAL							
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,70	0,00		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44	0,29		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50	1,07		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01		
11560 /SINAPI	Mola hidraulica aerea, para portas de ate 950 mm e peso de ate 65 kg, com corpo em aluminio e braco em aco, sem braco de parada	un	1,0000	196,54	196,54		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	66,00	0,05		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000	9,67	20,44		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	9,67	MATERIAL	199,27	CUSTO TOTAL	220,48	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M	11560 /SINAPI	Mola hidraulica aerea, para portas de ate 950 mm e peso de ate 65 kg, com corpo em aluminio e braco em aco, sem braco d						un 1,0000
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h 1,0000
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h 1,0000

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/20					UNID
92515/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
40291 /SINAPI	Locacao de torre metalica completa para uma carga de 8 tf (80 kn) e pe direito de 6 m, incluindo modul inxmes os, diagonais, sapatas e forcados		0,0500	1.050,00	52,50	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000063	1.406,92	0,00	
MATERIAL						
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0100	9,22	0,09	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,006615	0,01	0,00	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,30245	1,43	0,43	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,006615	0,89	0,01	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,30245	0,44	0,13	
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,25725	35,00	9,00	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309065	2,00	0,62	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309065	0,72	0,22	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309065	1,15	0,36	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309065	0,05	0,02	
40270 /SINAPI	Viga de escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas	m	0,0380	126,05	4,79	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,10271908	7,05	1,53	
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,00669133	12,26	0,17	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,20354713	9,67	4,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,001666	0,85	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/20							UNID	
92515/SINAPI	20							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,77	MATERIAL	15,67	CUSTO TOTAL	74,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	52,50	ENC.(111,3600%)	3,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	15,40	89,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 40291 /SINAPI	Locacao de torre metalica completa para uma carga de 8 tf (80 kn) e pe direito de 6 m, incluindo modulos, diagonais, sa							unxmes	0,0500
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0100
M 40270 /SINAPI	Viga de escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas							m	0,0380
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	0,1000
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,2000
O 92267 /SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020							m2	0,2450

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020					UNID
92423/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
40287 /SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flang e	mes	0,7850	9,00	7,07	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000577	1.406,92	0,01	
40275 /SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	inxme:	0,3930	23,00	9,04	
40271 /SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m	inxme:	0,1960	32,15	6,30	
MATERIAL						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,766624	1,15	0,88	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,059784	0,89	0,05	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,766624	2,00	1,53	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,766624	0,72	0,55	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,70684	1,43	1,01	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,766624	0,05	0,04	
40304 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0190	20,90	0,40	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,70684	0,44	0,31	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,059784	0,01	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020							UNID				
92423/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,039104		16,94		0,66					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0100		9,22		0,09					
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,251168		35,00		8,79					
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,736556		2,80		4,86					
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,433904		7,50		3,25					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0604739		12,26		1,57					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,52786203		9,67		10,79					
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,1877306		7,05		2,80					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,01610784		0,85		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,16	MATERIAL		22,42	CUSTO TOTAL	60,01	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		22,42	ENC.(111,3600%)		8,00	SERV. TERCEIRO		0,01	BDI(20,8000 %)		12,48	72,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
E 40271 /SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m									unxmes	0,1960	
E 40275 /SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de									unxmes	0,3930	
E 40287 /SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange									mes	0,7850	
M 40304 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)									kg	0,0190	
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua									l	0,0100	
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares									h	0,1380	
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares									h	0,3000	
O 92263 /SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020									m2	0,1880	

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020					UNID
92460/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
40339 /SINAPI	Locacao de cruzeta, simples, para escora metalica, comprimento entre 50 a 60 cm, para escora de 1,80 a inxme:		1,1860		11,27	13,37

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af						UNID
92460 / SINAPI	_09/2020						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
	3,20 metros e tubo externo ate 48 mm de diametro						
40287 / SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flang e	mes	0,4740	9,00	4,27		
10749 / SINAPI	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de c inxme: arga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forçado		1,1860	27,00	32,02		
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000814	1.406,92	0,01		
40275 / SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* inxme: cm e extensao de 2 m		0,0905	23,00	2,08		
	MATERIAL						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3928	0,05	0,07		
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0100	9,22	0,09		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3928	1,15	1,60		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3928	0,72	1,00		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3928	2,00	2,79		
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,047223	16,94	0,80		
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,064744	2,80	5,78		
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,421302	7,50	3,16		
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,085239	0,89	0,08		
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,307561	0,44	0,58		
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,307561	1,43	1,87		
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,340362	35,00	11,91		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,085239	0,01	0,00		
40304 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0330	20,90	0,69		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,34196803	7,05	5,10		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,98176734	9,67	20,07		
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,08622265	12,26	2,23		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,020196	0,85	0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,96	MATERIAL	30,42	CUSTO TOTAL	109,59
EQUIPAMENTO		51,75	ENC.(111,3600%)	14,44	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI(20,8000 %)
						22,79	132,38

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020	UNID
92460/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 10749 /SINAPI	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo	unxmes 1,1860
E 40275 /SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de	unxmes 0,0905
E 40287 /SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes 0,4740
E 40339 /SINAPI	Locacao de cruzeta, simples, para escora metalica, comprimento entre 50 a 60 cm, para escora de 1,80 a 3,20 metros e tu	unxmes 1,1860
M 40304 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,0330
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l 0,0100
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m 0,3720
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h 0,2770
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h 0,7000
O 92265 /SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m2 0,2970

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferi	UNID
08789/ORSE	or concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un ,00001778 617,95 0,01
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un ,00001778 246,00 0,00
MATERIAL		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un ,00003558 48,95 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un ,00017617 28,00 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un ,00017617 25,95 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un ,00035235 15,40 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un ,00040191 36,90 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un ,00726286 18,00 0,13
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un ,00123324 11,60 0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un ,00123324 10,22 0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un ,00017617 327,80 0,06
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un ,00035235 13,52 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un ,00070471 18,75 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior	UNID			
08789/ORSE	or concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,02656765	101,30	2,69
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,080838	75,00	6,06
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,9764088	1,00	3,98
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,0292788	0,57	18,83
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0026	9,22	0,02
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,6936	7,36	5,10
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	34,6800	1,00	34,68
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00088089	12,00	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00070471	18,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00060287	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00020094	37,80	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00035235	44,00	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,01815724	205,00	3,72
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00321012	6,70	0,02
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,39871	6,49	2,59
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,01815724	4,90	0,09
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00605241	193,44	1,17
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0130	460,62	5,99
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,07592	44,17	3,35
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,41075722	10,50	4,31
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0400	7,00	7,28
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00001778	29,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00003558	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00003558	26,89	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000171	19,90	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000171	39,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,32156233	4,50	1,45
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00928033	12,37	0,11
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4160	0,32	0,13
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4160	0,20	0,08
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00242092	13,75	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00080694	17,87	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior ou concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco						UNID		
08789/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00321012	66,00	0,21				
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0195	25,35	0,49				
06193 /SINAPI	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	0,03978	14,83	0,59				
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0130	17,26	0,22				
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,00325	16,94	0,06				
04730 /SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachado para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1260	129,48	16,31				
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,35386	5,51	1,95				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	,00040191	155,05	0,06				
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento de cimento	m3	0,0130	35,00	0,46				
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0208	18,00	0,37				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,17797	9,67	3,64				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,08554	9,67	1,75				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,76178	9,67	36,01				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0096536	6,90	29,31				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00161394	300,00	0,48				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,01815724	12,54	0,23				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,41075722	5,00	2,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		33,46	MATERIAL	122,71	CUSTO TOTAL	196,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(111,3600%)	37,25	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI(20,8000 %)	40,81	237,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0							m3	0,1050
0 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	0,0130
0 00115 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022							m2	0,1300
0 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura							kg	1,0400
0 00153 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08							m2	0,8670
0 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	1,7340
0 03318 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							m2	1,7340

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior or concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	UNID
08789/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UNID
00810/PMSC		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0130	0,86	0,01	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0130	0,61	0,01	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0130	1,26	0,02	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0260	1,15	0,03	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0260	0,05	0,00	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0260	0,72	0,02	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0260	2,00	0,05	
00114 /PMSC	Parafuso lentiça 42x13mm com porca e arruela	un	1,0000	0,99	0,99	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0130	1,10	0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	01348516	9,67	0,28	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0132756	6,90	0,19	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,22	MATERIAL	1,14	CUSTO TOTAL	1,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,8000 %)	0,33	1,94

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 00114 /PMSC	Parafuso lentiça 42x13mm com porca e arruela			un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares			h	0,0130
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares			h	0,0130

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	UNID
96359/SINAPI		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0296	52,15	1,54

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples par						UNID
96359/SINAPI	a paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
39413 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	2,1060	16,00	33,70		
39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,9117	8,12	7,40		
39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	2,9139	7,00	20,40		
39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,35	0,88		
39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925	3,15	2,50		
39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978	3,94	4,33		
39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868	0,11	2,22		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	2,00	1,58		
39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441	0,25	0,14		
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950	0,01	0,01		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950	0,61	0,12		
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950	0,89	0,53		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950	1,10	0,21		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	0,05	0,04		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	1,15	0,91		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	0,72	0,57		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,199134	6,90	2,90		
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,6018663	9,67	12,30		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,19	MATERIAL	77,08	CUSTO TOTAL	92,28
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	8,01	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						19,19	111,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0296				
M 39413 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	2,1060				
M 39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,9117				
M 39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	2,9139				
M 39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027				
M 39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples par	UNID
96359/SINAPI	a paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece	kg 1,0978
M 39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un 20,1868
M 39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un 0,5441
O 88278 /SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h 0,5950
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1950

CÓDIGO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA MET	UNID			
00028/SEMINFRA	ÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39417 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	2,1060	21,00	44,23
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500	0,61	0,09
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000	0,01	0,00
00025 /ORSE	Painel lâ de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado	m2	1,0200	50,00	51,00
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3500	2,00	0,70
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3500	0,72	0,25
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3500	1,15	0,40
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3500	0,05	0,02
37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0296	52,15	1,54
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000	0,89	0,18
39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978	3,94	4,33
39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441	0,25	0,14
39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868	0,11	2,22
39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,9117	8,12	7,40
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500	1,10	0,17
39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925	3,15	2,50
39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,35	0,88
39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	2,9139	7,00	20,40
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA MET						UNID		
00028/SEMINFRA	ÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista					h	0,202308	9,67	4,13
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,15318	6,90	2,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,02	MATERIAL	136,45	CUSTO TOTAL		142,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,34	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		29,70	172,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)							cento	0,0296
M 39417 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)							m2	2,1060
M 39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)							m	0,9117
M 39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)							m	2,9139
M 39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall							m	2,5027
M 39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall							m	0,7925
M 39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece							kg	1,0978
M 39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm							un	20,1868
M 39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm							un	0,5441
O 01979 /ORSE	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)							m2	1,0200
O 88278 /SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares							h	0,2000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1500

CÓDIGO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES						UNID
00026/SEMINFRA	PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4150	1,15	0,48		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4150	0,72	0,30		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4150	2,00	0,83		
39417 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	2,1060	21,00	44,23		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950	1,10	0,21		
	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2200	0,89	0,20		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES						UNID
00026/SEMINFRA	PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 /SINAPI							
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950		0,61		0,12
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2200		0,01		0,00
39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441		0,25		0,14
37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0296		52,15		1,54
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4150		0,05		0,02
39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925		3,15		2,50
39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868		0,11		2,22
39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978		3,94		4,33
39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,9117		8,12		7,40
39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027		0,35		0,88
39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	2,9139		7,00		20,40
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,199134		6,90		2,90
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,2225388		9,67		4,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,52	MATERIAL		85,80
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		3,93	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(20,8000 %)	
					19,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)					cento	0,0296
M 39417 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)					m2	2,1060
M 39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)					m	0,9117
M 39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)					m	2,9139
M 39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall					m	2,5027
M 39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall					m	0,7925
M 39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece					kg	1,0978
M 39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm					un	20,1868
M 39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm					un	0,5441
O 88278 /SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares					h	0,2200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	UNID
00026/SEMINFRA	PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1950

CÓDIGO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA MET					UNID		
00027/SEMINFRA	ÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.					m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00025 /ORSE	Painel lâ de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado	m2	1,0200	50,00	51,00			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2500	2,00	0,50			
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1300	0,01	0,00			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1200	1,10	0,13			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1200	0,61	0,07			
39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	2,9139	7,00	20,40			
39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441	0,25	0,14			
39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868	0,11	2,22			
39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978	3,94	4,33			
39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925	3,15	2,50			
39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,35	0,88			
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1300	0,89	0,12			
39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,9117	8,12	7,40			
39413 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	2,1060	16,00	33,70			
37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0296	52,15	1,54			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2500	0,05	0,01			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2500	1,15	0,29			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2500	0,72	0,18			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,1315002	9,67	2,69			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,122544	6,90	1,79			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,12	MATERIAL	125,41	CUSTO TOTAL	129,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,36	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	27,02	156,91

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA MET	UNID
00027/SEMINFRA	ÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento 0,0296
M 39413 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2 2,1060
M 39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m 0,9117
M 39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m 2,9139
M 39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m 2,5027
M 39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m 0,7925
M 39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece	kg 1,0978
M 39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un 20,1868
M 39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un 0,5441
O 01979 /ORSE	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m2 1,0200
O 88278 /SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h 0,1300
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1200

CÓDIGO	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021						UNID
102197/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806		2,00		0,56
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2806		1,85		0,52
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2806		2,05		0,58
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806		0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806		1,15		0,32
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806		0,72		0,20
43653 /SINAPI	Fundo sintetico nivelador branco fosco para madeira	l	0,49608		25,97		12,88
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000		0,89		0,36
05318 /SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,0276		26,95		0,74
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	,28474165		9,67		5,82

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021							UNID	
102197/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,75	MATERIAL	16,17	CUSTO TOTAL	21,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,57	26,56	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,4000
M 05318 /SINAPI	Diluyente aguarras							l	0,0276
M 43653 /SINAPI	Fundo sintetico nivelador branco fosco para madeira							l	0,49608
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,2806

CÓDIGO	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023						UNID					
104641/SINAPI							m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0544		0,61		0,03					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1644		2,00		0,33					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1644		0,72		0,12					
35693 /SINAPI	Tinta latex acrilica economica, cor branca	l	0,2678		10,00		2,68					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0544		1,10		0,06					
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1100		1,85		0,20					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1644		0,05		0,01					
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1100		2,05		0,23					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1644		1,15		0,19					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05555328		6,90		0,81					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,1116236		9,67		2,28					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,46	MATERIAL		3,85	CUSTO TOTAL	6,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,63	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		1,44	8,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	35693 /SINAPI	Tinta latex acrilica economica, cor branca								l	0,2678	
O	88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares								h	0,1100	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	UNID
104641/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0544

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura ris cada em cores diversas, com uso de desempenadeira	UNID			
13476/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00005	269,00	0,01
14214 /ORSE	Tinta textura premium riscado, Graffiato ou similar, cores diversas	kg	3,5000	7,50	26,25
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00225	26,90	0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005	155,05	0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,89	0,45
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001725	12,37	0,02
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00115	17,50	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00135	18,00	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003375	4,90	0,02
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00225	11,98	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003375	205,00	0,69
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,07635	10,50	0,80
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001125	193,44	0,22
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	6,34	1,27
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,70	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,056225	4,50	0,25
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	66,00	0,04
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00045	13,75	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00015	17,87	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,5000	9,67	10,22
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	6,90	3,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura ris							UNID	
13476/ORSE	cada em cores diversas, com uso de desempenadeira							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,07635	5,00	0,38
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,003375	12,54	0,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	300,00	0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,57	MATERIAL	30,17	CUSTO TOTAL	44,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,30	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI(20,8000 %)	9,27	53,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 02282 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico							m2	1,0000
0 13475 /ORSE	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas							m2	1,0000

CÓDIGO	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021						UNID
102219/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3805		2,05		0,78
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3805		0,05		0,02
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3805		1,85		0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3805		2,00		0,76
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3805		1,15		0,44
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3805		0,72		0,27
07311 /SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium acetinado	l	0,1403		40,44		5,67
05318 /SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,0140		26,95		0,38
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	,38611618		9,67		7,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,73	MATERIAL		9,02
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,16	SERV. TERCEIRO	
						0,00	BDI(20,8000 %)
						3,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 05318 /SINAPI	Diluyente aguarras					l	0,0140
M 07311 /SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium acetinado					l	0,1403

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	UNID
102219/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares	h 0,3805

CÓDIGO	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado							UNID	
10168/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	10,0000	0,57	5,70
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
03077 /ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado					m2	1,0000	50,00	50,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	5,70	CUSTO TOTAL		55,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	50,00	BDI(20,8000 %)		11,59	67,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	10,0000
S 03077 /ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado							m2	1,0000

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	UNID			
07324/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00005	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00005	28,00	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00035	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00035	10,22	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00024	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00306	18,00	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00765	4,90	0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00765	205,00	1,57
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00005	327,80	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr						UNID
07324/ORSE	ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00024	155,05	0,04		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00391	12,37	0,05		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00136	66,00	0,09		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00034	17,87	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00102	13,75	0,01		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00255	193,44	0,49		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00136	6,70	0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,14562	4,50	0,66		
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200	3,50	1,82		
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4,0000	1,65	6,60		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,17306	10,50	1,82		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00036	18,58	0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00012	37,80	0,00		
06897 /ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	1,0500	106,42	111,74		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5000	9,67	10,22		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2000	6,90	17,50		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00765	12,54	0,10		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,17306	5,00	0,87		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00068	300,00	0,20		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,12	MATERIAL	125,05	CUSTO TOTAL	153,94
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	14,60	SERV. TERCEIRO	1,17	BDI(20,8000 %)
						32,02	PREÇO TOTAL
							185,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos					kg	0,5200
M 02684 /ORSE	Argamassaindustrializada Votomassa AC-II, ou similar					kg	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr	UNID
07324/ORSE	ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 06897 /ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2 1,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,2000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,5000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,2000

CÓDIGO	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS						UNID				
00052/SEMINFRA							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0800		0,61		0,05				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0800		0,05		0,00				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0800		1,15		0,09				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0800		1,10		0,09				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0800		0,72		0,06				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0800		2,00		0,16				
00044 /SEMINFR	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	un	1,0000		6,72		6,72				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,081696		6,90		1,19				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,56	MATERIAL		7,17	CUSTO TOTAL	8,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,63	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		1,74	10,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	00044 /SEMINFR	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS								un	1,0000
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0800

CÓDIGO	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores					UNID
12984/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores						UNID
12984/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00012	193,44	0,02		
38091 /SINAPI	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	1,81	1,81		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000144	18,00	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	155,05	0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000184	12,37	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000064	66,00	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000016	17,87	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000048	13,75	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00036	4,90	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00036	205,00	0,07		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,007528	4,50	0,03		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000064	6,70	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,008144	10,50	0,09		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800	6,90	1,17		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00036	12,54	0,00		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,008144	5,00	0,04		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000032	300,00	0,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,55	MATERIAL	2,02	CUSTO TOTAL	3,24
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,62	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI(20,8000 %)
						0,67	PREÇO TOTAL 3,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 38091 /SINAPI	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores					un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0800

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM							UNID				
00053/SEMINFRA								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00045 /SEMINFR	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL						un	1,0000		4,84		4,84
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0800		1,10		0,09
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0800		0,61		0,05
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0800		0,05		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0800		1,15		0,09
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0800		0,72		0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0800		2,00		0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,081696		6,90		1,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,56	MATERIAL		5,29	CUSTO TOTAL		6,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,63	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		1,35	7,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00045 /SEMINFR	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL								un	1,0000	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0800	

CÓDIGO	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos , cores e pictogramas conforme nbr 13434)							UNID		
11853/ORSE								Un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37558 /SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)						un	1,0000	18,64	18,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		18,64	CUSTO TOTAL	18,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	3,88	22,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 37558 /SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chama							un	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES						UNID					
00050/SEMINFRA							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		1,31		0,26					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		0,78		0,16					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,05		0,01					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		1,15		0,23					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,72		0,14					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		2,00		0,40					
00042 /SEMINFR	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	un	1,0000		209,50		209,50					
06903 /ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	6,0000		0,55		3,30					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,20424		9,67		4,17					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,98	MATERIAL		214,00	CUSTO TOTAL	218,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		2,19	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		45,38	263,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	06903 /ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante								un	6,0000	
M	00042 /SEMINFR	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso								un	1,0000	
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,2000	

CÓDIGO	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente						UNID
00051/SEMINFRA							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		2,00		0,40
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,72		0,14
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		1,15		0,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,05		0,01
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		0,78		0,16
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		1,31		0,26
00043 /SEMINFR	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	un	1,0000		10,05		10,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente							UNID	
00051/SEMINFRA								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,20424	9,67	4,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,98	MATERIAL	11,25	CUSTO TOTAL	15,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,21	18,63	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00043 /SEMINFR	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG S							un	1,0000
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,2000

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2					UNID
12887/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,75		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	17,87		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00016	66,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	12,37		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	155,05		0,01
13654 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	1,0000	20,19		20,19
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	10,50		0,21
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,44		0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,70		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2							UNID		
12887/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	20,76	CUSTO TOTAL	23,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(20,8000 %)	4,95	28,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 13654 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000	

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UNID			
12884/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	10,50	0,21
13651 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	1,0000	20,19	20,19
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	155,05	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,44	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	12,37	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	17,87	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,70	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,75	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergê							UNID				
12884/ORSE	ncia- Placa S2							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,00016		66,00		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000		6,90		2,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036		5,00		0,10
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008		300,00		0,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009		12,54		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	20,76	CUSTO TOTAL	23,81	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(20,8000 %)	4,95	28,76				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 13651 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saíd									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2000	

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	UNID					
12889/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50		0,08	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,70		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,75		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,44		0,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	10,50		0,21	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5							UNID		
12889/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13656 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5						un	1,0000	14,41	14,41
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,00004	155,05	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,00046	12,37	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,00016	66,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00004	17,87	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000	6,90	2,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	14,98	CUSTO TOTAL	18,03	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(20,8000 %)	3,75	21,78		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 13656 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2000

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UNID			
12888/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00016	66,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	10,50	0,21
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,44	0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,70	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5							UNID
12888/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,75		0,00		
13655 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	1,0000	13,05		13,05		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	17,87		0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	12,37		0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	155,05		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00		0,10		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00		0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	13,62	CUSTO TOTAL	16,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(20,8000 %)	3,47	20,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 13655 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000

CÓDIGO	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024						UNID
103946/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0277		0,78		0,02
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1386		0,61		0,08
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		0,05		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024							UNID	
103946/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0277	1,31 0,04	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1386	1,10 0,15	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1663	1,15 0,19	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1663	0,72 0,12	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1663	2,00 0,33	
03322 /SINAPI	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio					m2	1,0000	11,00 11,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)					h	,02784099	9,67 0,57	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,14153832	6,90 2,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,25	MATERIAL	11,94	CUSTO TOTAL		14,57	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,38	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		3,03	
PREÇO TOTAL 17,60									
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	03322 /SINAPI	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio						m2	1,0000
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,1386
O	88441 /SINAPI	Jardineiro com encargos complementares						h	0,0277

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA (base SBC 110015)					UNID
00031/SEMINFRA						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0300	18,75	0,56	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0160	101,30	1,62	
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	200,00	200,00	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	6,9120	0,76	5,25	
00027 /SEMINFR	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 120x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	541,50	541,50	
39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,1100	16,92	1,86	
00956 /ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	2,0000	3,90	7,80	
00953 /ORSE	Fechadura Pado, linha Serralheiro, modelo Magnum, maçaneta em zamac,espelho, testa e contra testa em a	un	1,0000	35,05	35,05	
	ço inoxidável, cilindro em zamac, ref.661-46, similar ou superior					
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	6,0000	4,00	24,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA (base SBC 110015)							UNID	
00031/SEMINFRA								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	2,8640	6,90 41,77	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	3,6820	9,67 75,25	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	55,36	MATERIAL	817,64	CUSTO TOTAL	934,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	61,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	194,41	1.129,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)						kg	6,9120
M	00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis						un	6,0000
M	00953 /ORSE	Fechadura Pado, linha Serralheiro, modelo Magnum, maçaneta em zamac,espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, ci						un	1,0000
M	00956 /ORSE	Ferroelho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")						un	2,0000
M	05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar						cj	1,0000
M	00027 /SEMINFR	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 120x (180 a 210) x 3,5cm						un	1,0000
M	00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,0160
M	20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)						kg	0,0300
M	39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)						kg	0,1100
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	3,6820
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,8640

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (base SBC 110016)	UNID			
00034/SEMINFRA		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	6,9120	0,76	5,25
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	200,00	200,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0160	101,30	1,62
11451 /SINAPI	Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3", galvanizado, com parafusos	un	4,0000	182,41	729,64
04992 /SINAPI	Porta de abrir / giro, de madeira folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para verniz	un	2,0000	266,43	532,86
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0300	18,75	0,56
39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,1100	16,92	1,86

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (base SBC 110016)						UNID		
00034/SEMINFRA							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	2,0000	6,90	29,17
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	2,0000	9,67	40,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,14	MATERIAL	1.471,79	CUSTO TOTAL		1.541,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	36,91	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		320,70	1.862,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)							kg	6,9120
M 05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar							cj	1,0000
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,0160
M 04992 /SINAPI	Porta de abrir / giro, de madeira folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-							un	2,0000
M 11451 /SINAPI	Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3", galvanizado, com parafusos							un	4,0000
M 20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)							kg	0,0300
M 39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)							kg	0,1100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâm ica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	UNID			
12098/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00057	18,58	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00038	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,007704	18,00	0,14
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01926	4,90	0,09
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01926	205,00	3,95
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000476	44,00	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00019	37,80	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000952	18,80	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00642	193,44	1,24
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,334442	4,50	1,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâm ica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave						UNID		
12098/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0100	137,75	1,38				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,003424	6,70	0,02				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000476	15,40	0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00038	155,05	0,06				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,435704	10,50	4,57				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,009844	12,37	0,12				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,003424	66,00	0,23				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000856	17,87	0,02				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00119	12,00	0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,002568	13,75	0,04				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,6000	0,57	2,62				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0100	75,00	0,75				
12929 /ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	m2	1,0000	556,38	556,38				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000952	18,75	0,02				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000476	13,52	0,01				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000238	327,80	0,08				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001666	10,22	0,02				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001666	11,60	0,02				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000238	28,00	0,01				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000238	25,95	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,3800	9,67	48,64				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,9000	6,90	27,71				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01926	12,54	0,24				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001712	300,00	0,51				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,435704	5,00	2,18				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		36,12	MATERIAL	573,38	CUSTO TOTAL	652,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		40,23	SERV. TERCEIRO	2,93	BDI(20,8000 %)	135,75	788,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12929 /ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente							m2	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâm	UNID	
12098/ORSE	ica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0100
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,6000
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,9000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,3800
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,3800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,9000

CÓDIGO	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista				UNID
12334/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	10,50	2,15
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,90	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016096	66,00	0,11
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	17,87	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,75	0,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	12,37	0,06
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	6,70	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	193,44	0,58
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,57	0,77

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista							UNID				
12334/ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00						
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03						
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	75,00		0,24						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00						
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	155,05		0,03						
04917 /SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1,0000	356,14		356,14						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67		20,44						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	6,90		14,76						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00		0,24						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54		0,11						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00		1,02						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,65	MATERIAL		362,92	CUSTO TOTAL	399,49	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		18,55	SERV. TERCEIRO		1,37	BDI(20,8000 %)		83,09	482,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 04917 /SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista										m2	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã										m3	0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro										h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)										h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)										h	1,0000

CÓDIGO	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM	UNID
00035/SEMINFRA	PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO(base: EMPO 14.003.0205-0)	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO(base: EMPO 14.003.0205-0)							UNID				
00035/SEMINFRA								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,0000		1,31		3,93
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,0000		0,72		4,32
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,0000		0,61		1,83
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,0000		0,78		2,34
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,0000		0,05		0,30
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,0000		1,15		6,90
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,0000		1,10		3,30
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,0000		2,00		12,00
00030 /SEMINFR,	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM						kg	23,0000		22,00		506,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,0636		6,90		44,68
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)						h	3,03462		9,67		62,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	50,48	MATERIAL	540,92	CUSTO TOTAL	647,62	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	56,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	134,71	782,33				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00030 /SEMINFR	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM									kg	23,0000	
O 88315 /SINAPI	Serralheiro com encargos complementares									h	3,0000	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	3,0000	

CÓDIGO	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID
91338/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1779		1,10		0,20
07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	4,8166		0,36		1,73
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342		0,72		0,38
04914 /SINAPI	Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnicao /alizar/vista	m2	1,0000		400,00		400,00
00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,8829		46,04		40,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019							UNID
91338/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
36888 /SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodiza do branco ou brilhante, para 1 face	m	6,8504		16,13		110,50	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342		2,00		1,07	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3563		1,31		0,47	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342		1,15		0,61	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342		0,05		0,03	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3563		0,78		0,28	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1779		0,61		0,11	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,18167148		6,90		2,65	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,36385356		9,67		7,44	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,77	MATERIAL		556,03	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		5,32	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI(20,8000 %)		117,75	PREÇO TOTAL
								683,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas					310ml	0,8829	
M 04914 /SINAPI	Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista					m2	1,0000	
M 07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip					un	4,8166	
M 36888 /SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou bril					m	6,8504	
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares					h	0,3563	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,1779	

CÓDIGO	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA (CPU 2425)						UNID
00033/SEMINFRA							und
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000		1,15		1,73
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000		2,00		3,00
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5000		0,44		0,66
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000		0,05		0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA (CPU 2425)							UNID		
00033/SEMINFRA								und		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,5000	0,72	1,08	
00029 /SEMINFR	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO					UND	0,8570	2.671,60	2.289,56	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,5000	1,43	2,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	1,52214	9,67	31,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,72	MATERIAL	2.298,26	CUSTO TOTAL		2.329,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	16,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		484,51	2.813,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00029 /SEMINFR	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO							UND	0,8570
O	88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares							h	1,5000

CÓDIGO	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fecha dura	UNID					
13049/ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216		18,00		0,07
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024		36,90		0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002		15,40		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,009054		4,90		0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001		25,95		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,009054		205,00		1,86
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024		17,87		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216		10,50		2,15
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002		44,00		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012		37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036		18,58		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		18,80		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606292		4,50		0,72
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096		6,70		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fecha dura						UNID				
13049/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	193,44	0,58						
13797 /ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, do bradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,0000	555,55	555,55						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,75	0,02						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	66,00	0,11						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	12,37	0,06						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	155,05	0,03						
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,57	0,77						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	75,00	0,24						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00						
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01						
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03						
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01						
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	6,90	14,76						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,65	MATERIAL		562,33	CUSTO TOTAL	598,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		18,55	SERV. TERCEIRO		1,37	BDI(20,8000 %)	124,57	723,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	13797 /ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou rolda								m2	1,0000
O	01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã								m3	0,0030
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,0000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	1,0000
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	1,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fecha dura	UNID
13049/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID
03628/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000375	617,95	0,23
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000375	246,00	0,09
MATERIAL					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,004257	66,00	0,28
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,013317	12,37	0,16
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	16,94	0,07
03080 /SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta , lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	58,50	58,50
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001158	17,87	0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,57	2,58
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108	75,00	0,81
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,003474	13,75	0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000408	155,05	0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,026055	205,00	5,34
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,589422	10,50	6,19
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	4,00	12,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,008685	193,44	1,68
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,004257	6,70	0,03
01808 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	170,00	170,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,437214	4,50	1,97
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000612	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000204	37,80	0,01
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	200,00	200,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00075	48,95	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000408	36,90	0,02
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000375	29,90	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00075	15,15	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00075	26,89	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens							UNID	
03628/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,026055		4,90		0,13		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,010422		18,00		0,19		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0400		6,90		29,75		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	3,7500		9,67		76,64		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,589422		5,00		2,95		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,002316		300,00		0,69		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,026055		12,54		0,33		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		50,34	MATERIAL	460,18	CUSTO TOTAL	570,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,32	ENC.(111,3600%)		56,05	SERV. TERCEIRO	3,97	BDI(20,8000 %)	118,74	689,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis							un	3,0000
M 01808 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm							un	1,0000
M 05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar							cj	1,0000
M 03080 /SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trin							cj	1,0000
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0040
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	3,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					UNID
03544/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00029	617,95	0,18	

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID			
03544/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional MATERIAL	un	0,00029	246,00	0,07
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,56463984	4,50	2,54
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	12,00	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00029424	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00088272	18,58	0,02
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,60	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00058	48,95	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00558392	6,70	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0110136	193,44	2,13
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,74745632	10,50	7,85
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	75,00	0,86
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,57	2,73
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00058848	155,05	0,09
03080 /SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta , lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	58,50	58,50
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00146848	17,87	0,03
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	200,00	200,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00440544	13,75	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0330408	4,90	0,16
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00058	26,89	0,02
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00058	15,15	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00029	29,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0330408	205,00	6,77
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	30,00	90,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	28,00	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00558392	66,00	0,37
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,01688752	12,37	0,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens						UNID		
03544/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10555 /SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi -solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000	170,00	170,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01321632	18,00	0,24				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00058848	36,90	0,02				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95	0,00				
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	16,94	0,34				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,9424	6,90	42,91				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,9000	9,67	59,27				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,67	30,66				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,74745632	5,00	3,74				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00293696	300,00	0,88				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0330408	12,54	0,41				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		62,85	MATERIAL	543,15	CUSTO TOTAL	681,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,25	ENC.(111,3600%)		69,99	SERV. TERCEIRO	5,03	BDI(20,8000 %)	141,70	822,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03080 /SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trin							cj	1,0000
O 01753 /ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento							un	1,0000
O 01769 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali							un	1,0000
O 08957 /ORSE	Dobradiçade ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							un	3,0000

CÓDIGO	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente (CPOS/CDHU 23.08.242)						UNID
00032/SEMINFRA							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5000	1,43	2,15		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000	1,15	1,73		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5000	0,72	1,08		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 264			RptRelacaoComposicoesEmprForm		

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente (CPOS/CDHU 23.08.242)						UNID		
00032/SEMINFRA							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,5000	2,00	3,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,5000	0,05	0,08
00028 /SEMINFR	Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior					M2	1,0000	400,00	400,00
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,5000	0,44	0,66
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	1,52214	9,67	31,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,72	MATERIAL	408,70	CUSTO TOTAL		439,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	16,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		91,48	531,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00028 /SEMINFR	Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior							M2	1,0000
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares							h	1,5000

CÓDIGO	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	UNID			
00036/SEMINFRA		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,57	0,77
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	75,00	0,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000024	155,05	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000276	12,37	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranc;a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000096	66,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000024	17,87	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000072	13,75	0,00
00032 /SEMINFR	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M2	1,0000	650,00	650,00
00031 /SEMINFR	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	M	1,0000	129,90	129,90
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000024	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000216	18,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000012	37,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000054	4,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000054	205,00	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.						UNID			
00036/SEMINFRA							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5000		1,31		1,97			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0012216		10,50		0,01			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000096		6,70		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0011292		4,50		0,01			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0000		2,00		6,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000036		18,58		0,00			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5000		1,10		1,65			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000018		193,44		0,00			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5000		0,61		0,92			
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5000		0,78		1,17			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0000		0,05		0,15			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0000		1,15		3,45			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0000		0,72		2,16			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	1,51731		9,67		31,01			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5438		6,90		22,51			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000054		12,54		0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0012216		5,00		0,01			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000048		300,00		0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		25,32	MATERIAL	798,41	CUSTO TOTAL	851,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)	28,20	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)	177,20	1.029,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00031 /SEMINFR	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO							M	1,0000
M	00032 /SEMINFR	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA							M2	1,0000
O	01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030
O	88315 /SINAPI	Serralheiro com encargos complementares							h	1,5000
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VÁCUO OU N20							UNID		
00071/SEMINFRA								UN		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2500	0,72	0,18	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2500	1,15	0,29	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2500	0,05	0,01	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2500	1,26	0,32	
00067 /SEMINFR	POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20					UND	1,0000	94,89	94,89	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2500	2,00	0,50	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2500	0,86	0,22	
00068 /SEMINFR	TARUGO AÇO INOX 5/8 (50CM)					m	1,0000	85,00	85,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,25933	9,67	5,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,51	MATERIAL	181,41	CUSTO TOTAL		186,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,79	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		38,84	225,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00067 /SEMINFR	POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20							UND	1,0000
M	00068 /SEMINFR	TARUGO AÇO INOX 5/8 (50CM)							m	1,0000
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,2500

CÓDIGO	Pressurizador até 12mca/160w/220v	UNID					
12882/ORSE		Un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009		13,75		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027		18,00		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675		4,90		0,03
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005		19,57		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005		37,56		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		26,89		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675		205,00		1,38
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001		47,69		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pressurizador até 12mca/160w/220v							UNID
12882/ORSE								Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,11245	4,50		0,51		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,70		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	193,44		0,44		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	10,50		1,60		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	12,37		0,04		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00115	66,00		0,08		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	17,87		0,01		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	63,00		0,02		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01		
13650 /ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,0000	874,81		874,81		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	155,00		0,02		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	29,00		0,02		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	155,05		0,02		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,22		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67		10,22		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54		0,08		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00		0,76		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,13	MATERIAL	879,08	CUSTO TOTAL	907,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	14,60	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI(20,8000 %)	188,83	1.096,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 13650 /ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v						Un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pressurizador até 12mca/160w/220v	UNID
12882/ORSE		Un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h0,5000

CÓDIGO	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V						UNID		
00042/SEMINFRA							Un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,5060	0,31	1,09				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7660	2,00	17,53				
00037 /SEMINFR	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Un	1,0000	10.120,00	10.120,00				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7660	0,72	6,31				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7660	0,05	0,44				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7660	1,15	10,08				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,2600	1,10	5,79				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,5060	1,13	3,96				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,2600	0,61	3,21				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,371512	6,90	78,34				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,56903788	9,67	72,95				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		71,57	MATERIAL	10.168,41	CUSTO TOTAL	10.319,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		79,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2.146,50	12.466,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00037 /SEMINFR	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V							Un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	3,5060
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	5,2600

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm(CPOS/CDHU 28.20.650)						UNID
00037/SEMINFRA							Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00003	617,95		0,02	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00003	246,00		0,01	
MATERIAL							
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,75		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	17,87		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50		0,09	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00006	48,95		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	10,50		0,32	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00003	29,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,37		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,44		0,09	
00033 /SEMINFR	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	un	1,0000	391,07		391,07	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00006	15,15		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00021	6,70		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00021	66,00		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	391,89	CUSTO TOTAL	398,26
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(20,8000 %)
						82,84	481,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00033 /SEMINFR	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente					un	1,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h	0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm(CPOS/CDHU 28.20.650)	UNID
00037/SEMINFRA		Un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID		
97359/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43090 /SINAPI	Centro de medicao agrupada, em policarbonato / pvc, com 8 medidores e protecao geral (inclui barrament o, disjuntores e acessorios de fixacao) (padrao concessionaria local)						un	1,0000	2.190,20	2.190,20
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	7,3204	0,72	5,27
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	7,3204	1,26	9,22
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	7,3204	0,86	6,30
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	7,3204	0,05	0,37
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	7,3204	1,15	8,42
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	7,3204	2,00	14,64
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,79679866	7,05	56,58
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,79679866	9,67	77,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	63,49	MATERIAL	2.234,42	CUSTO TOTAL	2.368,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	70,69	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	492,67	2.861,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 43090 /SINAPI	Centro de medicao agrupada, em policarbonato / pvc, com 8 medidores e protecao geral (inclui barramento, disjuntores e								un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	3,6602
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	3,6602

CÓDIGO	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm					UNID
04283/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm						UNID				
04283/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11256 /ORSE											
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0002	17,87		0,00	
11708 /SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas					un	1,0000	27,54		27,54	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"					un	0,0003	63,00		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara					un	0,0001	155,05		0,02	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"					un	0,0002	32,30		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0006	13,75		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"					un	0,00035	27,49		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0008	66,00		0,05	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	10,50		1,07	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	6,70		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,07975	4,50		0,36	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,00015	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,00005	37,80		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	193,44		0,29	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"					un	0,00055	29,00		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00		0,92	
10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,00005	37,56		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm					un	0,00005	19,57		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	4,90		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0018	18,00		0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0001	36,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5000	9,67		10,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000	6,90		7,29	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00		0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	30,42	CUSTO TOTAL		48,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)		10,11	58,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	UNID	
04283/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 11708 /SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000

CÓDIGO	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA						UNID				
00040/SEMINFRA							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
21059 /SINAPI	Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm	un	1,0000	69,10	69,10						
11731 /SINAPI	Grelha fixa, em pvc branca, quadrada, 150 x 150 mm, para ralos e caixas	un	1,0000	8,22	8,22						
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	1,10	0,55						
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,2000	69,74	13,95						
00119 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	un	0,1000	8,00	0,80						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05						
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	0,31	0,16						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	0,61	0,31						
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	1,13	0,57						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,50899	9,67	10,40						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5106	6,90	7,45						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,44	MATERIAL	97,58	CUSTO TOTAL	115,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	9,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	24,01	139,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00119 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr								un	0,1000	
M 11731 /SINAPI	Grelha fixa, em pvc branca, quadrada, 150 x 150 mm, para ralos e caixas								un	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UNID
00040/SEMINFRA		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un0,2000
M 21059 /SINAPI	Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm	un1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h0,5000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h0,5000

CÓDIGO	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af _08/2022						UNID	
89709/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304		1,13		0,37	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304		1,15		0,38	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304		0,72		0,24	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360		2,34		0,08	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304		0,31		0,10	
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075		69,74		0,52	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304		2,00		0,66	
11741 /SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	1,0000		9,65		9,65	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304		0,05		0,02	
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049		61,55		0,30	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029		9,67		3,44	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029		7,05		2,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,82	MATERIAL	12,32	CUSTO TOTAL	18,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,80	22,07

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049	
M 11741 /SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	1,0000	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89709/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	0,1652

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023						UNID		
93382/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000064	658.090,07	0,42				
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	,00000079	85.950,00	0,07				
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00002634	15.839,74	0,42				
MATERIAL									
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2022	0,89	0,18				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4500	0,61	0,27				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6522	1,15	0,75				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6522	0,72	0,47				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6522	2,00	1,30				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6522	0,05	0,03				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4500	1,10	0,50				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2022	0,01	0,00				
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,173664	6,08	1,06				
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,202086	6,62	1,34				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,45954	6,90	6,70				
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,19846414	12,26	5,14				
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	,00603053	12,26	0,16				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,67	MATERIAL	5,90	CUSTO TOTAL	18,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,91	ENC.(111,3600%)	6,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,91	22,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 05901 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p							chp	0,0054
0 05903 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p							chi	0,0006

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	UNID
93382/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4500
0 91533 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp 0,1962

CÓDIGO	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022						UNID		
89557/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1486	0,05	0,01				
00298 /SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000	2,89	2,89				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1486	1,13	0,17				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1486	0,31	0,05				
00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000	3,76	3,76				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1486	1,15	0,17				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1486	0,72	0,11				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1486	2,00	0,30				
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,0950	25,40	2,41				
20046 /SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	15,66	15,66				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07563591	9,67	1,55				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07563591	7,05	1,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,26	MATERIAL	25,53	CUSTO TOTAL	28,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		1,42	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,87	34,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00298 /SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial							un	1,0000
M 00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial							un	1,0000
M 20046 /SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0950
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0743
O 88267 /SINAPI	Encanadorou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0743

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	UNID
89557/SINAPI	af_06/2022	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. a	UNID
89549/SINAPI	f_06/2022	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20045 /SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	7,92	7,92
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1032	0,31	0,03
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1032	1,13	0,12
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	1,15	0,12
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	0,72	0,07
20085 /SINAPI	Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000	2,38	2,38
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	2,00	0,21
00298 /SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000	2,89	2,89
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	0,05	0,01
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	un	0,0625	25,40	1,59
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05252776	9,67	1,07
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05252776	7,05	0,78

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,88	MATERIAL	15,34	CUSTO TOTAL	17,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,58	20,77

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 00298 /SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial			un	1,0000
M 20045 /SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial			un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr			un	0,0625
M 20085 /SINAPI	Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial			un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,0516
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,0516

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID			
103039/SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266		0,72		0,38				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5266		1,13		0,60				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5266		0,31		0,16				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266		0,05		0,03				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266		1,15		0,61				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266		2,00		1,05				
11672 /SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido	un	1,0000		46,36		46,36				
03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0192		12,68		0,24				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26803413		7,05		3,99				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26803413		9,67		5,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,48	MATERIAL		49,43	CUSTO TOTAL	58,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,99	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	12,25	71,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)								un	0,0192
M	11672 /SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido								un	1,0000
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,2633
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,2633

CÓDIGO	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	UNID			
94492/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11677 /SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 50 mm, com corpo dividido	un	1,0000	45,06	45,06
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0114	2,34	0,03
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0180	69,74	1,26
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266	0,05	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266	1,15	0,26
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266	0,72	0,16

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID
94492/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266		2,00		0,45	
20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,0714		20,09		1,43	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2266		1,13		0,26	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2266		0,31		0,07	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11533713		9,67		2,36	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11533713		7,05		1,72	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,93	MATERIAL		48,99	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,15	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							53,07	PREÇO TOTAL
							11,04	64,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 11677 /SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 50 mm, com corpo dividido						un	1,0000
M 20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr						un	0,0714
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0180
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0114
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1133
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1133

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021				UNID
94794/SINAPI					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06015/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2"	un	1,0000	145,06	145,06
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7486	1,13	0,85
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7486	0,31	0,23
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486	0,05	0,04
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486	1,15	0,86
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486	0,72	0,54
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486	2,00	1,50
03148/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0192	12,68	0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID	
94794/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,38102991	9,67	7,79
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,38102991	7,05	5,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,37	MATERIAL	149,32	CUSTO TOTAL		162,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		33,86	196,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)							un	0,0192
M 06015 /SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2"							un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,3743
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,3743

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021						UNID		
89353/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)					un	0,0106	12,68	0,13
06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"					un	1,0000	33,40	33,40
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	2,00	0,44
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	0,72	0,16
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	1,15	0,25
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2204	0,31	0,07
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	0,05	0,01
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2204	1,13	0,25
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,11218139	7,05	1,67
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,11218139	9,67	2,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,87	MATERIAL	34,71	CUSTO TOTAL		38,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		8,04	46,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021		UNID
89353/SINAPI			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0106
M 06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID			
89987/SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424		0,05		0,02				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424		1,15		0,51				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4424		0,31		0,14				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424		2,00		0,88				
06005 /SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4"	un	1,0000		81,49		81,49				
03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0106		12,68		0,13				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4424		1,13		0,50				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424		0,72		0,32				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22517717		9,67		4,60				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22517717		7,05		3,36				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,77	MATERIAL		83,99	CUSTO TOTAL	91,95	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,19	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	19,13	111,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)								un	0,0106
M	06005 /SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4"								un	1,0000
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,2212
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,2212

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID				
89985/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)						un	0,0106		12,68		0,13
06024 /SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4"						un	1,0000		76,86		76,86
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4424		2,00		0,88
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4424		0,72		0,32
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4424		1,15		0,51
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4424		0,05		0,02
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4424		1,13		0,50
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4424		0,31		0,14
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,22517717		9,67		4,60
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,22517717		7,05		3,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,77	MATERIAL	79,36	CUSTO TOTAL	87,32	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	18,16	105,48				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)									un	0,0106	
M 06024 /SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4"									un	1,0000	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,2212	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,2212	

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID			
02180/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000217	11,60	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000915	193,44	0,18
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000488	6,70	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,048504	4,50	0,22
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000155	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000124	18,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm						UNID
02180/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,002745	205,00		0,56	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,062098	10,50		0,65	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000217	10,22		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000031	327,80		0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000062	13,52		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000124	18,75		0,00	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	75,00		2,03	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,57		4,28	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	155,05		0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000062	44,00		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001403	12,37		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000488	66,00		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001098	18,00		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,002745	4,90		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000366	13,75		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000122	17,87		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000062	15,40		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000031	25,95		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000031	28,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3100	9,67		6,34	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000244	300,00		0,07	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002745	12,54		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,062098	5,00		0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,07	MATERIAL	8,03	CUSTO TOTAL	19,16
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	5,65	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(20,8000 %)
						3,99	23,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID	
02180/ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3100
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000

CÓDIGO	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessó						UNID	
00043/SEMINFRA	ios, ref. Acqualimp ou equivalente(cpos/cdhu 48.02.300)						Un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5000	0,61	1,53			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,13	1,13			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,31	0,31			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5000	0,05	0,18			
00038 /SEMINFR	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	un	1,0000	5.200,00	5.200,00			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5000	1,10	2,75			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5000	2,00	7,00			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5000	1,15	4,03			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5000	0,72	2,52			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5530	6,90	37,23			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,01798	9,67	20,81			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,46	MATERIAL	5.219,45	CUSTO TOTAL	5.277,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	30,58	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1.097,72	6.375,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00038 /SEMINFR	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros,						un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanadorou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente(cpos/cdhu 48.02.300)	UNID
00043/SEMINFRA		Un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 2,5000

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das parede s. af_02/2023_pe						UNID	
104611/SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4700		0,72		0,34	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4700		2,00		0,94	
34357 /SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	0,1410		5,22		0,74	
10515 /SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada, formato maior a 2025 cm2	m2	1,0864		42,00		45,63	
01381 /SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas	kg	6,8500		0,89		6,10	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4700		1,15		0,54	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2700		1,31		0,35	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		0,61		0,12	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2700		0,78		0,21	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4700		0,05		0,02	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		1,10		0,22	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,20424		6,90		2,98	
04760 /SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h	0,2739852		9,67		5,60	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,06	MATERIAL		55,21	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,52	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI(20,8000 %)		13,27
								77,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01381 /SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas					kg	6,8500	
M 10515 /SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada, formato maior a 2025 cm2					m2	1,0864	
M 34357 /SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor					kg	0,1410	
O 88256 /SINAPI	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares					h	0,2700	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,2000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana							UNID	
11233/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	3,0000	0,571,71	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
12112 /ORSE	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana					m	1,0000	15,0015,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,71	CUSTO TOTAL	16,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	15,00	BDI(20,8000 %)	3,48	20,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	3,0000
S 12112 /ORSE	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana							m	1,0000

CÓDIGO	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID			
94231/SINAPI		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000327	6.162,23	0,02
	MATERIAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	2,00	0,70
13388 /SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,0450	161,61	7,27
05104 /SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0012	99,45	0,12
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1120	0,44	0,05
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0060	16,65	0,10
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2070	0,61	0,13
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,01	0,00
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1120	1,43	0,16
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,89	0,03
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2070	1,10	0,23
00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1980	46,04	9,12
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	0,72	0,25
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	1,15	0,40
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	0,05	0,02
40873 /SINAPI	Rufo interno/externo de chapa de aco galvanizada num 24, corte 25 cm	m	1,0500	24,69	25,92

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019							UNID	
94231/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	,03201565	12,26	0,83
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2113884	6,90	3,08
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	,11329248	9,67	2,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,010296	0,85	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,95	MATERIAL	44,50	CUSTO TOTAL	50,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.(111,3600%)	3,28	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)	10,56	61,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas							310ml	0,1980
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)							kg	0,0060
M 05104 /SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)							kg	0,0012
M 13388 /SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50							kg	0,0450
M 40873 /SINAPI	Rufo interno/externo de chapa de aco galvanizada num 24, corte 25 cm							m	1,0500
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2070
O 88323 /SINAPI	Telhadista com encargos complementares							h	0,1120
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0132
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0183

CÓDIGO	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86883/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1111		2,00		0,22
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1111		0,72		0,08
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0332		3,44		0,11
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0845		0,31		0,03
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1111		0,05		0,01
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0266		0,61		0,02
	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0845		1,13		0,10

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID				
86883/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI											
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0266		1,10		0,03
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1111		1,15		0,13
44945 /SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco					un	1,0000		8,00		8,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,08601931		9,67		1,76
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,02716392		6,90		0,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,02	MATERIAL	8,73	CUSTO TOTAL		10,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		2,27	13,16		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)								un	0,0332	
M 44945 /SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco								un	1,0000	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,0845	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0266	

CÓDIGO	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID			
86882/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06146 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2"	un	1,0000	15,38	15,38
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783	2,00	0,36
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783	0,72	0,13
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783	1,15	0,21
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0420	3,44	0,14
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1356	0,31	0,04
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0427	0,61	0,03
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1356	1,13	0,15
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0427	1,10	0,05
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783	0,05	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86882/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,04360524	6,90 0,64	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,13803808	9,67 2,82	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,63	MATERIAL	16,50	CUSTO TOTAL		19,96	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,83	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		4,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)							un	0,0420
M 06146 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2"							un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1356
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0427

CÓDIGO	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar					UNID
08662/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	37,80	0,00	
08928 /ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	1,0000	6,45	6,45	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	26,89	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	47,69	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003	155,00	0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	34,00	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003	155,05	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,37	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000225	66,00	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	17,87	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,75	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar							UNID				
08662/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,023925		4,50		0,11
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00024		6,70		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,00045		193,44		0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,03054		10,50		0,32
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1500		6,90		2,19
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1500		9,67		3,07
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,03054		5,00		0,15
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00012		300,00		0,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00135		12,54		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,49	MATERIAL	7,29	CUSTO TOTAL	12,76	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,77	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(20,8000 %)	2,65	15,41				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 08928 /ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1500	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,1500	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,1500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,1500	

CÓDIGO	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
100862/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4494		1,15		0,52
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		0,31		0,09
37591 /SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	1,0000		21,52		21,52
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1494		1,10		0,16
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4494		0,05		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID										
100862/SINAPI							un										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL										
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1494		0,61		0,09										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4494		0,72		0,32										
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		1,13		0,34										
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4494		2,00		0,90										
07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	3,0000		0,36		1,08										
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)																
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15256728		6,90		2,23										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,305394		9,67		6,24										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,00	MATERIAL		25,04	CUSTO TOTAL	33,51	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		4,47		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(20,8000 %)		6,97		40,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD				
M	07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip										un	3,0000				
M	37591 /SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco										un	1,0000				
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,3000				
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares										h	0,1494				

CÓDIGO	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023	UNID					
90460/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,8929		3,80		3,39
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207		2,00		0,64
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3207		0,31		0,10
39997 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	5,6250		0,32		1,80
11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	5,6250		1,47		8,27
11976 /SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	1,7857		1,26		2,25
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3207		1,13		0,36
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207		0,72		0,23

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubula							UNID
90460/SINAPI	ção fixada. af_09/2023							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207		1,15		0,37	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207		0,05		0,02	
39028 /SINAPI	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	m	0,2232		9,88		2,21	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26599817		9,67		5,44	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06046801		7,05		0,90	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,00	MATERIAL		19,64	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	3,34	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							5,40	PREÇO TOTAL
								31,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 11267 /SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe					un	5,6250	
M 11976 /SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm					un	1,7857	
M 39028 /SINAPI	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22					m	0,2232	
M 39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)					m	0,8929	
M 39997 /SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"					un	5,6250	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0594	
O 88267 /SINAPI	Encanadorou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,2613	

CÓDIGO	Suporte para fixação fita aluminio ou cabo cobre nu	UNID					
00812/PMSC		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0400		0,05		0,00
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		0,86		0,02
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0400		1,15		0,05
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		0,61		0,01
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		1,26		0,03
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0200		1,10		0,02
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0400		0,72		0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0400		2,00		0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte para fixação fita aluminio ou cabo cobre nu							UNID	
00812/PMSC								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00115 /PMSC	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMINIO 7,8" X1/8" COM BASE					un	1,0000	4,46	4,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,020424	6,90	0,30
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0207464	9,67	0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,34	MATERIAL	4,70	CUSTO TOTAL		5,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,38	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,13	6,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00115 /PMSC	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMINIO 7,8" X1/8" COM BASE							un	1,0000
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0200
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0200

CÓDIGO	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)					UNID
08685/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	12,37		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	66,00		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	155,05		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	17,87		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	155,00		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	193,44		0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,70		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14
03980 /ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000	6,31		6,31
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)						UNID
08685/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	10,50		0,43	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,75		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00		0,05	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00		0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	7,44	CUSTO TOTAL	14,72
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI(20,8000 %)
						3,06	17,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 03980 /ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2000				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000				

CÓDIGO	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	UNID					
09524/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
09705 /ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	1,0000		1,05		1,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		205,00		0,18
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003		18,58		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046		12,37		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01						UNID
09524/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,70		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,44		0,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	10,50		0,21	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	17,87		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002	155,00		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	155,05		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015	66,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50		0,07	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,75		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,67		2,04	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00		0,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00		0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,66	MATERIAL	1,60	CUSTO TOTAL	5,23
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(20,8000 %)
						1,09	6,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 09705 /ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1000				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	UNID
09524/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	UNID
00804/PMSC		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	1,43	2,86			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,0000	1,15	8,05			
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,1000	9,22	0,92			
00240 /PMSC	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado	M2	1,0000	775,00	775,00			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000	1,10	3,30			
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	1,31	2,62			
04512 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	5,0000	2,63	13,15			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,0000	2,00	14,00			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000	0,61	1,83			
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	0,78	1,56			
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0000	0,44	0,88			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,0000	0,05	0,35			
01523 /SINAPI	Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resistencia c15, com brita 1 e 2, slump = 80 m m +/- 10 mm (nbr 8953)	m3	0,0500	460,62	23,03			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,0000	0,72	5,04			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0636	6,90	44,68			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,02308	9,67	41,35			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0424	9,67	41,74			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	60,45	MATERIAL	852,59	CUSTO TOTAL	980,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	67,32	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	203,91	1.184,27

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar			l	0,1000
M 00240 /PMSC	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado			M2	1,0000
M 01523 /SINAPI	Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resistencia c15, com brita 1 e 2, slump = 80 mm +/- 10 mm (nbr			m3	0,0500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido			UNID
00804/PMSC				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 04512 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	5,0000	
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	2,0000	
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	2,0000	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,0000	

CÓDIGO	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm				UNID
12492/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,149784	4,50	0,67
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002685	193,44	0,52
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000114	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000342	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00026	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000325	12,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00013	44,00	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001432	6,70	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,182222	10,50	1,91
07119 /ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	m2	1,0000	430,00	430,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,008055	205,00	1,65
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	0,6000	21,98	13,19
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000065	28,00	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000065	327,80	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001074	13,75	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000358	17,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001432	66,00	0,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,004117	12,37	0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000228	155,05	0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00026	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00013	13,52	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,008055	4,90	0,04
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000455	10,22	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm						UNID			
12492/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000455	11,60		0,01				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000065	25,95		0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00013	15,40		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000228	36,90		0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,003222	18,00		0,06				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500	9,67		13,29				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400	6,90		16,63				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,008055	12,54		0,10				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,182222	5,00		0,91				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000716	300,00		0,21				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,16	MATERIAL	448,31	CUSTO TOTAL	479,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	15,76	SERV. TERCEIRO	1,22	BDI(20,8000 %)	99,73	579,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M 07119 /ORSE	Granito branco Siena e= 2cm						m2	1,0000		
M 09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)						m	0,6000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,1400		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6500		
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6500		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,1400		

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86919/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1799		1,13		2,46
13417 /SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000		85,96		85,96

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID	
86919/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
20271 /SINAPI	Tanque de louca branca, com coluna, *30* l	un	1,0000	511,94	511,94			
37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0702	110,06	7,73			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205	2,00	6,04			
44945 /SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco	un	1,0000	8,00	8,00			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8406	1,10	0,92			
04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000	17,48	104,88			
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,1022	3,44	0,35			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8406	0,61	0,51			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1799	0,31	0,68			
37588 /SINAPI	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2 ", sem ladrao, com tampao plastico	un	1,0000	73,91	73,91			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205	0,05	0,15			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205	1,15	3,47			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205	0,72	2,17			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,2190946	9,67	45,36			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,85842072	6,90	12,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,38	MATERIAL	809,17	CUSTO TOTAL	867,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	30,50	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	180,35	1.047,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0 86872 /SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020						un	1,0000
0 86877 /SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01						un	1,0000
0 86883 /SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020						un	1,0000
0 86914 /SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020						un	1,0000

CÓDIGO	Tapume com telha metálica. af_03/2024						UNID	
98459/SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume com telha metálica. af_03/2024						UNID	
98459/SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000319	1.406,92		0,00		
	MATERIAL							
06194 /SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000	6,50		13,00		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,00520818	75,00		0,39		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,03834338	0,61		0,02		
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0330	0,01		0,00		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,97834338	1,15		1,13		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,97834338	0,72		0,70		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,97834338	2,00		1,96		
07243 /SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2	0,5853	32,00		18,73		
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9070	1,43		1,30		
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9070	0,44		0,40		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,97834338	0,05		0,05		
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0680	16,65		1,13		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,00364231	137,75		0,50		
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0330	0,89		0,03		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,03834338	1,10		0,04		
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,2273	7,50		9,20		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,335473	0,57		0,76		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4197891	9,67		8,58		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,03915625	6,90		0,57		
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,49926192	7,05		7,44		
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,03338081	12,26		0,87		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,008976	0,85		0,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,26	MATERIAL		49,34	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		9,20	SERV. TERCEIRO		
					0,01	BDI(20,8000 %)		
					13,90	80,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04491 /SINAPI	Pontalete*7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	1,2273

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume com telha metálica. af_03/2024	UNID	
98459/SINAPI		m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 05061 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0680
M 06194 /SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000
M 07243 /SINAPI	Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de	m2	0,5853
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,4920
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4150
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,0066
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,0264
O 94974 /SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/20	m3	0,0061

CÓDIGO	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID				
104008/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5220	1,13	0,59						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	0,05	0,03						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	1,15	0,60						
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0194	61,55	1,19						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	0,72	0,38						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	2,00	1,04						
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0248	69,74	1,73						
07130 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	13,18	13,18						
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0690	2,34	0,16						
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5220	0,31	0,16						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26569278	7,05	3,96						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26569278	9,67	5,43						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,44	MATERIAL	19,06	CUSTO TOTAL	28,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		4,95	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,92	34,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr								un	0,0194	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
104008/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 07130 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0248
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0690
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2610
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2610

CÓDIGO	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID		
89400/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07136 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial						un	1,0000	5,95	5,95
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0143	69,74	1,00
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4442	2,00	0,89
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4442	0,72	0,32
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4442	0,05	0,02
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0124	61,55	0,76
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4442	1,15	0,51
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0572	2,34	0,13
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4442	0,31	0,14
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4442	1,13	0,50
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,22609335	9,67	4,62
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,22609335	7,05	3,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,78	MATERIAL	10,22	CUSTO TOTAL	18,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,21	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,79	22,00		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr			un	0,0124
M 07136 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial			un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3			un	0,0143
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100			un	0,0572

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89400/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2221
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2221

CÓDIGO	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID				
89627/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		0,72		0,19				
07129 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000		9,07		9,07				
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0225		69,74		1,57				
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0176		61,55		1,08				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		2,00		0,53				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		1,15		0,30				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		0,05		0,01				
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0244		2,34		0,06				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2636		0,31		0,08				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2636		1,13		0,30				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13416976		7,05		2,00				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13416976		9,67		2,74				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,25	MATERIAL		13,19	CUSTO TOTAL	17,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		2,49	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	3,73	21,66

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0176
M 07129 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0225
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0244
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1318
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1318

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022							UNID
103865/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6094		0,05		0,03	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6094		1,13		0,69	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6094		1,15		0,70	
12732 /SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	un	0,0042		308,60		1,30	
12733 /SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 15 mm	un	1,0000		7,45		7,45	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6094		2,00		1,22	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6094		0,31		0,19	
39897 /SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,0011		56,57		0,06	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,1143		2,34		0,27	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6094		0,72		0,44	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3101785		7,05		4,62	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3101785		9,67		6,34	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,19	MATERIAL		12,35	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		5,77	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI(20,8000 %)		4,85	PREÇO TOTAL
							23,31	28,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 12732 /SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)					un	0,0042	
M 12733 /SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 15 mm					un	1,0000	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,1143	
M 39897 /SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)					un	0,0011	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,3047	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,3047	

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgot	UNID			
89782/SINAPI	o sanitário. af_08/2022	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0148	61,55	0,91
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386	0,72	0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgot o sanitário. af_08/2022							UNID
89782/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386		1,15		0,39	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3386		0,31		0,11	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0107		2,34		0,03	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386		0,05		0,02	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3386		1,13		0,38	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386		2,00		0,68	
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0225		69,74		1,57	
07116 /SINAPI	Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial	un	1,0000		3,13		3,13	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17234401		9,67		3,52	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17234401		7,05		2,57	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,89	MATERIAL		7,46	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		3,20	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							2,82	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0148
M	07116 /SINAPI	Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial					un	1,0000
M	20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0225
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0107
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1693
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1693

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID					
89825/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0914		1,13		0,10
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0914		0,31		0,03
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914		0,05		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914		1,15		0,11

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID				
89825/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)					un	3,0000		1,81		5,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0914		0,72		0,07
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0914		2,00		0,18
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)					un	0,0750		25,40		1,91
07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial					un	1,0000		6,39		6,39
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,04652168		9,67		0,95
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,04652168		7,05		0,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,78	MATERIAL	14,22	CUSTO TOTAL		15,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		3,30	19,16		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)								un	3,0000	
M 07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial								un	1,0000	
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)								un	0,0750	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,0457	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,0457	

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID					
89829/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		1,15		0,39
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		2,00		0,67
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,1125		25,40		2,86
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		0,05		0,02
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3352		0,31		0,10
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3352		1,13		0,38
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		0,72		0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022							UNID	
89829/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)					un	3,0000	2,66	7,98
11658 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial					un	1,0000	14,12	14,12
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,17061344	9,67	3,49
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,17061344	7,05	2,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,85	MATERIAL	26,76	CUSTO TOTAL		32,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,18	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		6,82	39,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	3,0000
M 11658 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,1125
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1676
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1676

CÓDIGO	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022						UNID
89869/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2948		1,13		0,33
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		2,00		0,59
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		0,72		0,21
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0106		61,55		0,65
07139 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000		1,07		1,07
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0120		69,74		0,84
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0092		2,34		0,02
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		1,15		0,34
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2948		0,31		0,09
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022							UNID	
89869/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,15005025	7,05	2,24
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,15005025	9,67	3,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,51	MATERIAL	4,15	CUSTO TOTAL		9,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,80	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,97	11,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0106
M 07139 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0120
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0092
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1474
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1474

CÓDIGO	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024						UNID
94690/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2004		0,31		0,06
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0126		2,34		0,03
07140 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000		3,36		3,36
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0141		61,55		0,87
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2004		1,13		0,23
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2004		2,00		0,40
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0165		69,74		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2004		0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2004		1,15		0,23
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2004		0,72		0,14
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,10200159		7,05		1,52
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,10200159		9,67		2,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024							UNID	
94690/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,71	MATERIAL	6,48	CUSTO TOTAL	10,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,10	12,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0141
M 07140 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0165
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0126
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1002
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1002

CÓDIGO	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019					UNID
94207/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000123	6.162,23		0,01
	MATERIAL					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0500	1,10		0,06
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0119	0,01		0,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1119	0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1119	1,15		0,13
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1119	2,00		0,22
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1119	0,72		0,08
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0500	0,44		0,02
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0119	0,89		0,01
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0500	0,61		0,03
07194 /SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	m2	1,2750	27,00		34,43
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0500	1,43		0,07
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,2700	0,33		0,42
04302 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,2700	5,00		6,35

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019							UNID	
94207/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,05106	6,90 0,74	
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	0,050577	9,67 1,03	
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	0,0120948	12,26 0,31	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,0039	0,85 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,99	MATERIAL	41,83	CUSTO TOTAL	43,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(111,3600%)	1,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,14	53,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)							cj	1,2700
M 04302 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira							un	1,2700
M 07194 /SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)							m2	1,2750
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0500
O 88323 /SINAPI	Telhadista com encargos complementares							h	0,0500
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0050
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0069

CÓDIGO	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)						UNID
08318/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00056		6,70		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,055825		4,50		0,25
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00105		193,44		0,20
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000105		18,58		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,07126		10,50		0,75
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00161		12,37		0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000525		66,00		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00014		17,87		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00007		36,90		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)						UNID			
08318/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00007	155,05	0,01					
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000035	34,00	0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00042	13,75	0,01					
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00007	155,00	0,01					
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00007	47,69	0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000035	37,80	0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00126	18,00	0,02					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00315	4,90	0,02					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00007	26,89	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00315	205,00	0,65					
08500 /ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000	2,30	2,30					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3500	6,90	5,10					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3500	9,67	7,15					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00315	12,54	0,04					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,07126	5,00	0,36					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00028	300,00	0,08					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,80	MATERIAL	4,27	CUSTO TOTAL	17,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)	6,45	SERV. TERCEIRO	0,48	BDI(20,8000 %)	3,54	20,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 08500 /ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3500
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3500
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,3500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sa							UNID	
104348/SINAPI	nitário ou ventilação. af_08/2022							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0073	61,55			0,45		
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	69,74			0,77		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0228	0,72			0,02		
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0228	1,13			0,03		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0228	2,00			0,05		
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0228	0,31			0,01		
39319 /SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	un	1,0000	7,76			7,76		
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0080	2,34			0,02		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0228	0,05			0,00		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0228	1,15			0,03		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,01160497	7,05			0,17		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,01160497	9,67			0,24		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,19	MATERIAL		9,14	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,22	SERV. TERCEIRO		0,00	
						BDI(20,8000 %)		1,99	
								11,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0073
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0110
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0080
M 39319 /SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial							un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0114
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0114

CÓDIGO	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023							UNID
95305/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1200		0,05		0,01	
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0800		2,05		0,16	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023							UNID
95305/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0400		0,61		0,02	
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0800		1,85		0,15	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0400		1,10		0,04	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1200		1,15		0,14	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1200		0,72		0,09	
38877 /SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg	1,1074		6,50		7,20	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1200		2,00		0,24	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,0811808		9,67		1,66	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,040848		6,90		0,60	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,07	MATERIAL		8,05	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,19	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							2,14	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	38877 /SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo					kg	1,1074
O	88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares					h	0,0800
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,0400

CÓDIGO	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019						UNID
98307/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		0,05		0,02
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		2,00		0,82
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4124		0,86		0,35
38083 /SINAPI	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	1,0000		26,72		26,72
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		0,72		0,30
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		1,15		0,47
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4124		1,26		0,52
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019							UNID	
98307/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,21389538	9,674,37	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,21389538	7,053,19	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,58	MATERIAL	29,20	CUSTO TOTAL		36,76PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		7,6544,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38083 /SINAPI	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,2062
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,2062

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID		
91996/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8900	0,72	0,64
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8900	2,00	1,78
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8900	1,15	1,02
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8900	1,26	1,12
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8900	0,86	0,77
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8900	0,05	0,04
38094/SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores						un	1,0000	2,17	2,17
38101/SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000	5,84	5,84
38099/SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)						un	1,0000	1,13	1,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436/SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,4616074	9,67	9,43
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,4616074	7,05	6,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,71	MATERIAL	14,51	CUSTO TOTAL	30,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	8,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,41	37,23		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023			UNID
91996/SINAPI				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
0 91946 /SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.		un	1,0000
0 91994 /SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023		un	1,0000

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID		
91994/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340	1,15	0,73
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340	0,72	0,46
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340	0,05	0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340	2,00	1,27
38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000	5,84	5,84
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6340	0,86	0,55
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6340	1,26	0,80
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,32883044	9,67	6,72
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,32883044	7,05	4,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,50	MATERIAL	9,68	CUSTO TOTAL	21,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,43	25,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)								un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,3170
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,3170

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91995/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91995/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		0,72		0,46
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6340		0,86		0,55
38102 /SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000		7,48		7,48
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		1,15		0,73
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6340		1,26		0,80
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		2,00		1,27
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		0,05		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,32883044		9,67		6,72
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,32883044		7,05		4,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,50	MATERIAL	11,32	CUSTO TOTAL	22,94	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,77	27,71				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	38102 /SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)								un	1,0000	
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,3170	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,3170	

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
92002/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		2,00		2,29
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		0,86		0,98
38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000		5,84		11,68
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		1,26		1,44
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,72		0,82
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		1,15		1,32
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,05		0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92002/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,59334704	7,05	8,84
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,59334704	9,67	12,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,92	MATERIAL	18,59	CUSTO TOTAL		39,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		8,23	47,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)							un	2,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,5720
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,5720

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92003/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	0,72 0,82	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,1440	1,26 1,44	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	1,15 1,32	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	0,05 0,06	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1440	2,00 2,29	
38102 /SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)					un	2,0000	7,48 14,96	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,1440	0,86 0,98	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,59334704	7,05 8,84	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,59334704	9,67 12,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,92	MATERIAL	21,87	CUSTO TOTAL		42,84 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		8,91 51,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38102 /SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)							un	2,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,5720

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
92003/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,5720

CÓDIGO	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID		
92010/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)						un	3,0000	5,84	17,52
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,6520	1,26	2,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,6520	2,00	3,30
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,6520	0,72	1,19
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,6520	1,15	1,90
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,6520	0,05	0,08
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,6520	0,86	1,42
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,85682632	7,05	12,77
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,85682632	9,67	17,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,33	MATERIAL	27,49	CUSTO TOTAL	57,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	15,95	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	12,02	69,79		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 38101 /SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)								un	3,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,8260
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,8260

CÓDIGO	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UNID			
00817/PMSC		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,70	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50	0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA						UNID
00817/PMSC							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69	0,00		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89	0,00		
13429 /ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	un	1,0000	0,50	0,50		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,37	0,01		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	155,00	0,01		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00021	66,00	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	17,87	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,75	0,00		
38084 /SINAPI	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	1,0000	11,63	11,63		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,44	0,09		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	10,50	0,32		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67	6,13		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	12,96	CUSTO TOTAL	19,30
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(20,8000 %)
						4,01	23,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 13429 /ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	un	1,0000				
M 38084 /SINAPI	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	1,0000				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira clínica com volante tipo alavanca						UNID								
00805/PMSC							un								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		1,15		0,92								
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		1,13		0,34								
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,61		0,31								
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		0,31		0,09								
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		0,05		0,04								
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		1,10		0,55								
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		0,72		0,58								
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		2,00		1,60								
00241 /PMSC	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico areja dor	UND	1,0000		327,31		327,31								
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,2800		0,25		0,07								
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,305394		9,67		6,24								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5106		6,90		7,45								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,47	MATERIAL		331,81	CUSTO TOTAL	345,50	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		7,22		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(20,8000 %)	71,86	417,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm										m	0,2800		
M	00241 /PMSC	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador										UND	1,0000		
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,3000		
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares										h	0,5000		

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86913/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,00		0,40
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,61		0,03
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		1,10		0,05
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,31		0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86913/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2006	0,05 0,01	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2006	1,15 0,23	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2006	0,72 0,14	
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)					un	0,0210	3,44 0,07	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1525	1,13 0,17	
07604 /SINAPI	Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"					un	1,0000	45,90 45,90	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,04911972	6,90 0,72	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,15524195	9,67 3,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,84	MATERIAL	47,05	CUSTO TOTAL		50,94 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		10,60 61,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)							un	0,0210
M 07604 /SINAPI	Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/							un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1525
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0481

CÓDIGO	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar						UNID
09676/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000		0,25		0,13
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		193,44		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,70		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		18,00		0,03
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005		19,57		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		12,37		0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005		37,80		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar						UNID
09676/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	29,00		0,02	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	63,00		0,02	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	155,05		0,02	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,56		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36	
10053 /ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	1,0000	200,00		200,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	203,01	CUSTO TOTAL	221,21
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	46,01
							PREÇO TOTAL 267,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000				
M 10053 /ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000				
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000				
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
				Página 322		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	UNID
09676/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo						UNID
00806/PMSC							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		0,72		0,58
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,61		0,31
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		0,31		0,09
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		0,05		0,04
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		1,15		0,92
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		1,13		0,34
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8000		2,00		1,60
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,2800		0,25		0,07
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		1,10		0,55
00242 /PMSC	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UND	1,0000		294,82		294,82
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5106		6,90		7,45
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,305394		9,67		6,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,47	MATERIAL	299,32	CUSTO TOTAL	313,01
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	7,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						65,11	378,12

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,2800				
M 00242 / PMSC	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UND	1,0000				
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,5000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada					UNID
11747/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0001	155,05		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,56		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	29,00		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
12610 /ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	un	1,0000	288,89		288,89
12057 /ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	1,0000	19,30		19,30
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	63,00		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,25		0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,22
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	311,20	CUSTO TOTAL
					329,40	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	68,52	397,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,5000
M 12057 /ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula						un	1,0000
M 12610 /ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5000

CÓDIGO	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID			
92543/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000111	6.162,23	0,01
	MATERIAL				
04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6340	18,00	11,41
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1010	2,00	0,20
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0900	1,43	0,13
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1010	0,05	0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0110	0,89	0,01
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0110	0,01	0,00
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0900	0,44	0,04
40568 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	17,06	0,51
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1010	0,72	0,07
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1010	1,15	0,12
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,050577	9,67	1,03
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,01118006	12,26	0,29
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0405904	7,05	0,60
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_07/2019							UNID	
92543/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,003588	0,85	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,92	MATERIAL	12,50	CUSTO TOTAL	14,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(111,3600%)	1,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,00	17,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,6340
M 40568 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)							kg	0,0300
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	0,0400
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,0500
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0046
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0064

CÓDIGO	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)							PROD. EQUIPE	UNID	
05074/ORSE								374,00	tkm	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00058 /IB	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)						tkm	1,0000	0,60	0,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,60	BDI(20,8000 %)	0,12	0,72		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR
S 00058 /IB	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)						tkm	1,0000	1,00	0,00

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020						UNID
92336/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000	1,15	0,23		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e insta						UNID
92336/SINAPI	lação. af_10/2020						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,72		0,14
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,05		0,01
07701 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)	m	1,0390		102,16		106,14
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		2,00		0,40
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		1,13		0,23
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		0,31		0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,101798		9,67		2,08
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,101798		7,05		1,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,70	MATERIAL		107,21
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,90	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(20,8000 %)	
						23,05	133,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	07701 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)				m	1,0390
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1000
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1000

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2''), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidran te - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID					
92365/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,72		0,14
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		1,13		0,23
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2000		0,31		0,06
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		0,05		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		1,15		0,23
07697 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/2'', e = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (nbr 5580)	m	1,0390		57,09		59,32
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2000		2,00		0,40
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,101798		9,67		2,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2''), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidran							UNID	
92365/SINAPI	te - fornecimento e instalação. af_10/2020							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,101798	7,05	1,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,70	MATERIAL	60,39	CUSTO TOTAL	63,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,90	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	13,31	77,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07697/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/2'', e = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (nbr 5580)							m	1,0390
O 88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1000
O 88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1000

CÓDIGO	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021						UNID		
90696/SINAPI							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2060	0,05	0,01
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)					un	0,0167	25,40	0,42
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2060	2,00	0,41
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2060	1,15	0,24
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2060	0,72	0,15
41930 /SINAPI	Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 200 mm (nbr 7362)					m	1,0500	113,65	119,33
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1030	0,61	0,06
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1030	0,89	0,09
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1030	0,01	0,00
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1030	1,10	0,11
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
40331 /SINAPI	Assentador de manilhas (horista)					h	,10452028	9,67	2,14
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1051836	6,90	1,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,74	MATERIAL	120,82	CUSTO TOTAL		124,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		25,89	150,38

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021			UNID	
90696/SINAPI				m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr			un	0,0167
M 41930 /SINAPI	Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 200 mm (nbr 7362)			m	1,0500
O 88246 /SINAPI	Assentador de tubos com encargos complementares			h	0,1030
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares			h	0,1030

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões							UNID				
00048/SEMINFRA								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7000		1,13		0,79					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		0,61		0,18					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7000		0,31		0,22					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15					
00325 /SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua	un	1,0000		2,51		2,51					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72					
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250		72,41		1,81					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110		69,74		0,77					
00039 /SEMINFR	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm	m	1,4000		13,75		19,25					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000		1,10		0,33					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,712586		9,67		14,56					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,30636		6,90		4,47					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,00	MATERIAL		29,78	CUSTO TOTAL	48,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		10,03	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		10,15	58,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas										kg	0,0250

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	UNID
00048/SEMINFRA		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0110
M 00039 /SEMINFR	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm	m 1,4000
M 00325 /SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua	un 1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,7000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,3000

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões						UNID	
00044/SEMINFRA							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	1,10	0,55			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250	72,41	1,81			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0046	69,74	0,32			
00041 /SEMINFR,	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, in clusive conexões	m	1,4000	30,00	42,00			
00303 /SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)	un	1,0000	3,55	3,55			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3000	0,05	0,07			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3000	2,00	2,60			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3000	0,72	0,94			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3000	1,15	1,50			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8000	0,31	0,25			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000	0,61	0,31			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8000	1,13	0,90			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,814384	9,67	16,64			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5106	6,90	7,45			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,40	MATERIAL	54,80	CUSTO TOTAL	78,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	12,69	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	16,41	95,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0250

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões			UNID
00044/SEMINFRA				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc		l	0,0046
M 00041 /SEMINFR	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões		m	1,4000
M 00303 /SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)		un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,8000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares		h	0,5000

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões						UNID						
00045/SEMINFRA							m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL						
00325 /SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua	un	1,0000		2,51		2,51						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000		0,61		0,55						
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000		1,10		0,99						
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000		0,31		0,28						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000		0,05		0,09						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000		1,15		2,07						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000		0,72		1,30						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000		2,00		3,60						
00039 /SEMINFR	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm	m	1,4000		13,75		19,25						
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110		69,74		0,77						
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250		72,41		1,81						
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000		1,13		1,02						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,91908		6,90		13,40						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,916182		9,67		18,73						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,20	MATERIAL		34,24	CUSTO TOTAL	66,37	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		16,93	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		13,81	80,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas										kg	0,0250	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc										l	0,0110	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões	UNID	
00045/SEMINFRA		m	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 00039 /SEMINFR	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm	m	1,4000
M 00325 /SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua	un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,9000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,9000

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões						UNID			
00046/SEMINFRA							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000	0,72	1,30					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000	1,13	1,02					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000	0,61	0,55					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000	0,31	0,28					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000	0,05	0,09					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000	1,15	2,07					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9000	1,10	0,99					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8000	2,00	3,60					
00329 /SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 75 mm, para rede agua	un	1,0000	7,11	7,11					
00040 /SEMINFR	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm	m	1,4000	23,42	32,79					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0046	69,74	0,32					
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250	72,41	1,81					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,91908	6,90	13,40					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,916182	9,67	18,73					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,20	MATERIAL	51,93	CUSTO TOTAL	84,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)	16,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	17,48	101,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0250
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0046
M 00040 /SEMINFR	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm								m	1,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões	UNID	
00046/SEMINFRA		m	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 00329 /SINAPI	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 75 mm, para rede agua	un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,9000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,9000

CÓDIGO	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões							UNID		
00047/SEMINFRA								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1618	2,00	0,32
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1618	1,13	0,18
09874 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)						m	1,4000	12,54	17,56
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1618	0,05	0,01
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1618	0,31	0,05
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0090	2,34	0,02
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1618	1,15	0,19
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1618	0,72	0,12
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,08235458	7,05	1,23
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,08235458	9,67	1,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	18,45	CUSTO TOTAL	21,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,53	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,44	25,80		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 09874 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)								m	1,4000
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0090
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,0809
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,0809

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador . af_11/2021						UNID				
103291/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2118		1,13		0,24				
00408 /SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm	un	1,3333		0,89		1,19				
39737 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/2" (12 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0211		14,74		15,05				
04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,4000		0,67		0,94				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2118		0,72		0,15				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2118		0,31		0,07				
39660 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e c omerciais	m	1,0211		29,00		29,61				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2118		2,00		0,42				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2118		0,05		0,01				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2118		1,15		0,24				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13019964		9,67		2,66				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,08540852		7,05		1,27				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,86	MATERIAL		47,92	CUSTO TOTAL	51,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,07	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	10,78	62,63	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
0	91166 /SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica f							m	1,0000	
0	97333 /SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora							m	1,0000	

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - f orneçamento e instalação. af_12/2015	UNID					
97331/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1180		0,31		0,04
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1180		1,13		0,13
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1180		2,00		0,24
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1180		1,15		0,14
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1180		0,72		0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - f						UNID
97331/SINAPI	ornecimento e instalação. af_12/2015						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1180		0,05		0,01
39662 /SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e c omerciais	m	1,0211		20,61		21,04
39738 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexível, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/4" (6 mm), e = 9 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0211		5,33		5,44
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06006082		7,05		0,90
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06006082		9,67		1,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,00	MATERIAL		27,13
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,13	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(20,8000 %)	
					6,09	PREÇO TOTAL	
						35,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 39662 /SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais					m	1,0211
M 39738 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexível, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/4" (6 mm), e= 9 mm, coeficien					m	1,0211
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0590
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0590

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador	UNID					
103290/SINAPI	. af_11/2021	m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1998		0,72		0,14
04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,4000		0,67		0,94
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1998		2,00		0,40
00408 /SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm	un	1,3333		0,89		1,19
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1998		1,15		0,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1998		0,05		0,01
39664 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e c omerciais	m	1,0211		31,70		32,37
39741 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0211		13,41		13,69

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador . af_11/2021							UNID	
103290/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1998		0,31		0,06		
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1998		1,13		0,23		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12409176		9,67		2,54		
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07930064		7,05		1,18		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,76	MATERIAL	49,26	CUSTO TOTAL	52,98	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,96	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	11,02	
		PREÇO TOTAL							64,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
0 91166 /SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica f						m	1,0000	
0 97332 /SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora						m	1,0000	

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015							UNID			
97330/SINAPI								m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		2,00		0,26				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1280		0,31		0,04				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1280		1,13		0,14				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		0,72		0,09				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		1,15		0,15				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		0,05		0,01				
39665 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e c omerciais	m	1,0211		53,49		54,62				
39853 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 5/8" (15 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0211		17,62		17,99				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06515072		9,67		1,33				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06515072		7,05		0,97				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,09	MATERIAL		73,30	CUSTO TOTAL	75,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		1,21	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	15,72	91,32	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID	
97330/SINAPI		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39665 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	m	1,0211
M 39853 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 5/8" (15 mm), e= 19 mm, coefici	m	1,0211
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0640
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0640

CÓDIGO	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022							UNID	
103835/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818	0,72	0,42				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5818	0,31	0,18				
39747 /SINAPI	Tubo de cobre classe "a", dn = 1/2" (15 mm), para instalacoes de media pressao para gases combustiveis e medicinais	m	1,0225	35,00	35,79				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818	0,05	0,03				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818	1,15	0,67				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818	2,00	1,16				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5818	1,13	0,66				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,29613038	9,67	6,05				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,29613038	7,05	4,41				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,95	MATERIAL	38,91	CUSTO TOTAL	49,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,51	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	10,27	59,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	39747 /SINAPI	Tubo de cobre classe "a", dn = 1/2" (15 mm), para instalacoes de media pressao para gases combustiveis e medicinais						m	1,0225
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,2909
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,2909

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID				
89714/SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8888		0,05		0,04					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8888		0,31		0,28					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8888		1,13		1,00					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8888		1,15		1,02					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8888		2,00		1,78					
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0549		12,67		13,37					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0247		2,34		0,06					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8888		0,72		0,64					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,45239031		9,67		9,25					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,45239031		7,05		6,74					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,56	MATERIAL		18,19	CUSTO TOTAL	34,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		8,43	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	7,11	41,29		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m		1,0549	
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un		0,0247	
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h		0,4444	
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h		0,4444	

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID					
89849/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		1,15		0,72
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0173		2,34		0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		0,05		0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		2,00		1,25
20065 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0549		33,12		34,94
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		0,72		0,45

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDARua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID
89849/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6228		1,13		0,70	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6228		0,31		0,19	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,31699897		7,05		4,72	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,31699897		9,67		6,48	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,30	MATERIAL	38,32	CUSTO TOTAL	49,52
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	5,90	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	10,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 20065 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)						m	1,0549
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0173
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,3114
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,3114

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID
89711/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5860		1,15		0,67	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5860		0,72		0,42	
09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0549		5,53		5,83	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5860		2,00		1,17	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5860		1,13		0,66	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5860		0,31		0,18	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0163		2,34		0,04	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5860		0,05		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,29826814		7,05		4,44	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,29826814		9,67		6,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,98	MATERIAL		9,00	CUSTO TOTAL
							19,54	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,56	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	23,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)						m 1,0549
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un 0,0163
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h 0,2930
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h 0,2930

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID				
89356/SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5300		1,15		0,61					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5300		0,31		0,16					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5300		1,13		0,60					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5300		0,72		0,38					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5300		2,00		1,06					
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		3,70		3,88					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5300		0,05		0,03					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0886		2,34		0,21					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3868324		7,05		5,76					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,152697		9,67		3,12					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,21	MATERIAL		6,93	CUSTO TOTAL	15,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		4,67	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		3,29	19,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)										m	1,0493
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100										un	0,0886
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,3800
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
89357/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		0,72		0,65	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		1,15		1,04	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9060		0,31		0,28	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,1056		2,34		0,25	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		0,05		0,05	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		2,00		1,81	
09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		7,98		8,37	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9060		1,13		1,02	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,46114494		9,67		9,43	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,46114494		7,05		6,87	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,71	MATERIAL		13,47	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	8,59	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							6,19	PREÇO TOTAL
								35,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)					m	1,0493
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,1056
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,4530
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,4530

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID					
89448/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0564		1,15		0,06
09874 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		12,54		13,16
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0564		2,00		0,11
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0564		0,72		0,04
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0564		1,13		0,06
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0564		0,05		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
89448/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0066	2,34 0,02	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0564	0,31 0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,02870703	9,67 0,59	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,02870703	7,05 0,43	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,48	MATERIAL	13,47	CUSTO TOTAL		14,49 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,54	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		3,01 17,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09874 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)							m	1,0493
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0066
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0282
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0282

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID			
103979/SINAPI							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0312		2,34		0,07			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		0,05		0,03			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5354		0,31		0,17			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		0,72		0,39			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5354		1,13		0,61			
09875 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		13,75		14,43			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		2,00		1,07			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		1,15		0,62			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,27251324		7,05		4,06			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,27251324		9,67		5,57			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,56	MATERIAL		17,39	CUSTO TOTAL	27,02	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,62	32,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 09875 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)							m 1,0493
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un 0,0312
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,2677
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,2677

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID				
89451/SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0988		0,31		0,03					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		1,15		0,11					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		0,05		0,00					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0115		2,34		0,03					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0988		1,13		0,11					
09871 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		37,49		39,34					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		2,00		0,20					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		0,72		0,07					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05028821		9,67		1,03					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05028821		7,05		0,75					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,84	MATERIAL		39,89	CUSTO TOTAL	41,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,94	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	8,67	50,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 09871 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648)									m	1,0493	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100									un	0,0115	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0494	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0494	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID				
86879/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		0,72		0,12				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0388		1,10		0,04				
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0332		3,44		0,11				
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000		4,70		4,70				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		2,00		0,32				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1232		0,31		0,04				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		1,15		0,19				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		0,05		0,01				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0388		0,61		0,02				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1232		1,13		0,14				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12541513		9,67		2,56				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,03962256		6,90		0,58				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,48	MATERIAL	5,69	CUSTO TOTAL	8,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,84	10,67		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)						un	0,0332		
M	06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao						un	1,0000		
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1232		
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0388		

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DE	UNID			
02072/ORSE	CA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	37,56	0,01
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000	4,84	4,84
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	155,05	0,06
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,75	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DE				UNID
02072/ORSE	CA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	66,00	0,21
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,37	0,11
11786 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (sem assento)	un	1,0000	434,84	434,84
11761 /SINAPI	Assento vaso sanitario infantil em plastico branco	un	1,0000	72,88	72,88
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	29,00	0,06
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	27,49	0,04
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	63,00	0,08
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00	0,05
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	32,30	0,03
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	9,26	9,26
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,44	1,16
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
02305 /ORSE	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	un	1,0000	9,13	9,13
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,50	4,28
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,25	0,14
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,70	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000	9,67	40,88
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,14	MATERIAL	569,17
		CUSTO TOTAL		641,97	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DE							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	36,91	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(20,8000 %)	133,53	775,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar						cj	1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,5600
M 02305 /ORSE	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar						un	1,0000
M 06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario						un	1,0000
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm						un	1,0000
M 11761 /SINAPI	Assento vaso sanitario infantil em plastico branco						un	1,0000
M 11786 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (sem assento)						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	2,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	2,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,0000

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fo	UNID					
86932/SINAPI	rncimento e instalação. af_01/2020	un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9316		1,13		1,05
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210		3,44		0,07
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4865		0,61		0,30
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4865		1,10		0,54
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9316		0,31		0,29
04384 /SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10	un	2,0000		23,58		47,16
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000		9,26		9,26
10422 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000		226,83		226,83
11684 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm	un	1,0000		58,97		58,97
37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881		110,06		9,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181		2,00		2,84
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181		0,72		1,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fo							UNID
86932/SINAPI	rnedimento e instalação. af_01/2020							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,4181	1,15 1,63
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,4181	0,05 0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4968138	6,90 7,25
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,94835016	9,67 19,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,60	MATERIAL	359,73	CUSTO TOTAL		386,36 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	14,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		80,36 466,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
0 86887 /SINAPI	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							un 1,0000
0 86888 /SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020							un 1,0000

CÓDIGO	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UNID			
01595/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046	155,05	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253	29,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161	27,49	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138	63,00	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092	60,00	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092	32,30	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276	13,75	0,00
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	9,26	9,26
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00207	205,00	0,42
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058	12,37	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000368	66,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092	17,87	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023	19,57	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023	37,80	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00069	193,44	0,13

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm						UNID				
01595/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250	72,41		1,81					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368	6,70		0,00					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0400	69,74		2,79					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,036685	4,50		0,17					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069	18,58		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828	10,50		0,49					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828	18,00		0,01					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00207	4,90		0,01					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023	37,56		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300	6,90		3,35					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	9,67		4,70					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828	5,00		0,23					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207	12,54		0,03					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184	300,00		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,81	MATERIAL	15,16	CUSTO TOTAL	23,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	4,24	SERV. TERCEIRO	0,32	BDI(20,8000 %)	4,89	28,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0250	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0400	
M 06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario								un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2300	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,2300	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,2300	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2300	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024					UNID
93191/SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	,00000064	23.186,44		0,01
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	,00000687	5.700,00		0,04
MATERIAL						
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2030	7,50		1,52
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,01981292	159,04		3,15
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	0,8769	9,56		8,38
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,73330606	0,72		0,53
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1692	14,83		2,51
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,73330606	2,00		1,47
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,73330606	1,15		0,84
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181	0,89		0,05
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	,80862334	1,00		0,81
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,73330606	0,05		0,04
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181	0,01		0,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3224664	0,78		0,25
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,34977785	0,61		0,21
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3224664	1,31		0,42
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,34977785	1,10		0,38
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,48895154	0,57		8,26
00660 /SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	5,3400	2,93		15,65
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,002242	75,00		0,17
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,02122765	101,30		2,15
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,35719313	6,90		5,21
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,06156922	9,67		1,26
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,31413582	9,67		6,42
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0020777	7,05		0,03
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,01294568	9,67		0,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,05093404	0,85		0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,24	MATERIAL	46,79
				CUSTO TOTAL	60,06	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas, espessura de *20* cm. af_03/2024							UNID
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.(111,3600%)	6,94	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI(20,8000 %)	12,49	72,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00660 /SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)						un	5,3400
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	0,2030
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta						m	0,1692
O 87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria						m3	0,0019
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,1000
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,1240
O 89995 /SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021						m3	0,0280
O 92802 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022						kg	0,7900

CÓDIGO	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	UNID				
00811/PMSC		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	10,50		0,64
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,70		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	66,00		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	17,87		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,75		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	155,05		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	193,44		0,17
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,37		0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"							UNID		
00811/PMSC								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00108	18,00	0,02
39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)						m	1,0000	3,80	3,80
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,00006	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,00006	155,00	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3000	9,67	6,13
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000	6,90	4,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0027	12,54	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00024	300,00	0,07
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,06108	5,00	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	5,49	CUSTO TOTAL	16,41	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(20,8000 %)	3,41	19,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)								m	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3000

CÓDIGO	Vigia diurno com encargos complementares							UNID		
101460/SINAPI								mes		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00056 /IB	Vigia diurno com encargos complementares						mes	1,0000	2.800,00	2.800,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2.800,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	2.800,00	BDI(20,8000 %)	582,40	3.382,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vigia diurno com encargos complementares	UNID
101460/SINAPI		mes
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 00056 / IB	Vigia diurno com encargos complementares	mes 1,0000

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares							UNID				
88238/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,72		0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,00		2,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	1,01154		7,05		15,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,13	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL	21,08	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,94	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,38	25,46				

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h 1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h 1,0000
O 95308 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista						h 1,0000
P 06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							UNID				
88239/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,00		2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,72		0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,44		0,44
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,43		1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	1,01476		7,05		15,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,15	MATERIAL	5,79	CUSTO TOTAL	20,91	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,35	25,26				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95309 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares							UNID
88240/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares							UNID	
88240/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,720,72	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
44499 /SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)					h	1,01154	7,0114,99	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,09	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL		19,81	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,90	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		4,1223,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95310 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 44499 /SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares							UNID
88243/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15 1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05 0,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00 2,00
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,61 0,61
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,10 1,10
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72 0,72
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	1,01154	7,03 15,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,11	MATERIAL	5,63	CUSTO TOTAL		20,66
						PREÇO TOTAL		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,30	24,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95313 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08				UNID
00153/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	15,40	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00009024	18,58	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018036	4,90	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018036	205,00	0,37
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00006016	36,90	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	44,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00003008	37,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,04080144	10,50	0,43
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	12,00	0,00
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	40,0000	1,00	40,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,03484528	4,50	0,16
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00032064	6,70	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006012	193,44	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08						UNID				
00153/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00072144	18,00		0,01					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00032064	66,00		0,02					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	28,00		0,00					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,60		0,00					
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	10,22		0,00					
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00024048	13,75		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00008016	17,87		0,00					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	18,75		0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00092184	12,37		0,01					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00006016	155,05		0,01					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5864	0,57		2,61					
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	4,5864	1,00		4,59					
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0306432	101,30		3,10					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3008	6,90		4,39					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67		2,04					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,04080144	5,00		0,20					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00016032	300,00		0,05					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018036	12,54		0,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,05	MATERIAL	51,44	CUSTO TOTAL	58,14	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		3,38	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI(20,8000 %)	12,09	70,23		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm						un	40,0000		
O	03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de						m3	0,0252		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000		
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1000		
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1000		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
00091/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,34376	10,50	14,11
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00144	36,90	0,05
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01056	66,00	0,70
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02376	18,00	0,43
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,90	0,29
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00792	13,75	0,11
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	205,00	12,18
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	15,40	0,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	44,00	0,05
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00072	37,80	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00216	18,58	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80	0,05
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	12,00	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,06992	4,50	4,81
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01056	6,70	0,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	193,44	3,83
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	75,00	24,30
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00264	17,87	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,03036	12,37	0,38
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000	129,48	155,38
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00144	155,05	0,22
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,57	51,30
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0006	25,95	0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	18,75	0,05
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80	0,20
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0042	10,22	0,04
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,60	0,05
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	28,00	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	9,67	122,63
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,2000	6,90	105,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte						UNID		
00091/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	1,34376	5,00	6,72
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0594	12,54	0,74
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00528	300,00	1,58
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	107,70	MATERIAL	268,84	CUSTO TOTAL	505,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	119,93	SERV. TERCEIRO	9,04	BDI(20,8000 %)	105,15	610,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)							m3	1,2000
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec							m3	0,3000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	6,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	6,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00155/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000608	18,75	0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,038912	101,30	3,94
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,8240	1,00	5,82
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,57	3,32
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000304	13,52	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002076	155,05	0,03
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000152	327,80	0,05
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001064	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001064	11,60	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000152	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000152	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000304	15,40	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1						UNID		
00155/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00076	12,00	0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2604044	10,50	2,73				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001038	37,80	0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000304	44,00	0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015348	13,75	0,02				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005116	17,87	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020464	66,00	0,14				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003114	18,58	0,01				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000608	18,80	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003837	193,44	0,74				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,011511	205,00	2,36				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1970838	4,50	0,89				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,011511	4,90	0,06				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046044	18,00	0,08				
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,60	40,80				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002076	36,90	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058834	12,37	0,07				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020464	6,70	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0380	6,90	15,14				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5200	9,67	31,07				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,011511	12,54	0,14				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010232	300,00	0,31				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604044	5,00	1,30				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		21,86	MATERIAL	61,15	CUSTO TOTAL	109,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		24,35	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI(20,8000 %)	22,69	131,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm							un	68,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0320
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,9100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID
00155/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h1,5200
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h1,5200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h0,9100

CÓDIGO	Apiloamento manual						UNID
12651/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00343275	12,37		0,04	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00014925	37,80		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001194	66,00		0,08	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00044775	18,58		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002985	155,05		0,05	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002985	36,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026865	18,00		0,05	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008955	13,75		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,14044425	4,50		0,63	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001194	6,70		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002985	17,87		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,00671625	4,90		0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1519365	10,50		1,60	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00223875	193,44		0,43	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,00671625	205,00		1,38	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4925	6,90		21,77	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00671625	12,54		0,08	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1519365	5,00		0,76	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000597	300,00		0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,30	MATERIAL	4,35	CUSTO TOTAL	27,14
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	11,47	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI(20,8000 %)
						5,65	32,79

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Apiloamento manual			UNID
12651/ORSE				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,4925	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4925	

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas				UNID
13475/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00003	269,00	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00081	18,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00069	17,50	0,01
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00135	26,90	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,002025	4,90	0,01
14214 /ORSE	Tinta textura premium riscado, Graffiato ou similar, cores diversas	kg	3,5000	7,50	26,25
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003	155,05	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00036	66,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00009	17,87	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00027	13,75	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001035	12,37	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,033735	4,50	0,15
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04581	10,50	0,48
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000675	193,44	0,13
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,002025	205,00	0,42
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00036	6,70	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00012	16,82	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00	0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00135	11,98	0,02
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas							UNID		
13475/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,3000	9,67	6,13
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1500	6,90	2,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,002025	12,54	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,04581	5,00	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00018	300,00	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,94	MATERIAL	27,56	CUSTO TOTAL	36,19	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,38	SERV. TERCEIRO	0,31	BDI(20,8000 %)	7,53	43,72		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 14214 /ORSE	Tinta textura premium riscado, Graffiato ou similar, cores diversas								kg	3,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1500
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,3000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)								h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1500

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01903/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	75,00	81,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,57	257,75
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	155,05	0,12
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,37	0,11
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	66,00	0,21
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,87	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,75	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
01903/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0032	6,70	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0180	205,00	3,69
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,4072	10,50	4,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0060	193,44	1,16
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0004	37,80	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0012	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,3764	4,50	1,69
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	4,0000	6,90	58,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	350,36	CUSTO TOTAL		411,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(20,8000 %)		85,58	497,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte					UNID
01905/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	75,00	81,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0						UNID
01905/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,57		257,75	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,70		0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	155,05		0,12	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,87		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,50		4,28	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,44		1,16	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	7,36		147,20	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,75		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	66,00		0,21	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,37		0,11	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	497,56	CUSTO TOTAL	558,65
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(20,8000 %)	116,20
							674,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000				
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800				
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte						UNID
01906/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	75,00	81,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,70	0,02		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,44	1,16		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,50	4,28		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,37	0,11		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,75	0,03		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,87	0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	66,00	0,21		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,57	171,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	155,05	0,12		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	263,61	CUSTO TOTAL	324,70
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(20,8000 %)
						67,54	PREÇO TOTAL
							392,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800				
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim						UNID
03308/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,57	103,74		
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	1,00	182,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	155,05	0,12		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,37	0,11		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	66,00	0,21		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,87	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,75	0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02		
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,44	1,16		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,50	4,28		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,70	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	420,53	CUSTO TOTAL	481,62
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(20,8000 %)	100,18
581,80							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,2160
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas					kg	182,0000
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	182,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019							UNID	
87393/SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv					un	,00044893	15.107,76	6,78
	MATERIAL								
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	4,7200	0,72	3,40
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	4,7200	1,15	5,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	4,7200	0,05	0,24
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	4,7200	2,00	9,44
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	4,7200	0,01	0,05
37552 /SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado					kg	.981,2300	2,92	5.785,19
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	4,7200	0,89	4,20
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	4,7592232	9,67	97,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	3,4430	0,85	2,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	46,02	MATERIAL	5.807,95	CUSTO TOTAL		5.914,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	6,78	ENC.(111,3600%)	51,25	SERV. TERCEIRO	2,93	BDI(20,8000 %)		1.230,31	7.145,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37552 /SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado							kg	1.981,2300
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	4,7200
O 88386 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af_0							chp	1,1000
O 88392 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. af_0							chi	3,6200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo manual. af_08/2019							UNID				
87367/SINAPI								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	11,2300		1,10		12,35
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	11,2300		0,61		6,85
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	11,2300		0,05		0,56
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	11,2300		1,15		12,91
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	11,2300		0,72		8,09
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	11,2300		2,00		22,46
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	261,8900		0,57		149,28
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas						kg	116,4000		1,00		116,40
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,1600		75,00		87,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	11,468076		6,90		167,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	79,13	MATERIAL	415,90	CUSTO TOTAL	583,15	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	88,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	121,30	704,45				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,1600	
M	01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas								kg	116,4000	
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	261,8900	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	11,2300	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID			
87292/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004281	5.700,00	2,44
	MATERIAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	2,00	9,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	195,8600	0,57	111,64
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,72	3,24
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	174,1000	1,00	174,10

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						UNID		
87292/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1600	75,00	87,00				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,89	4,01				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	1,15	5,18				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,05	0,23				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,01	0,05				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	4,537395	9,67	92,74				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3125	0,85	1,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		43,88	MATERIAL	394,45	CUSTO TOTAL	490,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,44	ENC.(111,3600%)		48,86	SERV. TERCEIRO	1,12	BDI(20,8000 %)	102,08	592,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1600
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	174,1000
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	195,8600
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	4,5000
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	1,0500
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	3,4500

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	UNID			
87294/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador MATERIAL	un	,00034712	23.186,44	8,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	2,00	8,88
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	0,61	0,48
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	157,4400	1,00	157,44

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019						UNID				
87294/SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	177,1200	0,57	100,96						
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	1,10	0,87						
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,89	3,25						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,72	3,20						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	1,15	5,11						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,05	0,22						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1800	75,00	88,50						
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,01	0,04						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,6803315	9,67	75,22						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,806748	6,90	11,77						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,1250	0,85	1,81						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		41,16	MATERIAL	368,95	CUSTO TOTAL	465,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		8,05		ENC.(111,3600%)	45,83	SERV. TERCEIRO	1,81	BDI(20,8000 %)	96,89	562,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1800	
M	01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	157,4400	
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	177,1200	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,7900	
O	88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	3,6500	
O	89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,8500	
O	89226 /SINAPI	Betoneiracapacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	2,8000	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019					UNID
100475/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po	un	,00035639	5.700,00	2,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						UNID		
100475/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	tencia 2 cv, sem carregador								
	MATERIAL								
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	3,7500	0,01	0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,7500	0,05	0,19
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,7500	1,15	4,31
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,7500	0,72	2,70
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	3,7500	0,89	3,34
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	486,0000	0,57	277,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,0800	75,00	81,00
00123 /SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos					l	19,4400	9,60	186,62
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,7500	2,00	7,50
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	3,7811625	9,67	77,28
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,0875	0,85	0,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	36,56	MATERIAL	562,72	CUSTO TOTAL		642,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,03	ENC.(111,3600%)	40,72	SERV. TERCEIRO	0,92	BDI(20,8000 %)		133,73	776,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00123 /SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos						l	19,4400
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	486,0000
O	88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						h	3,7500
O	88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						chp	0,8700
O	88831 /SINAPI	Betoneiracapacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						chi	2,8800

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	UNID
88629/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019							UNID
88629/SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	482,9600		0,57		275,29	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700		0,61		5,23	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700		1,10		9,43	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700		75,00		80,25	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		0,05		0,43	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		2,00		17,14	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		0,72		6,17	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		1,15		9,86	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8,751684		6,90		127,63	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		60,39	MATERIAL		403,80	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	67,24	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							110,54	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,0700	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	482,9600	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	8,5700	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID			
88628/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	,00032549	5.700,00	1,86
MATERIAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	0,72	2,46
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	0,05	0,17
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	1,15	3,93
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	483,7000	0,57	275,71
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4200	0,01	0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	2,00	6,84

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019							UNID
88628/SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4200		0,89		3,04	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700		75,00		80,25	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,4484202		9,67		70,48	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,0000		0,85		0,85	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,35	MATERIAL	372,43	CUSTO TOTAL	445,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,86	ENC.(111,3600%)	37,13	SERV. TERCEIRO	0,85	BDI(20,8000 %)	92,69	538,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,0700	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	483,7000	
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares					h	3,4200	
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr					chp	0,8000	
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr					chi	2,6200	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID			
87316/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	,00044122	5.700,00	2,52
	MATERIAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	0,72	3,34
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,6400	0,89	4,13
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,6400	0,01	0,05
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	0,05	0,23
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	1,15	5,34
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	2,00	9,28
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0200	101,30	103,33

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019							UNID				
87316/SINAPI								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	343,5200		0,57		195,81
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	4,6785584		9,67		95,62
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3500		0,85		1,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	45,24	MATERIAL	321,51	CUSTO TOTAL	420,80	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	2,52	ENC.(111,3600%)	50,38	SERV. TERCEIRO	1,15	BDI(20,8000 %)	87,53	508,33				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)									m3	1,0200	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32									kg	343,5200	
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares									h	4,6400	
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr									chp	1,0800	
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr									chi	3,5600	

CÓDIGO	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	UNID					
89998/SINAPI		kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813		0,72		0,06
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813		0,05		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813		1,15		0,09
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0813		0,78		0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813		2,00		0,16
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0813		1,31		0,11
00034 /SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,0000		9,02		9,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,04936315		9,67		1,01
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,03287505		7,05		0,49

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,79	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,29	13,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00034 /SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao							kg 1,0000
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h 0,0325
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h 0,0488

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022							UNID	
92767/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2312	1,15 0,27	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm					un	2,8160	0,20 0,56	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2312	0,72 0,17	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2312	2,00 0,46	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2312	0,05 0,01	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2312	1,31 0,30	
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao					kg	1,0700	8,53 9,13	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250	18,00 0,45	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2312	0,78 0,18	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	,20109415	9,67 4,11	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,03277388	7,05 0,49	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,17	MATERIAL	11,53	CUSTO TOTAL		16,13 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,43	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		3,36 19,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	2,8160
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0172
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,1055

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	UNID
92767/SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 92799 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	kg 1,0000

CÓDIGO	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021						UNID		
97091/SINAPI							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0380	0,72	0,03				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0380	1,15	0,04				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0380	2,00	0,08				
42406 /SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-159, (2,52 kg/m2), diametro do fio = 4,5 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	0,4840	18,54	8,97				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0380	1,31	0,05				
42407 /SINAPI	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm	m	0,3970	5,29	2,10				
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0110	18,00	0,20				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0380	0,78	0,03				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0380	0,05	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0101154	7,05	0,15				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,02832312	9,67	0,58				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,34	MATERIAL	11,50	CUSTO TOTAL	12,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,54	14,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 42406 /SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-159, (2,52 kg/m2), diametro do fio = 4,5 mm, largura = 2,45 m, espacamento da m							m2	0,4840
M 42407 /SINAPI	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diago							m	0,3970
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0110
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0100
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0280

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armador com encargos complementares							UNID				
88245/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,00		2,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,15		1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,72		0,72
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	1,01154		9,67		20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,78	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL	26,68	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,55	32,23				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95314 /SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	00378 /SINAPI	Armador (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Assentador de tubos com encargos complementares	UNID					
88246/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentador de tubos com encargos complementares							UNID	
88246/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00 2,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
40331 /SINAPI	Assentador de manilhas (horista)					h	1,01476	9,67 20,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,81	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL 25,56		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %) 5,32		30,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95315 /SINAPI	Curso de capacitação para assentador de tubos (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 40331 /SINAPI	Assentador de manilhas (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples co	UNID			
100578/SINAPI	m 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, po	un	0,0000091	522.162,14	4,75
	tencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)				
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance max	un	,00001108	143.450,00	1,59
	imo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na				
	o inclui caminhao)				
MATERIAL					
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	2,03511	6,08	12,37
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,3180	2,00	10,64
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0770	0,89	0,07
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,3180	0,72	3,83
/	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0770	0,01	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples co						UNID				
100578/SINAPI	m 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019						un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 /SINAPI											
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	5,3180		1,15		6,12
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	5,3180		0,05		0,27
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	5,2410		0,86		4,51
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	5,2410		1,26		6,60
00863 /SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro					m	9,0000		38,81		349,29
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)					h	,07826049		12,26		2,03
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,27901556		7,05		19,06
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,15757856		9,67		84,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	50,18	MATERIAL	393,70	CUSTO TOTAL		506,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	6,34	ENC.(111,3600%)	55,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		105,27	611,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00863 /SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro								m	9,0000	
O 05928 /SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,								chp	0,0770	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	1,2330	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	4,0080	

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	UNID					
88247/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,86		0,86
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,26		1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
	Ajudante de eletricista (horista)	h	1,03732		7,05		15,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							UNID		
88247/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,31	MATERIAL	6,04	CUSTO TOTAL	21,50	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	8,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,47	25,97		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
O 95316 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							h	1,0000	
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	1,0000	

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						UNID		
88248/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,31	0,31
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05	0,05
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,13	1,13
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72	0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00	2,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15	1,15
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	1,01798	7,05	15,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,18	MATERIAL	5,36	CUSTO TOTAL	20,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,27	24,80	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			UNID
88248/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95317 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares							UNID		
88256/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,78	0,78
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,05	0,05
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,72	0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,31	1,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04760 /SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)						h	1,01476	9,67	20,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,81	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL	26,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,56	32,31		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	UNID
88256/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h1,0000
O 95324 /SINAPI	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horista	h1,0000
P 04760 /SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h1,0000

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	UNID			
01769/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	617,95	0,09
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00	0,03
MATERIAL					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0195408	205,00	4,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00014424	37,80	0,01
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	200,00	200,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00043272	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	12,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0195408	4,90	0,10
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	29,90	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00260544	13,75	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00086848	17,87	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00333392	66,00	0,22
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00998752	12,37	0,12
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	16,94	0,34
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	48,95	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00028848	155,05	0,04
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,57	2,73

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar						UNID				
01769/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	75,00	0,86						
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00						
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05						
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01						
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,60	0,01						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,32538984	4,50	1,46						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00781632	18,00	0,14						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00333392	6,70	0,02						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0065136	193,44	1,26						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,44205632	10,50	4,64						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	28,00	0,00						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00028848	36,90	0,01						
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40	0,00						
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95	0,00						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,67	28,61						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4424	6,90	21,04						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,67	30,66						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00173696	300,00	0,52						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,44205632	5,00	2,21						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0195408	12,54	0,25						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		38,00	MATERIAL	216,16	CUSTO TOTAL	299,57	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,12	ENC.(111,3600%)		42,31	SERV. TERCEIRO	2,98	BDI(20,8000 %)	62,31	361,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar								cj	1,0000	
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)								kg	0,0200	
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã								m3	0,0106	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,4000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	1,5000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar			UNID
01769/ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	1,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)		h	1,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	1,5000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID	
88831/SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000788	5.700,00	0,45				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,45	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,09	0,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000
0 88827 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID					
88830/SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador						un	0,0001488	5.700,00	0,85			
SERVIÇOS DE TERCEIROS													
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,85	1,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00		MATERIAL	0,00		CUSTO TOTAL	1,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,85		ENC.(111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO	1,06		BDI(20,8000 %)	0,40	2,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch					UNID
88830/SINAPI	p diurno. af_05/2023					chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
0 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr				h	1,0000
0 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr				h	1,0000
0 88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr				h	1,0000
0 88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr				h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de							UNID	
88826/SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador					un	0,000064	5.700,00	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,36	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,07	0,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem							un	0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju							UNID	
88827/SINAPI	ros. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador					un	0,0000148	5.700,00	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,08	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,02	0,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem							un	0,0000148

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID
88828/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador	un	0,00007	5.700,00	0,40			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,40	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,08	0,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,00007					

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma							UNID		
88829/SINAPI	teriais na operação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,85	1,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,06	BDI(20,8000 %)	0,22	1,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,2500	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID		
89226/SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍITICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador						un	0,0000788	23.186,44	1,83
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,83	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,38	2,21		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch			UNID
89226/SINAPI	i diurno. af_05/2023			chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
0 89221 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr			h 1,0000
0 89222 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr			h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID		
89225/SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador						un	0,0001488	23.186,44	3,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,85	2,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,58	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	3,45	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,13	BDI(20,8000 %)	1,16	6,74		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
0 89221 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	
0 89222 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	
0 89223 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	
0 89224 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de							UNID	
89221/SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador					un	0,000064	23.186,44	1,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,48	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,31	1,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de preciação. af_05/2023	UNID
89221/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu	un 0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju ros. af_05/2023							UNID	
89222/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador					un	0,0000148	23.186,44	0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,34	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,07	0,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu							un	0,0000148

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID	
89223/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador					un	0,00007	23.186,44	1,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		1,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,62	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,34	1,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu							un	0,00007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	UNID
89224/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma							UNID		
89224/SINAPI	teriais na operação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,85	2,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,13	BDI(20,8000 %)	0,44	2,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	2,5000	

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91933/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1520	2,00	0,30
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m					un	0,0094	4,53	0,04
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1520	1,26	0,19
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1520	0,05	0,01
01020 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2					m	1,2434	10,19	12,67
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1520	0,86	0,13
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1520	0,72	0,11
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1520	1,15	0,17
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,07883632	9,67	1,61
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,07883632	7,05	1,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,32	MATERIAL	13,62	CUSTO TOTAL		16,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	1,46	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		3,41	19,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01020 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu							m	1,2434
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0094
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0760

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91933/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	0,0760

CÓDIGO	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021							UNID				
97087/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0190		0,05		0,00					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0050		1,10		0,01					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0190		2,00		0,04					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0190		0,72		0,01					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0190		1,15		0,02					
42408 /SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	1,0400		3,08		3,20					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0140		0,78		0,01					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0050		0,61		0,00					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0140		1,31		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,005106		6,90		0,07					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0142968		9,67		0,29					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,18	MATERIAL		3,31	CUSTO TOTAL	3,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,18	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		0,76	4,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	42408 /SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra								m2	1,0400	
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,0140	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0050	

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	UNID					
91387/SINAPI		chi					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014							UNID		
91387/SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,000054	658.090,07	35,54					
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000808	41.829,54	3,38					
MATERIAL										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	1,00509	12,26	26,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,32	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	69,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		38,92	ENC.(111,3600%)	13,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	14,51	84,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0	88281 /SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares							h	1,0000
0	91380 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000
0	91381 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000
0	91382 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	UNID			
91386/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001657	41.829,54	6,93
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001182	658.090,07	77,79
MATERIAL					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014							UNID		
91386/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,05	0,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	23,7000	6,08	144,10
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)						h	1,00509	12,26	26,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,32	MATERIAL	148,92	CUSTO TOTAL	259,68	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	84,72	ENC.(111,3600%)	13,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	54,01	313,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
0 88281 /SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares								h	1,0000
0 91380 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e								h	1,0000
0 91381 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e								h	1,0000
0 91382 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e								h	1,0000
0 91383 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e								h	1,0000
0 91384 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e								h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014							UNID		
91380/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)						un	0,0000603	41.829,54	2,52
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)						un	0,0000342	658.090,07	22,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,03	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	25,03	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,21	30,24		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000603	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	UNID
91380/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv	un 0,0000342

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014							UNID		
91382/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)						un	0,0000057	658.090,07	3,75
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)						un	0,0000059	41.829,54	0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	4,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,83	4,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000059	
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000057	

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014							UNID	
91381/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000146	41.829,54	0,61
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000141	658.090,07	9,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	9,89	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,06	11,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000146
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000141

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014							UNID	
91383/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000642	658.090,07	42,25				
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000849	41.829,54	3,55				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	45,80	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	45,80	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,53	55,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000849
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000642

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014							UNID		
91384/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	23,7000	6,08	144,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	144,10	CUSTO TOTAL	144,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	29,97	174,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							l	23,7000	

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	UNID			
05903/SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000753	85.950,00	6,47
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000541	658.090,07	35,60
	MATERIAL				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014						UNID	
05903/SINAPI							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05			
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	1,00509	12,26	26,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,32	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	72,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	42,07	ENC.(111,3600%)	13,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	15,17	88,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0 88282 /SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares						h	1,0000
0 91396 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p						h	1,0000
0 91397 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p						h	1,0000
0 91398 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p						h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	UNID			
05901/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001184	658.090,07	77,92
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001442	85.950,00	12,39
	MATERIAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	32,1600	6,08	195,53
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05
43464 /SINAPI	Ferramentas- familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014							UNID		
05901/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)						h	1,00509	12,26	26,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,32	MATERIAL	200,35	CUSTO TOTAL	316,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	90,31	ENC.(111,3600%)		13,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	65,87	382,57	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
0 05763 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
0 53831 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
0 88282 /SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares								h	1,0000
0 91396 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
0 91397 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
0 91398 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014							UNID	
91396/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000551	85.950,00	4,74
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000343	658.090,07	22,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	27,31	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		5,68	32,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d							un	0,0000551
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000343

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014							UNID	
91398/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 /SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000058	85.950,00	0,50
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000057	658.090,07	3,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	4,25	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,88	5,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37736 /SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d							un	0,0000058
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014							UNID	
91397/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000144	85.950,00	1,24
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000141	658.090,07	9,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,52	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	10,52	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,19	12,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d							un	0,0000144
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000141

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014	UNID			
05763/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014							UNID	
05763/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000689	85.950,00	5,92
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000643	658.090,07	42,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		48,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	48,24	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		10,03	58,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d							un	0,0000689
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000643

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014							UNID		
53831/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	32,1600	6,08	195,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	195,53	CUSTO TOTAL	195,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	40,67	236,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							l	32,1600	

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares						UNID
88261/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,44		0,44	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,43		1,43	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05		0,05	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00		2,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares							UNID	
88261/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72 0,72	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15 1,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	1,01476	9,67 20,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,81	MATERIAL	5,79	CUSTO TOTAL		26,53	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		5,52 32,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95329 /SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares	UNID					
88262/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,43		1,43
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,01154		9,67		20,67

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares							UNID
							26,46	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,50	31,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95330 /SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho	UNID				
00026/ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	155,05		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho							UNID	
00026/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,0000	6,90	14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,90	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL		18,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)		3,78	21,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. a f_09/2021	UNID			
97083/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,0000618	12.782,95	0,08
	MATERIAL				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0890	0,61	0,05
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0450	0,78	0,04
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,0195	6,62	0,13
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0450	1,31	0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1340	2,00	0,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1340	0,72	0,10
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1340	1,15	0,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1340	0,05	0,01
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0890	1,10	0,10
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0908868	6,90	1,33

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. a f_09/2021							UNID	
97083/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,045954	9,67	0,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,07	MATERIAL	0,91	CUSTO TOTAL	3,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,08	ENC.(111,3600%)	1,20	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,68	3,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,0450
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0890
0 95264 /SINAPI	Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno. af_09/2016							chp	0,0250
0 95265 /SINAPI	Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno. af_09/2016							chi	0,0420

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno. af_09/2016							UNID	
95265/SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp					un	0,0000676	12.782,95 0,86	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,86	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,18	1,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 95260 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. af_09/2016							h	1,0000
0 95261 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016							h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno. af_09/2016	UNID			
95264/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11281/SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,0001343	12.782,95	1,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno. af_09/2016							UNID	
95264/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
	0 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp								
	MATERIAL								
04222 /SINAPI	Gasolina comum					l	0,7800	6,62 5,16	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	5,16	CUSTO TOTAL	6,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,72	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,43	8,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 95260 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. af_09/2016							h	1,0000
0 95261 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016							h	1,0000
0 95262 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - manutenção. af_09/2016							h	1,0000
0 95263 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. af_09/2016							h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. af_09/2016							UNID	
95260/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp					un	0,0000533	12.782,95 0,68	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,68	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,14	0,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, fr							un	0,0000533

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016	UNID
95261/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016							UNID
95261/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,0000143	12.782,95	0,18			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,18	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,04	0,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
E 11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, fr					un	0,0000143	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - manutenção. af_09/2016							UNID	
95262/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp					un	0,0000667	12.782,95	0,85
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,85	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,18	1,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11281 /SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, fr							un	0,0000667

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. af_09/2016							UNID		
95263/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 /SINAPI	Gasolina comum						l	0,7800	6,62	5,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	5,16	CUSTO TOTAL	5,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,07	6,23		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. af_09/2016			UNID
95263/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN QTD
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum			l 0,7800

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015							UNID			
91534/SINAPI								chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000676	15.839,74		1,07					
MATERIAL											
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00		2,00					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72		0,72					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15		1,15					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05		0,05					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	12,26		26,21					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL		4,82	CUSTO TOTAL	32,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		1,07	ENC.(111,3600%)		13,81	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	6,68	38,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
0	88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000	
0	91529 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							h	1,0000	
0	91530 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							h	1,0000	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015						UNID
91533/SINAPI							chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							UNID	
91533/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0001343	15.839,74	2,13				
MATERIAL									
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15				
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	1,0300	6,62	6,82				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	12,26	26,21				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	11,64	CUSTO TOTAL	39,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,13	ENC.(111,3600%)		13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	8,32	48,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
0 91529 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
0 91530 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							h	1,0000
0 91531 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015							h	1,0000
0 91532 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08							h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							UNID		
91529/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0000533	15.839,74	0,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,84	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,84	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,17	1,01		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	UNID
91529/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0000533

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							UNID		
91530/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0000143	15.839,74	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,23	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)								un	0,0000143

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015							UNID		
91531/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0000667	15.839,74	1,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,06	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,22	1,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0000667	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015							UNID
91532/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
	Gasolina comum	l	1,0300		6,62		6,82	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91532/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 /SINAPI										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	6,82	CUSTO TOTAL	6,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,42	8,24		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04222 /SINAPI	Gasolina comum							l	1,0300	

CÓDIGO	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021						UNID								
97096/SINAPI							m3								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL										
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00002136	3.298,14	0,07										
MATERIAL															
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4110	1,10	0,45										
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4110	0,61	0,25										
01525 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	1,0600	551,10	584,17										
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4110	0,78	0,32										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8220	0,05	0,04										
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8220	1,15	0,95										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8220	0,72	0,59										
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8220	2,00	1,64										
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4110	1,31	0,54										
MÃO-DE-OBRA (111,36%)															
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4197132	9,67	8,58										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4197132	6,90	6,12										
SERVIÇOS DE TERCEIROS															
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,02756	0,85	0,02										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,96	MATERIAL		588,95	CUSTO TOTAL	603,74	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,07		ENC.(111,3600%)		7,74		SERV. TERCEIRO		0,02		BDI(20,8000 %)	125,58	729,32	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	UNID
97096/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01525 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibili	m3 1,0600
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,4110
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4110
O 90586 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp 0,0530
O 90587 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi 0,0490

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05 /2021	UNID			
94970/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador MATERIAL	un	,00014661	23.186,44	3,40
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035	0,72	2,38
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035	2,00	6,61
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5912	137,75	81,44
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035	1,15	3,80
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0267	1,10	2,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035	0,05	0,17
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7609	75,00	57,07
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2768	0,01	0,01
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0267	0,61	1,24
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2768	0,89	1,14
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32 MÃO-DE-OBRA (111,36%)	kg	325,1589	0,57	185,34
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,2874102	9,67	26,31
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,06966604	6,90	30,18
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,6430	0,85	1,40

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05							UNID
EQUIPAMENTO	3,40	ENC.(111,3600%)	29,76	SERV. TERCEIRO	1,40	BDI(20,8000 %)	83,77	486,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,7609
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	325,1589
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,5912
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	2,0267
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						h	1,2768
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						chp	0,6572
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						chi	0,6197

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	UNID			
94971/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador MATERIAL	un	,00014351	23.186,44	3,33
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	2,00	6,46
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5972	137,75	82,26
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	1,15	3,71
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,72	2,33
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,05	0,16
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501	0,01	0,01
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792	0,61	1,21
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501	0,89	1,11
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792	1,10	2,18
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	364,9433	0,57	208,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	m3	0,7275	75,00	54,56
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02115904	6,90	29,48
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,26048833	9,67	25,76

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID		
94971/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,6085	0,85	1,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,14	MATERIAL	362,01	CUSTO TOTAL	421,95	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	3,33	ENC.(111,3600%)	29,10	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(20,8000 %)	87,77	509,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7275
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	364,9433
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5972
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,9792
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,2501
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,6434
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	0,6067

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021						UNID		
94974/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2858	1,15	7,23
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,8538	75,00	64,04
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	6,2858	0,61	3,83
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2858	0,05	0,31
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2858	2,00	12,57
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2858	0,72	4,53
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	0,5971	137,75	82,25
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	218,9300	0,57	124,79
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	6,2858	1,10	6,91
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,41905896	6,90	93,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,29	MATERIAL	306,46	CUSTO TOTAL		400,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	49,32	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		83,21	483,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3 0,8538
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg 218,9300
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3 0,5971
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h 6,2858

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento					UNID
00124/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	193,44	1,74	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,75	0,05	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,70	0,03	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30	95,53	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	17,87	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	66,00	0,32	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	12,37	0,17	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	155,05	0,19	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,57	145,35	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,50	6,41	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90	87,50	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento							UNID	
00124 /ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,40	MATERIAL	373,92	CUSTO TOTAL	465,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI(20,8000 %)	96,83	562,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,9430
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	255,0000
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,6270
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,2090
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID				
00095/ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95		0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01
MATERIAL						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	10,50		9,11
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48		86,83
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75		28,79
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	155,05		0,24
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,57		145,35
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30		95,53
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	193,44		2,47
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,70		0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado					UNID
00095/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50		3,49
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58		0,04
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,75		0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	17,87		0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	66,00		0,45
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	12,37		0,24
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80		0,03
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90		0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90		0,19
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00		0,28
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90		0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00		7,86
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200	6,90		111,13
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado							UNID		
00095 /ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,867336	5,00	4,34
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,003408	300,00	1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,03834	12,54	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	61,28	MATERIAL	381,12	CUSTO TOTAL	516,52	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,3600%)	68,25	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI(20,8000 %)	107,44	623,96		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
0 00124 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento							m3	1,0000	
0 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							m3	1,0000	

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					UNID
00126/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95		0,02
MATERIAL						
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00		7,86
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58		0,04
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50		3,49
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,70		0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	193,44		2,47
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	10,50		9,11
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80		0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,75		0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID			
00126/ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036		327,80		0,01			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072		13,52		0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144		18,75		0,00			
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130		101,30		92,49			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524		155,05		0,24			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252		10,22		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704		17,87		0,03			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000		0,57		167,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00678		66,00		0,45			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596		12,37		0,24			
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090		137,75		28,79			
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270		138,48		86,83			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036		19,90		0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,001524		36,90		0,06			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252		11,60		0,00			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072		15,40		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834		4,90		0,19			
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036		39,00		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336		18,00		0,28			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036		25,95		0,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036		28,00		0,00			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072		48,95		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,67		3,68			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,67		7,36			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200		6,90		111,13			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,67		7,36			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336		5,00		4,34			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834		12,54		0,48			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408		300,00		1,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		61,28	MATERIAL	399,74	CUSTO TOTAL	535,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,3600%)	68,25	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI(20,8000 %)	111,31	646,45	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID
00126 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 00125 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3 1,0000
0 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3 1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento				UNID
00125 /ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,50	6,41
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	193,44	1,74
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,70	0,03
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	155,05	0,19
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,75	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	17,87	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	66,00	0,32
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	12,37	0,17
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,57	167,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30	92,49
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90	87,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento							UNID		
00125/ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0270	12,54	0,34
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0024	300,00	0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,40	MATERIAL	392,54	CUSTO TOTAL	484,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI(20,8000 %)	100,70	584,85		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,9130	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	293,0000	
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,6270	
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,2090	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000	

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
00096/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95		0,02
	MATERIAL					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00		0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura				UNID
00096 /ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	155,05	0,05
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	35,00	35,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,75	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	17,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	66,00	0,13
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,37	0,07
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,70	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	10,50	2,69
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	460,62	460,62
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,44	0,73
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67	3,68
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67	7,36
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90	23,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							UNID		
00096 /ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,256536	5,00	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,88	MATERIAL	502,78	CUSTO TOTAL	546,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(20,8000 %)	113,68	660,24		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa							m3	1,0000	
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000	
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam							m3	1,0000	

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11480/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	35,00		35,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,75		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00		1,46
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00		0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	193,44		0,46
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	17,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	66,00		0,08
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	12,37		0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	155,05		0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura						UNID
11480/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50		0,62	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,90		0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	10,50		1,69	
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	460,62		460,62	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,70		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	6,90		17,79	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54		0,09	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00		0,19	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00		0,80	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,90	MATERIAL		500,16
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		13,25	SERV. TERCEIRO	
					1,08	BDI(20,8000 %)	
					109,49	635,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa					m3	1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento					m3	1,0000
O 11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento					m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID					
00127/ORSE		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID			
00127/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
MATERIAL					
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	155,05	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	10,50	2,69
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,37	0,07
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	66,00	0,13
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,44	0,73
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,75	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID		
00127/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	360,00	360,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	17,87	0,01				
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	1,0000	35,00	35,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção MÃO-DE-OBRA (111,36%)	pr	0,00198	6,70	0,01				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67	3,68				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90	23,63				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67	7,36				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL	402,16	CUSTO TOTAL	445,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,3600%)		22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(20,8000 %)	92,76	538,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam							m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	UNID			
11484/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	155,05	0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11484/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	12,37		0,05
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	66,00		0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	17,87		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,75		0,01
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	360,00		360,00
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	35,00		35,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	10,50		1,69
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,70		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50		0,62
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00		1,46
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,90		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00		0,05
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	193,44		0,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	6,90		17,79
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54		0,09
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00		0,19
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00		0,80

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,25	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI(20,8000 %)	88,56	514,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3 1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3 1,0000
O 11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							m3 1,0000

CÓDIGO	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID				
104749/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3726		0,72		0,27
00416 /SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2						un	1,0000		12,66		12,66
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3726		2,00		0,75
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3726		1,15		0,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3726		0,05		0,02
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3726		0,86		0,32
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3726		1,26		0,47
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,19325271		9,67		3,95
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,19325271		7,05		2,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,23	MATERIAL	14,92	CUSTO TOTAL	21,75	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	3,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,52	26,27				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00416 /SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2									un	1,0000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,1863	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,1863	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID
96977/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0662		2,00		0,13	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0662		1,26		0,08	
00867 /SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	1,0500		55,28		58,04	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0662		0,72		0,05	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0662		1,15		0,08	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0662		0,05		0,00	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0662		0,86		0,06	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,03433529		9,67		0,70	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,03433529		7,05		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,57	MATERIAL		58,44	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,64	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI(20,8000 %)		12,41	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00867 /SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro					m	1,0500	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,0331	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,0331	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	UNID					
92805/SINAPI		kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		7,00		7,77
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025		0,72		0,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0025		0,78		0,00
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025		2,00		0,01
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0025		1,31		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025		1,15		0,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025		0,05		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022							UNID	
92805/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	,00252885	9,67	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,02	MATERIAL	7,78	CUSTO TOTAL	7,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,63	9,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao							kg	1,1100
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0025

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022							UNID				
92802/SINAPI								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		0,05		0,00					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		1,15		0,02					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0188		1,31		0,02					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0188		0,78		0,01					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		0,72		0,01					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		2,00		0,04					
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		9,56		10,61					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,00263		7,05		0,04					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,01638694		9,67		0,33					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,18	MATERIAL		10,71	CUSTO TOTAL	11,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,19	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)	2,30	13,38		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao							kg	1,1100		
O	88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0026		
O	88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0162		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022							UNID
92799/SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1085		1,31		0,14	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		1,15		0,12	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1085		0,78		0,08	
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		8,53		9,13	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		0,05		0,01	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		0,72		0,08	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		2,00		0,22	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0153754		7,05		0,23	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,09437668		9,67		1,93	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,02	MATERIAL		9,78	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	1,14	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)
							2,48	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao					kg	1,0700	
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares					h	0,0152	
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares					h	0,0933	

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista							UNID	
95308/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,01154	7,05	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,04	0,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)							h	0,01154

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95309/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	0,01476	7,05	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							UNID	
95310/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44499 /SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)					h	0,01154	7,01	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,04	0,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 44499 /SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista							UNID	
95313/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,01154	7,03	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,04	0,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)							h	0,01154

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	UNID
95313/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista							UNID	
95314/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para assentador de tubos (encargos complementares) - horista							UNID	
95315/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40331 /SINAPI	Assentador de manilhas (horista)					h	0,01476	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 40331 /SINAPI	Assentador de manilhas (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
95316/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,03732		7,05		0,56		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,30	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,12	0,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h 0,03732

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID		
95317/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,01798	7,05	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,01798	

CÓDIGO	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horista							UNID		
95324/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04760 /SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)						h	0,01476	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04760 /SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)							h	0,01476	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista							UNID	
95329/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	0,01476	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							UNID	
95330/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
95332/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,03732	9,67	0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,36	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,16	0,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,03732

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	UNID
95332/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95335/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01798	9,67	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,20	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,08	0,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,01798

CÓDIGO	Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista							UNID	
95401/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04083 /SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)					h	0,0212	12,26	0,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,26	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,29	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,11	0,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04083 /SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - mensalista					UNID
95415/SINAPI						mes
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
40811 /SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)	mes	0,01112	7.500,00	176,27	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - mensalista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	92,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	36,66	212,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 40811 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)							mes 0,01112

CÓDIGO	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista							UNID		
95338/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍITICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)						h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,09	0,52		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)							h	0,0212	

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95390/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)						h	0,00509	9,67	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,02	0,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)							h	0,00509	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista							UNID
95341/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04755 /SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)					h	0,01476	9,67 0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04755 /SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)							h 0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							UNID	
95344/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista					h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista							UNID	
95346/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)					h	0,00509	12,26	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,06	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)							h	0,00509

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	UNID
95346/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista							UNID	
95347/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)					h	0,00509	12,26	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,06	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)							h	0,00509

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista							UNID	
95351/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)					h	0,01637	12,26	0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,20	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,09	0,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)							h	0,01637

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UNID		
95389/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,00831		9,67		0,17			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,04	0,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)							h 0,00831

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista							UNID		
95357/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)						h	0,01154	12,26	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)							h	0,01154	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista							UNID		
95358/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	0,01637	12,26	0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,20	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,09	0,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)							h	0,01637	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista							UNID
95359/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)					h	0,01637	13,56 0,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,22	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,10	0,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)							h 0,01637

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							UNID	
95360/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	0,01154	12,26	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador jato de areia ou jatista (encargos complementares) - horista							UNID	
95368/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)					h	0,01154	12,26	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)							h	0,01154

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador jato de areia ou jatista (encargos complementares) - horista	UNID
95368/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95371/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,09	0,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							UNID	
95372/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,01476	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista						UNID
95377/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,01154		9,67		0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)							h 0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID		
95378/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0212	6,90	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,31	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0212	

CÓDIGO	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							UNID		
95385/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)						h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,29		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)							h	0,01154	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista							UNID
95386/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	0,01154	12,26 0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,06	0,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)							h 0,01154

CÓDIGO	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91919/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6560	0,72 0,47	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6560	2,00 1,31	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6560	1,26 0,83	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6560	1,15 0,75	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6560	0,05 0,03	
39276 /SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto					un	1,0000	4,84 4,84	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6560	0,86 0,56	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,34024096	9,67 6,95	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,34024096	7,05 5,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,69	MATERIAL	8,79	CUSTO TOTAL	20,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,33	25,14	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39276 /SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,3280
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,3280

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1''), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91917/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01884 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1'', para eletroduto						un	1,0000		3,27		3,27
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6560		2,00		1,31
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6560		0,72		0,47
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6560		1,15		0,75
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6560		0,05		0,03
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6560		0,86		0,56
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6560		1,26		0,83
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,34024096		7,05		5,07
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,34024096		9,67		6,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,69	MATERIAL	7,22	CUSTO TOTAL	19,24	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,00	23,24				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01884 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1'', para eletroduto								un	1,0000	
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,3280	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,3280	

CÓDIGO	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID					
93673/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01575 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	3,0000		1,86		5,58
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1354		0,05		0,06
34709 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a	un	1,0000		59,65		59,65
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1354		2,00		2,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1354		0,72		0,82
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1354		1,15		1,31
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1354		0,86		0,98
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1354		1,26		1,43

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID	
93673/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,58888656	9,67 12,04	
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,58888656	7,05 8,77	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,84	MATERIAL	72,10	CUSTO TOTAL		92,91 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		19,33 112,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01575 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6							un	3,0000
M 34709 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,5677
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,5677

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos					UNID
08957/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00		0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00005	617,95		0,03
MATERIAL						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000	30,00		30,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	155,05		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	66,00		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos						UNID			
08957/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	29,90		0,00				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00075	6,70		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,5000	9,67		10,22				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,29	MATERIAL	32,81	CUSTO TOTAL	51,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,04		ENC.(111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	10,62	61,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,5000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5000

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares						UNID
88264/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID				
88264/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,72		0,72
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,00		2,00
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,86		0,86
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,26		1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,03732		9,67		21,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,03	MATERIAL	6,04	CUSTO TOTAL	27,24	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,67	32,91				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95332 /SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2						UNID
91872/SINAPI	023						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02685 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m	1,0170		7,80		7,93
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		2,00		0,79
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3940		0,86		0,34
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		0,72		0,28
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		1,15		0,45
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		0,05		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2							UNID
91872/SINAPI	023							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3940		1,26		0,50	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,20435204		7,05		3,05	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,20435204		9,67		4,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,42	MATERIAL		10,31	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		3,81	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI(20,8000 %)		3,65	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02685 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva						m	1,0170
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,1970
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,1970

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID				
88267/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,13		1,13
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,31		0,31
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,72		0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,00		2,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,15		1,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,01798		9,67		20,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,84	MATERIAL	5,36	CUSTO TOTAL	26,17	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,44	31,61				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88267/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95335 /SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico					UNID
10576/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	155,05		0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL
					3,59	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un 0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"							un 0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo							un 0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un 0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada							un 0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara							un 0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un 0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador							UNID
10555/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,70		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		66,00		0,05	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		10,50		1,07	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		193,44		0,29	
	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador							UNID		
10555/ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE										
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006	13,75	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	17,87	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023	12,37	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045	205,00	0,92
10585 /ORSE	Arco de serra						un	0,0002	19,90	0,00
10586 /ORSE	Torquesa						un	0,0002	39,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045	4,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018	18,00	0,03
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,73	CUSTO TOTAL	3,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	0,71	4,13		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte								un	0,0654
M 10585 /ORSE	Arco de serra								un	0,0002
M 10586 /ORSE	Torquesa								un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica								un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador			UNID
10555/ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID		
10551 /ORSE							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	617,95		0,06			
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02			
MATERIAL									
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	66,00		0,05			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95		0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,70		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,73	CUSTO TOTAL	3,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,08	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	0,73	4,23	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro			UNID
10551/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
M 11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	
M 10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista					UNID
10552/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID				
10552/ORSE								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03						
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01						
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	155,00		0,03						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	66,00		0,05						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01						
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00						
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70		0,01						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07						
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		2,77	CUSTO TOTAL	3,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI(20,8000 %)		0,72	4,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)										un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta										un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção										pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte										un	0,0654
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm										un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular										un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml										un	0,0018
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento										un	0,0002
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro										un	0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"										un	0,0001

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID				
10554/ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	63,00		0,04
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	37,56		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	29,00		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador							UNID		
10554/ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,84	CUSTO TOTAL	3,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	0,73	4,26		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte								un	0,0654
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"								un	0,0001
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm								un	0,0001
M 10596 /ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"								un	0,0011
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"								un	0,0007
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"								un	0,0006
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"								un	0,0004
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"								un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica								un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)								un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro							UNID
10550/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70		0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,81	CUSTO TOTAL	3,50
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	0,73
PREÇO TOTAL 4,23								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor					UNID
10553/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor							UNID
10553/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98		0,05		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92		
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82		0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70		0,01		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00		0,03		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44		0,29		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	26,90		0,12		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03		
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50		0,04		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,98	CUSTO TOTAL	3,67
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	0,76
PREÇO TOTAL 4,43								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar						un	0,0005
M 04725 /ORSE	Espátula						un	0,0004
M 10583 /ORSE	Trincha 3"						un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un0,0023
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un0,0045
M 11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID				
10549/ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	155,05		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00		0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50		1,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID
10549/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44	0,29			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70	0,01			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	3,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	0,75	4,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941					
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003					
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001					
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002					
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002					
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006					
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018					
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encarregado geral com encargos complementares							UNID				
90776/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
43487 /SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,28		1,28
43463 /SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,08		0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,15		1,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04083 /SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)						h	1,0212		12,26		26,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,52	MATERIAL	2,56	CUSTO TOTAL	29,02	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,94	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,04	35,06				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43463 /SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43487 /SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95401 /SINAPI	Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04083 /SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86887/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,72		0,14
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,00		0,40
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		1,15		0,23
11684/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm	un	1,0000		58,97		58,97
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,05		0,01
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,31		0,05
03146/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210		3,44		0,07
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,61		0,03
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		1,13		0,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID				
86887/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0481		1,10		0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,15524195		9,67		3,17
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,04911972		6,90		0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,84	MATERIAL	60,12	CUSTO TOTAL	64,01	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	13,31	77,32				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)								un	0,0210	
M	11684 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm								un	1,0000	
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1525	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0481	

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86884/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		1,15		0,23
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		1,10		0,05
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210		3,44		0,07
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		1,13		0,17
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,61		0,03
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,31		0,05
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,05		0,01
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000		4,84		4,84
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,00		0,40
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,72		0,14
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04911972		6,90		0,72
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15524195		9,67		3,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86884/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,84	MATERIAL	5,99	CUSTO TOTAL	9,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,06	11,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)							un	0,0210
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm							un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1525
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0481

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m					UNID
02498/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00045	37,80	0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00675	193,44	1,31	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036	6,70	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,42345	4,50	1,91	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,02025	205,00	4,15	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00135	18,58	0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4581	10,50	4,81	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0036	66,00	0,24	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01035	12,37	0,13	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0009	155,05	0,14	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0009	36,90	0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081	18,00	0,15	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,02025	4,90	0,10	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	13,75	0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	17,87	0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,5000	6,90	65,63	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m							UNID		
02498/ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,4581	5,00	2,29
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0018	300,00	0,54
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,02025	12,54	0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	31,05	MATERIAL	13,10	CUSTO TOTAL	81,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	34,58	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI(20,8000 %)	17,02	98,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,5000	

CÓDIGO	Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2021							UNID		
97082/SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	2,9040	1,10	3,19
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	2,9040	0,61	1,77
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,9040	0,05	0,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,9040	0,72	2,09
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,9040	2,00	5,81
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,9040	1,15	3,34
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,9655648	6,90	43,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,46	MATERIAL	16,35	CUSTO TOTAL	59,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	22,79	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	12,40	72,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	2,9040

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014						UNID
05632/SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0000708	825.000,00	58,41		
	MATERIAL						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05		
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01		
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,01154	12,26	26,21		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		58,41	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						18,60	108,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
0	05627 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_				h	1,0000
0	05628 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/201				h	1,0000
0	88294 /SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares				h	1,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	UNID			
05631/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0001408	825.000,00	116,16
	MATERIAL				
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	10,7700	6,08	65,48
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014							UNID		
05631/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)						h	1,01154	12,26	26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	70,30	CUSTO TOTAL	212,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	116,16	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	44,24	256,91		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
0 05627 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_							h	1,0000	
0 05628 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/201							h	1,0000	
0 05629 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_0							h	1,0000	
0 05630 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na ope							h	1,0000	
0 88294 /SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							h	1,0000	

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_06/2014							UNID		
05627/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp						un	0,000056	825.000,00	46,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	46,20	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	46,20	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,61	55,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp							un	0,000056	

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/2014	UNID			
05628/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/2014							UNID		
05628/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp						un	0,0000148	825.000,00	12,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	12,21	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,54	14,75		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp							un	0,0000148	

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_06/2014							UNID		
05629/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp						un	0,00007	825.000,00	57,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	57,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	57,75	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	12,01	69,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp							un	0,00007	

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af_06/2014							UNID		
05630/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	10,7700	6,08	65,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	65,48	CUSTO TOTAL	65,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	13,62	79,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							l	10,7700	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af_06/2014	UNID
05630/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	UNID
92267/SINAPI		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000258	1.406,92	0,00				
	MATERIAL								
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0270	0,89	0,02				
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,0500	35,00	36,75				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0370	2,00	0,07				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0370	0,72	0,03				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0370	1,15	0,04				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0370	0,05	0,00				
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0100	0,44	0,00				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0270	0,01	0,00				
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0100	1,43	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0050738	7,05	0,08				
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,02731158	12,26	0,71				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0050577	9,67	0,10				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0068	0,85	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,42	MATERIAL	36,92	CUSTO TOTAL	37,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,47	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI(20,8000 %)	7,87	45,69

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17	m2	1,0500				
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,0050				
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,0050				
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,0050				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020			UNID
92267/SINAPI				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
0 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015		chi	0,0220

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020						UNID			
92263/SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00003074	1.406,92	0,04					
MATERIAL										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480	0,72	1,26					
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4300	1,43	2,04					
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	9,2370	2,80	25,86					
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2080	16,94	3,52					
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,3080	7,50	17,31					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480	2,00	3,50					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3180	0,89	0,28					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480	1,15	2,01					
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,3360	35,00	46,76					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480	0,05	0,09					
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4300	0,44	0,63					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3180	0,01	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,1936172	9,67	24,40					
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,25369	7,05	3,78					
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,32166972	12,26	8,34					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,08568	0,85	0,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,27	MATERIAL	103,26	CUSTO TOTAL	139,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,04	ENC.(111,3600%)		19,25	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI(20,8000 %)	29,10	168,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020			UNID
92263/SINAPI				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17	m2	1,3360	
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,3080	
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	9,2370	
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2080	
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,2500	
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,1800	
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,0630	
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,2550	

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020				UNID
92265/SINAPI					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00002741	1.406,92	0,04
	MATERIAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	2,00	2,80
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,1460	35,00	40,11
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1660	7,50	1,25
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	6,9520	2,80	19,47
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1590	16,94	2,69
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1130	1,43	1,59
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1130	0,44	0,49
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2870	0,89	0,26
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2870	0,01	0,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	0,72	1,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	0,05	0,07
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	1,15	1,61
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,29031198	12,26	7,52
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,92151294	9,67	18,83

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020							UNID	
92265/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	,20498152	7,05 3,05	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,0680	0,85 0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,92	MATERIAL	71,35	CUSTO TOTAL		100,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.(111,3600%)	15,48	SERV. TERCEIRO	0,06	BDI(20,8000 %)		20,98	121,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17							m2	1,1460
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,1660
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	6,9520
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,1590
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	0,2020
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,9110
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							chp	0,0500
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							chi	0,2370

CÓDIGO	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. a f_09/2021	UNID			
97086/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3700	7,50	2,78
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4400	2,80	1,23
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3800	14,83	20,47
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0170	9,22	0,16
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,8010	1,43	5,44
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8010	0,05	0,19
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8010	2,00	7,60
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8010	0,72	2,74
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8010	1,15	4,37

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. a f_09/2021							UNID
97086/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,8010		0,44		1,67	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0950		16,94		1,61	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,46531344		7,05		21,83	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,38419978		9,67		48,73	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		33,39	MATERIAL		48,26	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		37,17	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI(20,8000 %)		24,71
								143,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua						l	0,0170
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	0,3700
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	0,4400
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)						kg	0,0950
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta						m	1,3800
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares						h	1,4440
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares						h	2,3570

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica fixada em la je. af_09/2023_pe	UNID					
91166/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,4000		0,67		0,94
00408 /SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm	un	1,3333		0,89		1,19
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0698		1,13		0,08
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		0,05		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		1,15		0,08
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		0,72		0,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		2,00		0,14
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0698		0,31		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica fixada em la							UNID	
91166/SINAPI	je. af_09/2023_pe							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,05792306	9,67 1,18	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,01313194	7,05 0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,65	MATERIAL	2,50	CUSTO TOTAL	3,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,73	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,81	4,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00408 /SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm							un	1,3333
M 04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4							un	1,4000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0129
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0569

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40						UNID							
91170/SINAPI	mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps						m							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		0,31		0,08							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2594		1,15		0,30							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2594		0,72		0,19							
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2594		2,00		0,52							
00392 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	1,7857		1,42		2,54							
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		1,13		0,29							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2594		0,05		0,01							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,04886304		7,05		0,73							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,21520097		9,67		4,40							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,42	MATERIAL		3,93	CUSTO TOTAL	9,06	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		2,71	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		1,88	10,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	00392 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao								un	1,7857			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	UNID
91170/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0480
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2114

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID			
10889/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000853	617,95	0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000853	246,00	0,02
MATERIAL					
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,1170	53,02	6,20
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019188	18,00	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000426	36,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,004797	4,90	0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001706	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001706	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000853	29,90	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001706	48,95	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,004797	205,00	0,98
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024518	12,37	0,03
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,35	3,80
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006396	13,75	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002132	17,87	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007675	66,00	0,05
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	9,22	0,18
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	0,0610	14,83	0,90
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	17,26	1,73
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	16,94	0,42
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5440	5,51	3,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000426	155,05	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000213	37,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							UNID
10889/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0758295	4,50	0,34			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1085188	10,50	1,14			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,6130	6,49	3,98			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007675	6,70	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001599	193,44	0,31			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000639	18,58	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8530	9,67	17,43			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2130	6,90	3,11			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1085188	5,00	0,54			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004264	300,00	0,13			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004797	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,72	MATERIAL	23,15	CUSTO TOTAL	44,49
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.(111,3600%)	10,82	SERV. TERCEIRO	0,73	BDI(20,8000 %)	9,25
						PREÇO TOTAL		53,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =	m2	0,1170					
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200					
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5440					
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250					
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000					
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0610					
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,6130					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2130					
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,8530					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2130					
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8530					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022					UNID
00115/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001333	617,95		0,08
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001333	246,00		0,03
MATERIAL						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065159	12,37		0,08
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042495	193,44		0,82
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5840	44,17		25,80
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021331	6,70		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021331	66,00		0,14
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2283282	4,50		1,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005666	17,87		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016998	13,75		0,02
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,35		3,80
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0050994	18,00		0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,0670	6,49		19,90
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002666	15,15		0,00
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	0,3060	14,83		4,54
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0127485	4,90		0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	155,05		0,05
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,7220	5,51		15,00
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	16,94		0,42
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	17,26		1,73
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2883994	10,50		3,03
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	9,22		0,18
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002666	26,89		0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001333	29,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0127485	205,00		2,61
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58		0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002666	48,95		0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,3330	9,67		27,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022							UNID				
00115/ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,5000		6,90		21,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2883994		5,00		1,44
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0011332		300,00		0,34
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0127485		12,54		0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,24	MATERIAL	79,37	CUSTO TOTAL	130,54	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,11	ENC.(111,3600%)	25,88	SERV. TERCEIRO	1,94	BDI(20,8000 %)	27,15	157,69				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua								l	0,0200	
M	04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta								m	2,7220	
M	05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)								kg	0,0250	
M	05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)								kg	0,1000	
M	06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta								m	0,3060	
M	43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)								kg	0,1500	
M	00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar								m2	0,5840	
M	01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)								m	3,0670	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,5000	
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	1,3330	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,5000	
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	1,3330	

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	UNID					
00080/ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00015		617,95		0,09
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00015		246,00		0,04
	MATERIAL						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos					UNID
00080/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90		0,07
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	48,95		0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00015	29,90		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	155,05		0,05
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	9,22		0,14
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000	5,51		11,02
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	18,05		5,42
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,37		0,09
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,35		3,80
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,75		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	17,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00225	66,00		0,15
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5000	6,49		3,25
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00225	6,70		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,23925	4,50		1,08
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	193,44		0,87
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5500	44,17		24,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	10,50		3,21
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90		21,88
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,5000	9,67		30,66
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,86	MATERIAL	56,41	CUSTO TOTAL
					111,14	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos							UNID
EQUIPAMENTO	0,13	ENC.(111,3600%)	27,68	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI(20,8000 %)	23,12	134,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua						l	0,0150
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	2,0000
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)						kg	0,3000
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar						m2	0,5500
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	0,5000
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)						kg	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	1,5000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,5000

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID				
00085/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	617,95		0,09
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00		0,03
MATERIAL						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168	13,75		0,02
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,35		3,80
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	17,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	66,00		0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	12,37		0,08
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	44,17		16,34
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	10,50		2,99
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	48,95		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	205,00		2,58
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50		1,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID			
00085/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89		0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,90		0,06				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	18,00		0,09				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90		0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014	37,80		0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58		0,01				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	29,90		0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,70		0,01				
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	6,49		2,14				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	193,44		0,81				
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	9,22		0,14				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00028	155,05		0,04				
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3300	5,51		7,33				
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	18,05		5,42				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,67		28,61				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4000	6,90		20,42				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54		0,16				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28504	5,00		1,43				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00112	300,00		0,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		23,20	MATERIAL	43,05	CUSTO TOTAL	94,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,12		ENC.(111,3600%)	25,83	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI(20,8000 %)	19,58	113,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0150	
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	1,3300	
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,3000	
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,3700	
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,3300	
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos			UNID
00085/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	1,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)		h	1,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,4000

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	UNID				
00082 /ORSE		m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00		0,03
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	617,95		0,09
	MATERIAL					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,90		0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	18,00		0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90		0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	48,95		0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168	13,75		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	17,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	66,00		0,14
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	1,2200	21,65		26,41
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	18,05		5,42
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4000	5,51		2,20
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00028	155,05		0,04
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	9,22		0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	12,37		0,08
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	10,50		2,99
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	193,44		0,81
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,6700	6,49		4,35
	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,70		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos							UNID		
00082/ORSE								m²		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE										
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,2233	4,50	1,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm						un	0,00014	29,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0126	205,00	2,58
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,00014	37,80	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,4000	6,90	20,42
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,4000	9,67	28,61
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00112	300,00	0,34
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,28504	5,00	1,43
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0126	12,54	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,20	MATERIAL	46,40	CUSTO TOTAL	97,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.(111,3600%)	25,83	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI(20,8000 %)	20,28	117,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua								l	0,0150
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta								m	0,4000
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)								kg	0,3000
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)								m	0,6700
M 06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta								m	1,2200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	1,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	1,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,4000

CÓDIGO	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40 0 l. af_09/2021	UNID					
90279/SINAPI		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021						UNID			
90279/SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador MATERIAL	un	,00020458	5.700,00	1,17					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5492	0,61	1,56					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6069	0,01	0,02					
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,6302	101,30	63,84					
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	15,1255	1,00	15,13					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	420,1527	0,57	239,49					
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5882	159,04	93,55					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5492	1,10	2,80					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	1,15	4,78					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	2,00	8,31					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	0,72	2,99					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	0,05	0,21					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	h	1,6069	0,89	1,43					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,62025333	9,67	33,12					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,60324304	6,90	37,97					
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,39225	0,85	1,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		33,63	MATERIAL	434,11	CUSTO TOTAL	507,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		1,17		ENC.(111,3600%)	37,46	SERV. TERCEIRO	1,18	BDI(20,8000 %)	105,57	613,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,6302
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas								kg	15,1255
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	420,1527
M 04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	0,5882
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	2,5492
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares								h	1,6069
O 88830 /SINAPI	Betoneiracapacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								chp	1,1138

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40	UNID
90279/SINAPI	0 l. af_09/2021	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi 0,4931

CÓDIGO	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021						UNID			
89994/SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador MATERIAL	un	,00024611	5.700,00		1,40				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,8469	0,78		3,78				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,8469	1,31		6,35				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0779883	0,72		9,42				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0779883	1,15		15,04				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0779883	0,05		0,65				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007	0,01		0,02				
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7076046	159,04		112,54				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2979876	0,61		3,84				
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7581306	101,30		76,80				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007	0,89		1,72				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	8,1959765	1,00		18,20				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,4436981	0,57		288,10				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2979876	1,10		6,93				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	h	3,0779883	2,00		26,16				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,43150493	6,90		93,80				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,94916476	9,67		39,84				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,94965428	9,67		101,16				
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,67487675	0,85		1,42				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		111,09	MATERIAL	569,55	CUSTO TOTAL	807,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		1,40	ENC.(111,3600%)		123,71	SERV. TERCEIRO	1,42	BDI(20,8000 %)	167,89	975,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021			UNID
89994/SINAPI				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
0 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	4,8469	
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,2313	
0 90279 /SINAPI	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com b	m3	1,2030	

CÓDIGO	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021				UNID
89995/SINAPI					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v po tencia 2 cv, sem carregador MATERIAL	un	,00024611	5.700,00	1,40
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007	0,89	1,72
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,0098876	0,61	4,89
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,4148	1,31	9,71
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007	0,01	0,02
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,3577883	0,05	0,87
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,3577883	1,15	19,96
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,0098876	1,10	8,81
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,4148	0,78	5,78
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,3577883	0,72	12,50
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7076046	159,04	112,54
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7581306	101,30	76,80
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	8,1959765	1,00	18,20
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,4436981	0,57	288,10
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	h	7,3577883	2,00	34,72
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,94916476	9,67	39,84
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,57199376	9,67	154,76
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,17969721	6,90	119,29

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021							UNID	
89995/SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	,67487675	0,85	1,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	148,51	MATERIAL	594,62	CUSTO TOTAL	911,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,40	ENC.(111,3600%)	165,38	SERV. TERCEIRO	1,42	BDI(20,8000 %)	189,56	1.100,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	7,4148
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	4,9432
0 90279 /SINAPI	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com b							m3	1,2030

CÓDIGO	Grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m depreciação. af_05/2023							UNID		
93267/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m						un	0,000036	739.215,78	26,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	26,61	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,53	32,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m							un	0,000036	

CÓDIGO	Grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m juros. af_05/2023							UNID		
93269/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m						un	0,0000135	739.215,78	9,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,98	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	9,98	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,08	12,06		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m juros. af_05/2023				UNID	
93269/SINAPI					h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
E 36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m				un	0,0000135

CÓDIGO	Grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m manutenção. af_05/2023						UNID		
93270/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m					un	0,000035	739.215,78	25,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	25,87	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,38	31,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m							un	0,000035

CÓDIGO	Grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m materiais na operação. af_05/2023							UNID		
93271/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	9,3500	0,85	7,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	7,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	7,95	BDI(20,8000 %)	1,65	9,60		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	9,3500	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m - chi diurno. af_05/2023						UNID
93274/SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36494 /SINAPI	Grua ascensional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m	un	0,0000495	739.215,78		36,59	
	MATERIAL						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00		2,00	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72		0,72	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15		1,15	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05		0,05	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	1,01637	13,56		29,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,78	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		36,59	ENC.(111,3600%)	15,35	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						14,67	85,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
0	88296 /SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares				h	1,0000
0	93267 /SINAPI	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m				depreciação. af_05/2023	h 1,0000
0	93269 /SINAPI	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m				juros. af_05/2023	h 1,0000

CÓDIGO	Grua ascensional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m - chp diurno. af_05/2023	UNID			
93272/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36494 /SINAPI	Grua ascencional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m	un	0,0000845	739.215,78	62,46
	MATERIAL				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Grua ascensional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m - chp diurno. af_05/2023							UNID	
93272/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)					h	1,01637	13,56	29,13
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	9,3500	0,85	7,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,78	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	104,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	62,46	ENC.(111,3600%)	15,35	SERV. TERCEIRO	7,95	BDI(20,8000 %)	21,71	126,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88296 /SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares							h	1,0000
0 93267 /SINAPI	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m					depreciação. af_05/2023		h	1,0000
0 93269 /SINAPI	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m					juros. af_05/2023		h	1,0000
0 93270 /SINAPI	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m					manutenção. af_05/2023		h	1,0000
0 93271 /SINAPI	Grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura até 39 m					materiais na operação. af_05/2023		h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							UNID		
93282/SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0000788	6.162,23	0,49
	MATERIAL									
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,05	0,05
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	1,01637	12,26	26,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,46	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	31,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,49	ENC.(111,3600%)	13,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,58	38,23		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	UNID	
93282/SINAPI		chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
0 88295 /SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares	h	1,0000
0 93277 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	1,0000
0 93278 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							UNID			
93281/SINAPI								chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001388	6.162,23	0,86						
MATERIAL											
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05						
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01						
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	1,01637	12,26	26,34						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,7800	0,85	0,66						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,46	MATERIAL		4,82	CUSTO TOTAL	32,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,86	ENC.(111,3600%)		13,88	SERV. TERCEIRO		0,66	BDI(20,8000 %)	6,80	39,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
0 88295 /SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares	h	1,0000	
0 93277 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	1,0000	
0 93278 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	1,0000	
0 93279 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	UNID
93281/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 93280 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_0 h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							UNID		
93277/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,000064	6.162,23	0,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,39	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,08	0,47		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,000064	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							UNID		
93278/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0000148	6.162,23	0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,09	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,02	0,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0000148	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	UNID			
93279/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,00006	6.162,23	0,37

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID		
93279/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,37	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,37	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,08	0,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,00006	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016							UNID		
93280/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,85	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,66	BDI(20,8000 %)	0,14	0,80		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,7800	

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016	UNID			
93288/SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6	un	0,0000598	2.485.831,60	148,65
	MATERIAL				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016							UNID		
93288/SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,72	0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,01637	13,56	29,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,78	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	182,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	148,65	ENC.(111,3600%)	15,35	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	37,98	220,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0	88296 /SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares							h	1,0000
0	93283 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação.							h	1,0000
0	93284 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/							h	1,0000
0	93296 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e se							h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016					UNID
93287/SINAPI						chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	un	0,0001241	2.485.831,60	308,49	
	MATERIAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	1,01637	13,56	29,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	13,0000	0,85	11,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016							UNID	
93287/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,78	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	353,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	308,49	ENC.(111,3600%)	15,35	SERV. TERCEIRO	11,05	BDI(20,8000 %)	73,53	427,02	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88296 /SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares							h	1,0000
0 93283 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação.							h	1,0000
0 93284 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/							h	1,0000
0 93285 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. a							h	1,0000
0 93286 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - materiais na							h	1,0000
0 93296 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e se							h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação. af_03/2016							UNID
93283/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6						un	0,00004 2.485.831,60 99,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	99,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	99,43	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	20,68	120,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un 0,00004

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e seguros. af_03/2016							UNID	
93296/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6					un	0,0000057	2.485.831,60	14,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		14,17	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e seguros. af_0							UNID
EQUIPAMENTO	14,17	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,95	17,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un 0,0000057

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/2016							UNID	
93284/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6					un	0,0000141	2.485.831,60 35,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	35,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	35,05	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	7,29	42,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0000141

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016							UNID	
93285/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6					un	0,0000643	2.485.831,60 159,84	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	159,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	159,84	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	33,25	193,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0000643

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - materiais na operação. a							UNID		
93286/SINAPI	f_03/2016							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	13,0000	0,85	11,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,05	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	11,05	BDI(20,8000 %)	2,30	13,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	13,0000	

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclui caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014							UNID		
05928/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)						un	0,0001184	522.162,14	61,82
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)						un	0,0001442	143.450,00	20,69
MATERIAL										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,05	0,05
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,72	0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	26,4300	6,08	160,69
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)						h	1,01637	12,26	26,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,46	MATERIAL	165,51	CUSTO TOTAL	274,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	82,51	ENC.(111,3600%)	13,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	57,07	331,43		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88286 /SINAPI	Motoristaoperador de munck com encargos complementares								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu	UNID
05928/SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 89259 /SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
0 89260 /SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
0 89262 /SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
0 91466 /SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
0 91467 /SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014							UNID	
89259/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000551	143.450,00	7,90				
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000343	522.162,14	17,91				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	25,81	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,37	31,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000551
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)							un	0,0000343

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclui caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015	UNID						
91466/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na o inclui caminhao)	un	0,0000058	143.450,00	0,83			
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	522.162,14	2,98			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,81	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID
EQUIPAMENTO	3,81	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,79	4,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,							un 0,0000058
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (in							un 0,0000057

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, incluído caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014							UNID
89260/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na o inclui caminhao)					un	0,0000144	143.450,00 2,07
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000141	522.162,14 7,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	9,43	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,96	11,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na o inclui caminhao)						un	0,0000144
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)						un	0,0000141

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclui caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014							UNID	
89262/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000643	522.162,14	33,58
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000689	143.450,00	9,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	43,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	43,46	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,04	52,50	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu	UNID
89262/SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,	un 0,0000689
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (in	un 0,0000643

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu	UNID
91467/SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l 26,4300 6,08 160,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 160,69 CUSTO TOTAL 160,69 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(20,8000 %) 33,42 194,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l 26,4300

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares	UNID
88270/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 0,05 0,05
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 1,15 1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 0,72 0,72
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,78 0,78
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 2,00 2,00
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 1,31 1,31
MÃO-DE-OBRA (111,36%)		
12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h 1,0212 9,67 20,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 9,88 MATERIAL 6,01 CUSTO TOTAL 26,88 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(111,3600%)	10,99 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(20,8000 %) 5,59 32,47

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares			UNID
88270/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95338 /SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID					
91954/SINAPI							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		0,72		0,46					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		2,00		1,27					
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340		1,26		0,80					
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340		0,86		0,55					
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		6,69		6,69					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		0,05		0,03					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		1,15		0,73					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	32883044		9,67		6,72					
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	32883044		7,05		4,90					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,50	MATERIAL		10,53	CUSTO TOTAL	22,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		6,12	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		4,61	26,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)									un	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91954/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,3170
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,3170

CÓDIGO	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID		
91960/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,1440	1,26	1,44
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,1440	0,86	0,98
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)						un	2,0000	6,69	13,38
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,1440	0,05	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,1440	1,15	1,32
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,1440	0,72	0,82
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,1440	2,00	2,29
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,59334704	9,67	12,13
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,59334704	7,05	8,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,92	MATERIAL	20,29	CUSTO TOTAL	41,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	8,58	49,84		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)								un	2,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,5720
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,5720

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID					
91956/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		2,00		1,94

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91956/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,9720		0,72		0,70
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,9720		1,15		1,12
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,9720		0,05		0,05
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000		6,69		6,69
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9720		0,86		0,84
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9720		1,26		1,22
38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000		5,13		5,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,50413752		9,67		10,30
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,50413752		7,05		7,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,43	MATERIAL	17,69	CUSTO TOTAL	35,50	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,38	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	7,38	42,88				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)								un	1,0000	
M	38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)								un	1,0000	
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,4860	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,4860	

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID					
91952/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		0,05		0,02
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4640		0,86		0,40
38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,13		5,13
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		2,00		0,93
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		1,15		0,53
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		0,72		0,33
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4640		1,26		0,58

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91952/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,24065824	9,67	4,92
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,24065824	7,05	3,59
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,03	MATERIAL	7,92	CUSTO TOTAL	16,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,48	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,42	19,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38112 /SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,2320
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,2320

CÓDIGO	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)							UNID		
01979/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00025 /ORSE	Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado						m2	1,0000	50,00	50,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	50,00	CUSTO TOTAL	50,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	10,40	60,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00025 /ORSE	Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado							m2	1,0000	

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares						UNID
88441/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,78		0,78
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,31		1,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares							UNID	
88441/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00 2,00	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72 0,72	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)					h	1,00509	9,67 20,54	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,72	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL	26,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,82	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,52	32,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M	43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
O	95390 /SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P	44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)						h	1,0000

CÓDIGO	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020					UNID
100716/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)	un	,00000534	38.940,20		0,21
36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv	un	,00000468	98.588,33		0,46
	MATERIAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1613	1,15		0,19
36785 /SINAPI	Granalha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae g16)	kg	0,1600	116,02		18,56
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,123716	6,08		0,75
/	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0535	1,10		0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020						UNID				
100716/SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI											
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1613		2,00		0,32
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1613		0,72		0,12
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1078		0,89		0,10
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1613		0,05		0,01
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1078		0,01		0,00
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0535		0,61		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)					h	,10904399		12,26		2,83
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0546342		6,90		0,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,72	MATERIAL	20,14	CUSTO TOTAL		24,44	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,67	ENC.(111,3600%)	1,91	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		5,08	29,52		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 36785 /SINAPI	Gralha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae g16)								sc25kg	0,1600	
O 88306 /SINAPI	Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares								h	0,0539	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0535	
O 93408 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5								chp	0,0157	
O 93409 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5								chi	0,0382	

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID			
07692/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
	MATERIAL				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	17,87	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,70	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,44	0,73

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura				UNID
07692/ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	10,50	2,69
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,75	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	66,00	0,13
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	155,05	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,37	0,07
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90	23,63
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67	3,68

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID	
07692/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,3600	9,67 7,36	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,001008	300,00 0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01134	12,54 0,14	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,256536	5,00 1,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,88	MATERIAL	7,16	CUSTO TOTAL		50,94 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(20,8000 %)		10,60 61,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3600
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3600
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,1800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID			
00128/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
	MATERIAL				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 /ORSE						
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90		0,06
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	66,00		0,13
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000324	155,05		0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,37		0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	17,87		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,75		0,02
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00		0,08
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,44		0,73
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,70		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	10,50		2,69
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90		23,63
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento							UNID	
00128/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01134	12,54	0,14
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,256536	5,00	1,28
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,001008	300,00	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,88	MATERIAL	7,16	CUSTO TOTAL	50,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(20,8000 %)	10,60	61,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3600
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3600
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,1800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	UNID			
11477/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	193,44	0,46
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	10,50	1,69
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,70	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00	1,46
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	17,87	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00	0,05
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	66,00	0,08
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	12,37	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento						UNID
11477/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80		0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	155,05		0,04	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,75		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	6,90		17,79	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54		0,09	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00		0,80	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00		0,19	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,90	MATERIAL	4,54	CUSTO TOTAL	30,77
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,25	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI(20,8000 %)	6,40
				PREÇO TOTAL 37,17			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,2200				
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600				
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024						UNID		
96624/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	,00000629	10.731,19	0,07				
MATERIAL									
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340	0,61	0,39				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5790	1,31	2,07				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340	1,10	0,70				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5790	0,78	1,23				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130	0,72	1,59				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130	2,00	4,43				
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,1900	138,48	164,79				
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,04608	6,62	0,31				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130	0,05	0,11				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130	1,15	2,55				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6474408	6,90	9,44				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,6124748	9,67	32,96				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,06	MATERIAL	178,17	CUSTO TOTAL	220,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.(111,3600%)	22,34	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	45,89	266,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	1,1900
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	1,5790
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,6340
O	91277 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp						chp	0,0320
O	91278 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi						chi	0,0300

CÓDIGO	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86902/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86902/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		2,00		2,65
36794 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (l x c)	un	1,0000		100,00		100,00
37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0765		110,06		8,42
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		0,05		0,07
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4443		1,10		0,49
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		0,72		0,95
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8788		1,13		0,99
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8788		0,31		0,27
04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000		17,48		104,88
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		1,15		1,52
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4443		0,61		0,27
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,45371916		6,90		6,62
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,89460082		9,67		18,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,78	MATERIAL		220,51
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		13,12	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(20,8000 %)	
						51,05	296,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon					un	6,0000
M 36794 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (l x c)					un	1,0000
M 37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor					kg	0,0765
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,8788
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,4443

CÓDIGO	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91885/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4380		0,72		0,32	
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4380		1,15		0,50	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91885/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01892 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto						un	1,0000		1,30		1,30
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4380		2,00		0,88
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4380		1,26		0,55
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4380		0,86		0,38
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4380		0,05		0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,22717308		9,67		4,64
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,22717308		7,05		3,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,80	MATERIAL		3,95	CUSTO TOTAL		11,98	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,23	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		2,49	14,47		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01892 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto								un	1,0000	
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,2190	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,2190	

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	UNID			
00202/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006	617,95	0,04
	MATERIAL				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00074	66,00	0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	155,05	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes							UNID				
00202/ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00			0,03					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90			0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00			0,92					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15			0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58			0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07688	4,50			0,35					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074	6,70			0,01					
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,0000	32,00			32,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80			0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44			0,29					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50			1,07					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	29,90			0,00					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	48,95			0,01					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90			5,83					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000	9,67			12,26					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,56	MATERIAL		34,80	CUSTO TOTAL	53,63	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.(111,3600%)		9,53	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI(20,8000 %)		11,16	64,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)										m	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro										h	0,6000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)										h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)										h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar						UNID		
00199/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000057	246,00	0,01				
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000057	617,95	0,04				
MATERIAL									
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000114	15,15	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,004275	4,90	0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00171	18,00	0,03				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000076	36,90	0,00				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000114	48,95	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002185	12,37	0,03				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000076	155,05	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000703	66,00	0,05				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00019	17,87	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00057	13,75	0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09671	10,50	1,02				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000114	26,89	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000114	18,58	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001425	193,44	0,28				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,004275	205,00	0,88				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000038	37,80	0,00				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000057	29,90	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,073036	4,50	0,33				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000703	6,70	0,00				
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,9500	32,00	30,40				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3800	6,90	5,54				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,5700	9,67	11,65				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004275	12,54	0,05				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09671	5,00	0,48				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00038	300,00	0,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,13	MATERIAL	33,07	CUSTO TOTAL	50,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.(111,3600%)	9,06	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(20,8000 %)	10,60	61,55

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	UNID
00199/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 00202 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m 0,9500

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	UNID			
00211/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0010	617,95	0,62
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0010	246,00	0,25
MATERIAL					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0012	37,80	0,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0132	13,75	0,18
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0396	18,00	0,71
02064 /ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porc a 5/8"	un	1,0000	214,91	214,91
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,7832	4,50	8,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0036	18,58	0,07
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0990	205,00	20,30
08877 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	26,0000	41,67	1.083,42
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0024	36,90	0,09
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0020	48,95	0,10
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0010	29,90	0,03
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0020	15,15	0,03
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0020	26,89	0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0990	4,90	0,49
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0024	155,05	0,37
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0166	6,70	0,11
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0330	193,44	6,38
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0166	66,00	1,10
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	2,2396	10,50	23,52
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0506	12,37	0,63
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0044	17,87	0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m							UNID				
00211/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	10,0000		9,67		204,39
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	12,0000		6,90		175,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0088		300,00		2,64
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0990		12,54		1,24
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	2,2396		5,00		11,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	179,50	MATERIAL	1.360,64	CUSTO TOTAL	1.755,99	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,87	ENC.(111,3600%)	199,90	SERV. TERCEIRO	15,08	BDI(20,8000 %)	365,25	2.121,24				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 02064 /ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"									un	1,0000	
M 08877 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)									m	26,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	12,0000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro									h	10,0000	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)									h	10,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	12,0000	

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chi diurno. af_05/2023	UNID			
93409/SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv	un	0,0000676	98.588,33	6,66
39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)	un	0,0000788	38.940,20	3,07
MATERIAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00

* E = Equipamento, M = Material, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chi diurno. af_05/2023							UNID		
93409/SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)						h	1,01154	12,26	26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	40,76	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	9,73	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	8,48	49,24		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
0 88306 /SINAPI	Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares							h	1,0000	
0 93404 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5							h	1,0000	
0 93405 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5							h	1,0000	

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chp diurno. af_05/2023	UNID			
93408/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv	un	0,0001343	98.588,33	13,24
39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)	un	0,0001488	38.940,20	5,79
	MATERIAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	7,8800	6,08	47,91
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	h	1,01154	12,26	26,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chp diurno. af_05/2023							UNID	
93408/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	52,73	CUSTO TOTAL	97,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	19,03	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	20,38	118,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88306 /SINAPI	Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares							h	1,0000
0 93404 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5							h	1,0000
0 93405 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5							h	1,0000
0 93406 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5							h	1,0000
0 93407 /SINAPI	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5							h	1,0000

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - depreciação. af_05/2023							UNID		
93404/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)						un	0,000064	38.940,20	2,49
36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv						un	0,0000533	98.588,33	5,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	7,74	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	7,74	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,61	9,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv							un	0,0000533	
E 39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l							un	0,000064	

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - juros. af_05/2023	UNID					
93405/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - juros. af_05/2023							UNID	
93405/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)					un	0,0000148	38.940,20	0,58
36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv					un	0,0000143	98.588,33	1,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		1,99	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,99	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,41	2,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv							un	0,0000143
E 39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l							un	0,0000148

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - manutenção. af_05/2023						UNID		
93406/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv					un	0,0000667	98.588,33	6,58
39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)					un	0,00007	38.940,20	2,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		9,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	9,31	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,94	11,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36522 /SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv							un	0,0000667
E 39813 /SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l							un	0,00007

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - materiais na operação. af_05/2023	UNID
93407/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saida, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - materiais na operação. af_05/2023							UNID		
93407/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	7,8800	6,08	47,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	47,91	CUSTO TOTAL	47,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,97	57,88		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							l	7,8800	

CÓDIGO	Marmorista/graniteiro com encargos complementares						UNID				
88274/SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,05		0,05
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		1,31		1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		0,78		0,78
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,72		0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		1,15		1,15
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		2,00		2,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04755 /SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)					h	1,01476		9,67		20,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,81	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL		26,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		5,56	32,31		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	UNID
88274/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95341 /SINAPI	Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista	h1,0000
P 04755 /SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h1,0000

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. af_05/2023							UNID	
88392/SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv	un	0,0000788	15.107,76	1,19				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,19	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,25	1,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88387 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_							h	1,0000
O 88389 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/202							h	1,0000

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af_05/2023						UNID	
88386/SINAPI							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv	un	0,0001488	15.107,76	2,25			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	3,1300	0,85	2,66			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,25	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,66	BDI(20,8000 %)	1,02	5,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0 88387 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_						h	1,0000
0 88389 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/202						h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af_05/2023			UNID
88386/SINAPI				chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 88390 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. af_0	h		1,0000
O 88391 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - materiais na ope	h		1,0000

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_05/2023							UNID		
88387/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5 cv						un	0,000064	15.107,76	0,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,97	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,20	1,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5							un	0,000064	

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/2023							UNID	
88389/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5 cv					un	0,0000148	15.107,76	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,22	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,05	0,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5							un	0,0000148

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. af_05/2023							UNID	
88390/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5 cv					un	0,00007	15.107,76	1,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,06	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,22	1,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37544 /SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5							un	0,00007

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - materiais na operação. af_05/2023							UNID		
88391/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	3,1300	0,85	2,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,66	BDI(20,8000 %)	0,55	3,21		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	3,1300	

CÓDIGO	Montador de estrutura metálica com encargos complementares						UNID
88278/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montador de estrutura metálica com encargos complementares							UNID	
88278/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista					h	1,01154	9,67	20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,78	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	25,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,30	30,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95344 /SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista							h	1,0000

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaim e e limpeza). af_03/2024	UNID					
97063/SINAPI		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,76275414		0,72		0,55
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5546		0,89		0,49
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,76275414		2,00		1,53
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5546		0,01		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,76275414		1,15		0,88
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,76275414		0,05		0,04
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,20815414		0,61		0,13
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,20815414		1,10		0,23
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,212567		6,90		3,10
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	,56100008		9,67		11,47

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaím						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	22,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
0 88278 /SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares						h 0,5546
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h 0,1058
0 00251 /SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm						m x km 0,1673

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares							UNID		
88281/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,05	0,05
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)						h	1,00509	12,26	26,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,32	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	30,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,42	37,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95346 /SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares	UNID
88281/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Motorista de caminhão com encargos complementares							UNID		
88282/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,05	0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)						h	1,00509	12,26	26,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,32	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	30,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,42	37,28		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
O 95347 /SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)			h	1,0000

CÓDIGO	Motorista operador de munck com encargos complementares	UNID
88286/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Motorista operador de munck com encargos complementares							UNID				
88286/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,00		2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,72		0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)						h	1,01637		12,26		26,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,46	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	31,16	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,48	37,64				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95351 /SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	UNID					
06083/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00002667		617,95		0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00002667		246,00		0,01
	MATERIAL						
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00004		37,56		0,00
	Torquesa	un	,00003468		39,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água					UNID
06083/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10586 /ORSE						
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00003468	19,90		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00005334	26,89		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00005334	15,15		0,00
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,9600	0,20		0,19
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00002667	29,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0122913	205,00		2,52
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00012216	44,00		0,01
05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90		79,90
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00012805	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00038415	18,58		0,01
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	5,80		23,20
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	0,0183	14,83		0,27
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00215845	66,00		0,14
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0300	17,26		0,52
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0075	16,94		0,13
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00004	19,57		0,00
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,8000	7,07		12,73
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003054	12,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00628222	12,37		0,08
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0480	18,00		0,86
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00054628	17,87		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00163884	13,75		0,02
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0300	360,00		10,80
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,21538391	4,50		0,97
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	5,07		10,14
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0300	35,00		1,05
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00024432	18,80		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00024432	18,75		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00042756	10,22		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00006108	327,80		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água				UNID
06083/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1632	5,51	0,90
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002561	155,05	0,04
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0060	9,22	0,06
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	53,02	1,86
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00215845	6,70	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00012216	13,52	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00016	32,30	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00044	29,00	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00016	60,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00028	27,49	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00024	63,00	0,02
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1839	6,49	1,19
00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	12,0000	0,25	3,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00006108	28,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002561	36,90	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00012216	15,40	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0122913	4,90	0,06
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,4000	7,00	16,80
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00006108	25,95	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00491652	18,00	0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,27805652	10,50	2,92
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00005334	48,95	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00042756	11,60	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0040971	193,44	0,79
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0450	25,35	1,14
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,9600	0,32	0,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2805	6,90	18,67
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1734	9,67	3,54
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,2667	9,67	5,45
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	9,67	8,18
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6108	9,67	12,48

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água							UNID	
06083/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	,27805652	5,00	1,39
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00109256	300,00	0,33
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0122913	12,54	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,88	MATERIAL	172,82	CUSTO TOTAL		223,04	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,3600%)	25,44	SERV. TERCEIRO	1,87	BDI(20,8000 %)		46,39	269,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"							m	12,0000
M 01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"							un	4,0000
M 01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)							un	2,0000
M 05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato							un	1,0000
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial							m	1,8000
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	0,0300
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura							kg	2,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4000
O 10889 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							m2	0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID					
88377/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 530			RptRelacaoComposicoesEmprForm		

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							UNID	
88377/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05 0,05	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15 1,15	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00 2,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	1,00831	9,67 20,61	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,75	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL 25,43		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %) 5,29		30,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95389 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares	UNID					
88294/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
	Operador de escavadeira (horista)	h	1,01154		12,26		26,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares							UNID		
88294/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234 /SINAPI										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	31,03	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,45	37,48		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
O 95357 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista							h	1,0000	
P 04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)							h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares						UNID		
88295/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05	0,05
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00	2,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	1,01637	12,26	26,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,46	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	31,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,48	37,64	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares			UNID
88295/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95358 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de guindaste com encargos complementares							UNID		
88296/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,00	2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,05	0,05
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,01637	13,56	29,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,78	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	33,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	15,35	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	7,06	41,01		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guindaste com encargos complementares	UNID
88296/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h1,0000
O 95359 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista	h1,0000
P 04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h1,0000

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID					
88297/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154		12,26		26,21

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	31,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,45	37,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000
O 95360 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista				h	1,0000
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)				h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID
88297/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares	UNID
88306/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	h	1,01154	12,26	26,21				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	31,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,45	37,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
O 95368 /SINAPI	Curso de capacitação para operador jato de areia ou jatista (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)			h	1,0000

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	UNID
97734/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	UNID			
97734/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	,00017221	23.186,44	3,99
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00456041	3.298,14	15,04
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00012784	1.406,92	0,18
MATERIAL					
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1520	0,44	3,15
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,69212	0,01	0,03
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,80010256	0,78	29,48
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	33,72494	0,61	20,57
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1520	1,43	10,23
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,69212	0,89	2,40
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,69747	18,00	12,55
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,80010256	1,31	49,52
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	33,72494	1,10	37,10
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	5,6283	2,80	15,76
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0833	9,22	0,77
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	437,93196	0,57	249,62
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,9404	35,00	67,91
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8730	75,00	65,48
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	29,851716	8,53	254,64
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	8,5630208	0,20	15,71
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	0,05	4,07
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	1,15	93,57
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	0,72	58,59
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	2,00	162,74
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,4365	18,75	8,18
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,71664	137,75	98,72
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,20959392	7,05	18,02
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,01451788	9,67	654,33
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,20575567	12,26	31,24
	Armador (horista)	h	,61028547	9,67	114,67

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							UNID	
97734/SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00378 /SINAPI									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,43990872	6,90 502,27	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,91435192	7,05 13,62	
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	6,0479696	9,67 123,61	
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	,51258599	9,67 30,92	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	6,043672	0,85 5,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	704,34	MATERIAL	1.260,79	CUSTO TOTAL		2.773,82 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	19,21	ENC.(111,3600%)	784,34	SERV. TERCEIRO	5,14	BDI(20,8000 %)		576,95 3.350,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17							m2	1,9404
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0833
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	5,6283
M 20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)							kg	0,4365
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	1,1920
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares							h	5,9600
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	31,3499
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	31,3499
O 90586 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							chp	6,6350
O 90587 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015							chi	18,0917
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							chp	0,4877
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							chi	0,7043
O 92767 /SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022							kg	27,8988
O 94971 /SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira							m3	1,2000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID
88309/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares							UNID				
88309/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,05		0,05
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,15		1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,72		0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,00		2,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	1,0212		9,67		20,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,88	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL	26,88	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,59	32,47				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95371 /SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares	UNID					
88310/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		2,05		2,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID	
88310/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,851,85	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	1,01476	9,6720,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,81	MATERIAL	7,82	CUSTO TOTAL	28,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,94	34,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95372 /SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_						UNID
100719/SINAPI	pe						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0635		1,15		0,07
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0635		2,05		0,13
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0635		0,05		0,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0635		0,72		0,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0635		2,00		0,13
07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,1908		42,23		8,06
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0635		1,85		0,12
05318 /SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,0575		26,95		1,55
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
	Pintor (horista)	h	,06443726		9,67		1,32

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_							UNID	
100719/SINAPI	pe							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,62	MATERIAL	10,11	CUSTO TOTAL	11,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,70	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,38	13,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 05318 /SINAPI	Diluyente aguarras							l	0,0575
M 07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)							l	0,1908
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,0635

CÓDIGO	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021						UNID		
102234/SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	0,72	0,33
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	1,15	0,52
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4529	1,85	0,84
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	2,00	0,91
07340 /SINAPI	Imunizante para madeira, incolor					l	0,3257	41,08	13,38
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4529	2,05	0,93
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	0,05	0,02
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4595848	9,67	9,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,44	MATERIAL	16,93	CUSTO TOTAL		26,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	4,95	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		5,47	31,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07340 /SINAPI	Imunizante para madeira, incolor							l	0,3257
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,4529

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem					UNID
11702/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0028827	205,00	0,59	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00038864	11,60	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00005552	28,00	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00005552	25,95	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00011104	15,40	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00001708	36,90	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000854	37,80	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00115308	18,00	0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0028827	4,90	0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00038864	10,22	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00011104	44,00	0,00	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	0,0700	35,00	2,45	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,06521308	10,50	0,68	
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0700	460,62	32,24	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009609	193,44	0,19	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00051248	6,70	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,04434622	4,50	0,20	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002776	12,00	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00022208	18,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00002562	18,58	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00038436	13,75	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00147338	12,37	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00051248	66,00	0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00012812	17,87	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00005552	327,80	0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00001708	155,05	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00022208	18,75	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00011104	13,52	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5552	9,67	11,35	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0854	6,90	1,25	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem							UNID		
11702/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0028827	12,54	0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	,06521308	5,00	0,33
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	,00025624	300,00	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,96	MATERIAL	36,46	CUSTO TOTAL	49,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,64	SERV. TERCEIRO	0,45	BDI(20,8000 %)	10,30	59,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5300	
O 11480 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							m3	0,0700	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,5300	

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015						UNID
91278/SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000676	10.731,19	0,73		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,73
EQUIPAMENTO		0,73	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						0,15	0,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
0 91273 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr	h	1,0000				
0 91274 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juro	h	1,0000				

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015							UNID
91277/SINAPI								chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015							UNID		
91277/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp						un	0,0001343	10.731,19	1,44
	MATERIAL									
04222 /SINAPI	Gasolina comum						l	1,4400	6,62	9,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,53	CUSTO TOTAL	10,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,44	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	2,28	13,25		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
0 91273 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr							h	1,0000	
0 91274 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juro							h	1,0000	
0 91275 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manu							h	1,0000	
0 91276 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - mate							h	1,0000	

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015							UNID	
91273/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp					un	0,0000533	10.731,19	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,57	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,12	0,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280							un	0,0000533

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	UNID
91274/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/20							UNID
91274/SINAPI	15							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp					un	0,0000143	10.731,19 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,15 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,15	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,03 0,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280							un 0,0000143

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015							UNID	
91275/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp					un	0,0000667	10.731,19 0,72	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,72 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,72	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,15 0,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280							un	0,0000667

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op							UNID		
91276/SINAPI	eração. af_08/2015							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 /SINAPI	Gasolina comum						l	1,4400	6,62	9,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,53	CUSTO TOTAL		9,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		1,98	11,51	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op	UNID
91276/SINAPI	eração. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum	l 1,4400

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	UNID
01753/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10555 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi -solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un 1,0000 170,00 170,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00 MATERIAL 170,00 CUSTO TOTAL 170,00 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(20,8000 %) 35,36 205,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 10555 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafea	un 1,0000

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	UNID
101616/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un ,00000072 15.839,74 0,01
MATERIAL		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2623 0,05 0,01
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l 0,003708 6,62 0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0072 0,89 0,01
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1531 1,10 0,17
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2623 2,00 0,52
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2623 0,72 0,19
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2623 1,15 0,30
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1020 1,31 0,13
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0072 0,01 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020							UNID	
101616/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1020	0,780,08	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1531	0,610,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	,00728308	12,260,19	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,15634572	6,902,28	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,1041624	9,672,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,18	MATERIAL	1,52	CUSTO TOTAL		6,13	
EQUIPAMENTO		0,01	ENC.(111,3600%)	2,42	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,287,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,1020
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1531
0 91533 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							chp	0,0036
0 91534 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015							chi	0,0036

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020					UNID
101618/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00001414	15.839,74	0,22	
	MATERIAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1932	1,15	5,97	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0329	1,10	3,34	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1384	0,89	0,12	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0329	0,61	1,85	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0219	0,78	1,58	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1384	0,01	0,00	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1932	0,05	0,26	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0219	1,31	2,65	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1932	0,72	3,74	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020							UNID				
101618/SINAPI								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1932		2,00		10,39					
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,073954		6,62		0,49					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1000		75,00		82,50					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,09719748		6,90		45,17					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,06476428		9,67		42,20					
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,13999713		12,26		3,63					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		43,06	MATERIAL		112,89	CUSTO TOTAL	204,11	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,22	ENC.(111,3600%)		47,94	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		42,45	246,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,1000	
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	2,0219	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	3,0329	
O	91533 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015								chp	0,0718	
O	91534 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015								chi	0,0666	

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020					UNID
101619/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00001414	15.839,74	0,22	
MATERIAL						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,7407	0,61	2,28	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4938	0,78	1,95	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1384	0,89	0,12	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1384	0,01	0,00	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,3729	0,05	0,32	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,3729	1,15	7,33	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,3729	0,72	4,59	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020							UNID	
101619/SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,3729	2,00 12,75	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,4938	1,31 3,27	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	3,7407	1,10 4,11	
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	1,1000	159,04 174,94	
04222 /SINAPI	Gasolina comum					l	0,073954	6,62 0,49	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	,13999713	12,26 3,63	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	,54666856	9,67 52,05	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,82000284	6,90 55,71	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	52,71	MATERIAL	212,15	CUSTO TOTAL		323,76	
EQUIPAMENTO	0,22	ENC.(111,3600%)	58,68	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		67,34	
PREÇO TOTAL 391,10									
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	1,1000
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	2,4938
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	3,7407
O 91533 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							chp	0,0718
O 91534 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015							chi	0,0666

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico					UNID
02282/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018		13,75	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		12,00	0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009		11,98	0,01
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046		17,50	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002		36,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054		18,00	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID				
02282/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		10,50		0,32				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249		4,50		0,10				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		6,70		0,00				
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000		6,34		1,27				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135		205,00		0,28				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045		193,44		0,09				
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008		16,82		0,00				
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000		0,89		0,45				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006		17,87		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024		66,00		0,02				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069		12,37		0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003		18,58		0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002		155,05		0,00				
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002		269,00		0,01				
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009		26,90		0,02				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001		37,80		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000		9,67		4,09				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000		6,90		1,46				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012		300,00		0,04				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135		12,54		0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054		5,00		0,15				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,62	MATERIAL		2,61	CUSTO TOTAL	8,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		2,93	SERV. TERCEIRO		0,21	BDI(20,8000 %)	1,74	10,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 01332 /ORSE	Líquido selador acrílico									l	0,2000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha									un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor									h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)									h	0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	UNID
02282/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1000

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação						UNID
00076/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00	0,05		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	155,05	0,03		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,44	0,29		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50	1,07		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,90	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	18,17
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(20,8000 %)	3,78
							21,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
0 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	UNID
00076/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação						UNID
00072/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00			1,85
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	17,87			0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	12,37			0,06
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,75			0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	155,05			0,06
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58			0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90			0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	66,00			0,11
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50			0,85
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90			0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00			0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80			0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,50			2,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	193,44			0,58
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,70			0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90			29,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54			0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00			0,24
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00			1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,80	MATERIAL	5,82	CUSTO TOTAL	36,36
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	15,37	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(20,8000 %)
						7,56	43,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
0 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	UNID
00072/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,0000

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	UNID				
03317/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00		1,18
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	13,75		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00		0,04
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	12,37		0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,90		0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	17,87		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80		0,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	75,00		1,62
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,57		5,16
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	155,05		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001024	66,00		0,07
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50		0,46
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	6,70		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	193,44		0,37

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)						UNID				
03317/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304		10,50		1,37				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000		9,67		12,26				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800		6,90		9,92				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304		5,00		0,65				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576		12,54		0,07				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512		300,00		0,15				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,49	MATERIAL	10,42	CUSTO TOTAL	33,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		11,69	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI(20,8000 %)	6,96	40,43		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0200		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000		
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000		

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit					UNID
03318/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001794		12,37	0,02
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000		7,36	2,94
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00117		193,44	0,23
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,079404		10,50	0,83
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,059048		4,50	0,27
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002		18,80	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00005		25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001		15,40	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit						UNID			
03318/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000056	36,90		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000084	18,58		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000624	66,00		0,04				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00005	28,00		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001404	18,00		0,03				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00351	4,90		0,02				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00351	205,00		0,72				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000028	37,80		0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,57		5,16				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000156	17,87		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000468	13,75		0,01				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000624	6,70		0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000056	155,05		0,01				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00035	11,60		0,00				
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	75,00		1,62				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00005	327,80		0,02				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00035	10,22		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5000	9,67		10,22				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2800	6,90		4,08				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000312	300,00		0,09				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,079404	5,00		0,40				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00351	12,54		0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,77	MATERIAL	11,92	CUSTO TOTAL	26,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		7,53	SERV. TERCEIRO	0,53	BDI(20,8000 %)	5,56	32,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit			UNID
03318/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 01905 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.	m3		0,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		0,2000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h		0,5000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h		0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h		0,2000

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	UNID			
01908/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	12,37	0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	155,05	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02432	101,30	2,46
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,6400	1,00	3,64
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001024	66,00	0,07
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6400	0,57	2,07
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,90	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00	1,18
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	10,50	1,37
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	17,87	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	13,75	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							UNID	
01908/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50	0,46				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	193,44	0,37				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	6,70	0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58	0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80	0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800	6,90	9,92				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67	12,26				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00	0,65				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00	0,15				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,49	MATERIAL	11,81	CUSTO TOTAL	34,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		11,69	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI(20,8000 %)	7,25	42,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Regularização Manual					UNID
05103/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização Manual							UNID
05103/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069		12,37		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006		36,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006		155,05		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018		13,75		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024		66,00		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006		17,87		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,90		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		10,50		0,32	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003		37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009		18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02823		4,50		0,13	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		6,70		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045		193,44		0,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000		6,90		4,38	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012		300,00		0,04	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135		12,54		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054		5,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,07	MATERIAL	0,88	CUSTO TOTAL	5,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,31	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(20,8000 %)	1,14	6,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,3000	

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014					UNID
05679/SINAPI						chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional	un	0,0000708	466.463,38	33,03	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 557		RptRelacaoComposicoesEmprForm		

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014						UNID				
05679/SINAPI							chi				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
	minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m										
	MATERIAL										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15						
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01						
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,01154	12,26	26,21						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	64,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		33,03	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	13,32	77,38		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
0	88294 /SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares						h	1,0000		
0	88857 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000		
0	88858 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000		

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	UNID			
05678/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0001408	466.463,38	65,68
	MATERIAL				
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	8,5300	6,08	51,86
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014						UNID		
05678/SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI						h	1,0000	2,00	2,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15	1,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154	12,26	26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	56,68	CUSTO TOTAL		148,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	65,68	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		30,90	179,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0	05664 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000
0	53786 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000
0	88294 /SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares						h	1,0000
0	88857 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000
0	88858 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014							UNID		
88857/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m						un	0,000056	466.463,38	26,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	26,12	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,43	31,55		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg							un	0,000056	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014						UNID
88858/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000148	466.463,38	6,90		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,90
EQUIPAMENTO		6,90	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						1,44	8,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
E 36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg			un	0,0000148		

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014							UNID	
05664/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m					un	0,00007	466.463,38	32,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		32,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	32,65	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		6,79	39,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg							un	0,00007

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014						UNID		
53786/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	8,5300	6,08	51,86
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	51,86	CUSTO TOTAL		51,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		10,79	62,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	UNID
53786/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l 8,5300

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							UNID	
91693/SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000868	1.406,92	0,12				
MATERIAL									
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	12,26	26,21				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	31,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.(111,3600%)		13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	6,48	37,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
0 91688 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
0 91689 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	UNID
91692/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							UNID
91692/SINAPI								chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001368	1.406,92	0,19			
MATERIAL								
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05	0,05			
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72	0,72			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00	2,00			
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15	1,15			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	12,26	26,21			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3600	0,85	1,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	32,38
EQUIPAMENTO		0,19	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	1,16	BDI(20,8000 %)	6,74
								39,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
0 88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	1,0000					
0 91688 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	h	1,0000					
0 91689 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	h	1,0000					
0 91690 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	h	1,0000					
0 91691 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2	h	1,0000					

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015						UNID		
91688/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,000072	1.406,92	0,10				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,10		ENC.(111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO	
								BDI(20,8000 %)	
								0,12	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							UNID
							0,02	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un 0,000072

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							UNID		
91689/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)						un	0,0000148	1.406,92	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,02	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,00	0,02		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,0000148	

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							UNID		
91690/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)						un	0,000005	1.406,92	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,01	0,08		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,000005	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91691/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3600	0,85	1,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,16	BDI(20,8000 %)	0,24	1,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,3600	

CÓDIGO	Serralheiro com encargos complementares							UNID	
88315/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78 0,78	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05 0,05	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15 1,15	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,31 1,31	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00 2,00	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72 0,72	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)					h	1,01154	9,67 20,67	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,78	MATERIAL	6,01	CUSTO TOTAL		26,68 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		5,55 32,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serralheiro com encargos complementares			UNID
88315/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 95377 /SINAPI	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista			h 1,0000
P 06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)			h 1,0000

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID	
88316/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,61		0,61		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,00		2,00		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,10		1,10		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,05		0,05		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,15		1,15		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,72		0,72		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0212	6,90		14,89		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,05	MATERIAL	5,63	CUSTO TOTAL	20,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	7,84	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	4,27	24,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91946/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		1,15		0,29
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup						un	1,0000		1,13		1,13
	tores (somente suporte)											
38094 /SINAPI	Espeelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores						un	1,0000		2,17		2,17
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2560		0,86		0,22
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		0,72		0,18
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		0,05		0,01
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2560		1,26		0,32
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		2,00		0,51
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,13277696		9,67		2,71
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,13277696		7,05		1,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,22	MATERIAL	4,83	CUSTO TOTAL	9,52	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	1,98	11,50				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 38094 /SINAPI	Espeelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores									un	1,0000	
M 38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente su									un	1,0000	
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,1280	
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,1280	

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86872/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7689		0,31		0,55
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4800		2,00		4,96
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7111		1,10		0,78
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7689		1,13		2,00
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7111		0,61		0,43
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4800		1,15		2,85

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86872/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,4800	0,05	0,12
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,4800	0,72	1,79
37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor					kg	0,0702	110,06	7,73
20271 /SINAPI	Tanque de louca branca, com coluna, *30* l					un	1,0000	511,94	511,94
04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8					un	6,0000	17,48	104,88
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,72617532	6,90	10,59
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,80070482	9,67	36,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,42	MATERIAL	638,03	CUSTO TOTAL		685,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	24,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		142,57	827,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon							un	6,0000
M 20271 /SINAPI	Tanque de louca branca, com coluna, *30* l							un	1,0000
M 37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor							kg	0,0702
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	1,7689
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,7111

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares	UNID					
88323/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,43		1,43
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares							UNID	
88323/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	1,01154	9,67	20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,78	MATERIAL	5,79	CUSTO TOTAL	26,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	5,50	31,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95385 /SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm			UNID	
00234/ORSE				m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000022	617,95	0,01
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000022	246,00	0,01
	MATERIAL				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,90	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	13,75	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	17,87	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033	66,00	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	12,37	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000022	29,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	205,00	0,41
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	26,89	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm							UNID
00234/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000044	48,95		0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000044	15,15		0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	155,05		0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	10,50		0,47		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	193,44		0,13		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00033	6,70		0,00		
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,1700	25,06		29,32		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50		0,16		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80		0,00		
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200	1,75		2,49		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90		0,00		
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,4200	0,33		0,47		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,2200	9,67		4,50		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200	6,90		3,21		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198	12,54		0,02		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176	300,00		0,05		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792	5,00		0,22		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL		33,51	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,02	ENC.(111,3600%)	4,06	SERV. TERCEIRO		0,29	BDI(20,8000 %)
						8,64	PREÇO TOTAL	
						50,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios						m2	1,1700
M 01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)						cj	1,4200
M 04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira						un	1,4200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2200
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,2200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2200
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,2200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	UNID
00234/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86914/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006	0,72		0,14
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006	1,15		0,23
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210	3,44		0,07
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481	0,61		0,03
13417 /SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000	85,96		85,96
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006	2,00		0,40
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006	0,05		0,01
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525	0,31		0,05
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481	1,10		0,05
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525	1,13		0,17
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15524195	9,67		3,17
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04911972	6,90		0,72

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,84	MATERIAL	87,11	CUSTO TOTAL	91,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	18,93

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210
M 13417 /SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1525
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0481

CÓDIGO	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86906/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID				
86906/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0303		0,61		0,02					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960		0,31		0,03					
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210		3,44		0,07					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960		1,13		0,11					
13415 /SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000		66,00		66,00					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0303		1,10		0,03					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		2,00		0,25					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		0,72		0,09					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		1,15		0,15					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		0,05		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09772608		9,67		2,00					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,03094236		6,90		0,45					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,16	MATERIAL		66,76	CUSTO TOTAL	69,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		1,29	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		14,40	83,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M	03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)									un	0,0210
M	13415 /SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4"									un	1,0000
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0960
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,0303

CÓDIGO	Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual a 65 mm (unidade: mxkm). af_07/2019	UNID					
100251/SINAPI		mxkm					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6118		1,10		0,67
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6118		0,61		0,37
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6118		0,05		0,03
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6118		1,15		0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual a 65 mm (unidade: mxkm). af_07/2019							UNID				
100251/SINAPI								mxkm				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6118		0,72		0,44
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6118		2,00		1,22
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,62477016		6,90		9,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,31	MATERIAL		3,43	CUSTO TOTAL		12,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		4,80	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		2,61	15,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,6118	

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. af_06/2014						UNID
05853/SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	un	0,0000448	1.400.000,00			62,72
MATERIAL							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,15		1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,05		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,72		0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,00		2,00
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154		12,26		26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL		4,82
					CUSTO TOTAL	93,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	62,72	ENC.(111,3600%)		13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)
						19,50	113,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
0 88324 /SINAPI	Tratorista com encargos complementares					h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. af_06/2014	UNID
05853/SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89009 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - depreciação. a h	1,0000
O 89010 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - juros. af_06/2 h	1,0000

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014						UNID		
05851/SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina c om contato de 3,18m3					un	0,0001004	1.400.000,00	140,56
MATERIAL									
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05	0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72	0,72
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00	2,00
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	15,6700	6,08	95,27
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	1,01154	12,26	26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	100,09	CUSTO TOTAL		266,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	140,56	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		55,51	322,37

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
O 05721 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - materiais na o	h	1,0000	
O 53810 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - manutenção. af	h	1,0000	
O 88324 /SINAPI	Tratorista com encargos complementares	h	1,0000	
O 89009 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - depreciação. a	h	1,0000	
O 89010 /SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - juros. af_06/2	h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - depreciação. af_06/2014							UNID	
89009/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina c om contato de 3,18m3					un	0,0000311	1.400.000,00 43,54	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	43,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	43,54	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,06	52,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,1							un	0,0000311

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - juros. af_06/2014							UNID
89010/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina c om contato de 3,18m3					un	0,0000137	1.400.000,00 19,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	19,18	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	3,99	23,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,1						un	0,0000137

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - manutenção. af_06/2014							UNID	
53810/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3					un	0,0000556	1.400.000,00	77,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	77,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	77,84	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	16,19	94,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - manutenção. af_06/2014	UNID
53810/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 07624 /SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,1 un	0,0000556

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - materiais na operação. af_06/2014							UNID		
05721/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	15,6700	6,08	95,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	95,27	CUSTO TOTAL	95,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	19,82	115,09		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							l	15,6700	

CÓDIGO	Tratorista com encargos complementares						UNID		
88324/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,00	2,00
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,05	0,05
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,15	1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,72	0,72
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	1,01154	12,26	26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL		31,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		6,45	37,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tratorista com encargos complementares	UNID
88324/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95386 /SINAPI	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - f						UNID				
97333/SINAPI	ornecimento e instalação. af_12/2015						m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1420		1,13		0,16				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1420		2,00		0,28				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1420		1,15		0,16				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1420		0,05		0,01				
39660 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e c omerciais	m	1,0211		29,00		29,61				
39737 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/2" (12 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0211		14,74		15,05				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1420		0,72		0,10				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1420		0,31		0,04				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07227658		7,05		1,08				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07227658		9,67		1,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,21	MATERIAL	45,41	CUSTO TOTAL	47,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		1,35	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	9,98	57,95		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	39660 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais						m	1,0211		
M	39737 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/2" (12 mm), e= 19 mm, coefici						m	1,0211		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID
97333/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0710
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0710

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - f						UNID							
97332/SINAPI	ornecimento e instalação. af_12/2015						m							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1300		0,31		0,04							
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1300		2,00		0,26							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1300		0,72		0,09							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1300		1,15		0,15							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1300		0,05		0,01							
39664 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e c omerciais	m	1,0211		31,70		32,37							
39741 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0211		13,41		13,69							
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1300		1,13		0,15							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0661687		9,67		1,35							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0661687		7,05		0,99							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,11	MATERIAL		46,76	CUSTO TOTAL	49,10	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		1,23	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		10,21	59,31	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 39664 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	m	1,0211	
M 39741 /SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coefici	m	1,0211	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0650	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0650	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID					
86877/SINAPI							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0548		0,61		0,03					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1740		0,31		0,05					
37588 /SINAPI	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2 ", sem ladrao, com tampao plastico	un	1,0000		73,91		73,91					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288		0,05		0,01					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1740		1,13		0,20					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288		1,15		0,26					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288		0,72		0,16					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0548		1,10		0,06					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288		2,00		0,46					
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0480		3,44		0,17					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05596176		6,90		0,82					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17712852		9,67		3,62					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,10	MATERIAL		75,31	CUSTO TOTAL	79,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		2,34	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(20,8000 %)		16,59	96,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M	03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)									un	0,0480
M	37588 /SINAPI	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2 ", sem ladrao, com tampao plastico									un	1,0000
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1740
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,0548

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86888/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		1,15		1,40
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,05		0,06
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		0,61		0,27
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		0,31		0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
86888/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		1,13		0,88	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		1,10		0,48	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		2,00		2,44	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,72		0,88	
37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881		110,06		9,70	
10422 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000		226,83		226,83	
04384 /SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10	un	2,0000		23,58		47,16	
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000		9,26		9,26	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,44769408		6,90		6,53	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,79310821		9,67		16,21	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,76	MATERIAL	299,60	CUSTO TOTAL	322,34
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	11,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	67,05
PREÇO TOTAL 389,39								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04384 /SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanh						un	2,0000
M 06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario						un	1,0000
M 10422 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)						un	1,0000
M 37329 /SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor						kg	0,0881
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,7791
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,4384

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015							UNID	
90587/SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)					un	0,0001576	3.298,14	0,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,52	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)		0,11	0,63

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUCOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	UNID	
90587/SINAPI		chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
0 90582 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	h	1,0000
0 90583 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	h	1,0000

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015						UNID		
90586/SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0002576	3.298,14	0,85				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,5200	0,85	0,44				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,85	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI(20,8000 %)	0,27	1,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
0 90582 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015						h	1,0000	
0 90583 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015						h	1,0000	
0 90584 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015						h	1,0000	
0 90585 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_0						h	1,0000	

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015							UNID		
90582/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,000128	3.298,14	0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,42	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,09	0,51		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA

Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ : 44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00245

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	UNID	
90582/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,000128

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015							UNID		
90583/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0000296	3.298,14	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,02	0,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un	0,0000296	

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015							UNID		
90584/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0001	3.298,14	0,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,33	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,33	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,8000 %)	0,07	0,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un	0,0001	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

GD CONSTRUÇOES LTDA
Rua Lourival Chagas, 45 Grajeru Aracaju-SE CNPJ :
44.915.490/0001-21

Unidade Básica de Saúde Porte 1 -VARZEA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00245
Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015							UNID		
90585/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,5200	0,85	0,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,44	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI(20,8000 %)	0,09	0,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,5200	

GUSTAVO
SILVEIRA
DIAS:023261625
60

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
SILVEIRA
DIAS:02326162560
Dados: 2025.07.24
10:51:42 -03'00'

GUSTAVO SILVEIRA DIAS
Administrador/ Eng.º Civil
CREA/SE nº 2709308053